

Stavba : 2016/05

446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, budova CD

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO : 49971379

DIČ : CZ49971379

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 16 -



				Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %			12 150 300,00	
DPH	15 %			1 822 545,00	
Základ pro DPH	21 %			0,00	
DPH	21 %			0,00	
Cena celkem za stavbu				13 972 845	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Stavební rozpočet	13 972 845	12 150 300	0	1 822 545	100,0
Celkem za stavbu	13 972 845	12 150 300	0	1 822 545	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	SO01A Vedlejší a ostatní náklady	13 863 595	12 055 300	0	1 808 295	99,2
SO01	RO01 Stavební rozpočet	109 250	95 000	0	14 250	0,8
Celkem za stavbu		13 972 845	12 150 300	0	1 822 545	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
11 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace		0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	0	0	0	0
763 Dřevostavby		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0

769	Otvorové prvky z plastu	3	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	3	0	0	0	0
776	Podlahy povlakové	3	0	0	0	0
781	Obklady keramické	3	0	0	0	0
784	Malby	3	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	3	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	3	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	3	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	3	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	3	0	0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	3	0	0	0	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahů	3	0	0	0	0
Celkem za stavbu		3	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Staveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

ROZPOČET

Rozpočet	RO01	Stavební rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Stavební rozpočet	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2016/05	446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, budova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	4 312 464	0	0
Z	PSV celkem	5 770 613		
R	M práce celkem	1 972 223		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	12 055 300		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	12 055 300	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	12 055 300	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	15,0	%	12 055 300 Kč
DPH	15,0	%	1 808 295 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	13 863 595 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka:

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, budo	Rozpočet : RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 225	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 249 572	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	962 966	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	463 103	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	533 924	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	282 587	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	63 160	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	192 517	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	150 272	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	45 433	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	151 563	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	58 567	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	296 780	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 588 653	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 188	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	641 185	0	0	0
763 Dřevostavby	0	11 263	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	406 888	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	526 741	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	85 292	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	344 613	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	77 911	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	336 217	0	0	0
781 Obklady keramické	0	310 511	0	0	0
784 Malby	0	78 804	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 372 833	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	48 622	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	550 768	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	225 142	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 312 464	5 770 613	0	1 972 223	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,23	528,00	8 039,12
		0,8*34,63*0,3		8,31		
		7,6*0,8*0,3		1,82		
		1,26*0,8*0,3		0,30		
		19,95*0,8*0,3		4,79		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,15	176,00	377,52
		1,5*1,3*1,1		2,15		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	17,37	188,00	3 265,67
		0,8*34,63*0,3		8,31		
		7,6*0,8*0,3		1,82		
		1,26*0,8*0,3		0,30		
		19,95*0,8*0,3		4,79		
		1,3*1,5*1,1		2,15		
4	59691019.A	Recyklovaná zemina	T	3,43	158,00	542,26
		1,3*1,5*1,1*1,6		3,43		
	Celkem za	1 Zemní práce				12 224,57
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	310279841R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2 tvárnici-mimo cb/zdi	m3	11,45	2 527,00	28 939,20
		0,8*1,97*0,35*8		4,41		
		0,6*1,97*0,35*6		2,48		
		0,8*0,76*0,35*8		1,70		
		0,6*0,76*0,35*6		0,96		
		0,8*0,52*0,76*6		1,90		
6	311238115R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	475,15	799,00	379 647,49
		2,43*3,25		7,90		
		9,93*3,25		32,27		
		-0,9*(1,97+0,48)		-2,21		
		-1,55*1,55*2		-4,81		
		-0,55*1,55		-0,85		
		12,52*3,1		38,81		
		-1,5*2		-3,00		
		-1*2		-2,00		
		-1*2		-2,00		
		-2,25*3,1		-6,98		
		15*3,1		46,50		
		-1,55*1,55*3		-7,21		
		-0,55*0,55		-0,30		
		-1,55*0,9		-1,40		
		-1,325*1,25		-1,66		
		10,565*3,1		32,75		
		2,084*3,1		6,46		
		-0,55*1,55		-0,85		
		2,635*3,1		8,17		
		3,073*3,1		9,53		
		-1,55*1,55		-2,40		
		2,935*3,1		9,10		
		9,55*3,1		29,61		
		-1,55*1,55*3		-7,21		
		-0,55*1,55		-0,85		
		14,77*3,1		45,79		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01 Stavební rozpočet
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-2,86*2,5		-7,15		
		-0,9*1,97		-1,77		
		-1*2,05		-2,05		
		-2,25*3,1		-6,98		
		34,63*2,9		100,43		
		-1,55*1,55*8		-19,22		
		-0,55*1,55		-0,85		
		-0,9*1,55*3		-4,19		
		-1,325*1,55		-2,05		
		9,985*2,9		28,96		
		1,784*2,9		5,17		
		-0,55*1,55		-0,85		
		2,635*2,9		7,64		
		3*2,9		8,70		
		-1,55*1,55		-2,40		
		2,635*2,9		7,64		
		9,86*2,9		28,59		
		-1,55*1,55*3		-7,21		
		-0,55*1,55		-0,85		
		19,3*2,9		55,97		
		-1,55*1,55*5		-12,01		
		-0,55*1,55*2		-1,71		
		18,815*2,9		54,56		
		-0,9*1,97		-1,77		
		12,52*2,9		36,31		
		-2,86*2,5		-7,15		
		-0,9*1,97		-1,77		
		-1*2		-2,00		
7	311238131R00	Zdivo tvárnice ker. 25 AKU P+D P 10 na MVC E	m2	164,12	880,00	144 422,96
		9,405*3,1		29,16		
		1,25*2*3,1		7,75		
		-1,135*2,4		-2,72		
		4,89*3,1		15,16		
		1,8*3,1		5,58		
		1,85*3,1		5,74		
		9,685*3,1		30,02		
		-1,135*2,4		-2,72		
		5,04*3,1		15,62		
		1,8*3,1		5,58		
		1,85*3,1		5,74		
		9,68*2,9		28,07		
		-1,5*2,7		-4,05		
		5,04*2,9		14,62		
		1,85*2,9		5,37		
		1,8*2,9		5,22		
8	311238212R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC E tl. 3E, E cm	m2	36,98	904,00	33 425,40
		(1,3+1,5)*3		8,40		
		11,25*2,9		32,63		
		-1,5*2,7		-4,05		
9	311238215R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC E tl. 4C cm	m2	29,34	936,00	27 465,42
		0,9*1,785*6		9,64		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,53*2,085		1,11		
		0,745*2,085		1,55		
		0,44*2,085		0,92		
		0,46*1,785		0,82		
		0,96*1,785		1,71		
		0,45*1,785		0,80		
		0,405*1,785		0,72		
		0,57*0,88*2		1,00		
		0,2*2,085		0,42		
		0,9*1,785*4		6,43		
		0,155*1,785		0,28		
		0,9*1,785		1,61		
		0,59*1,785		1,05		
		0,145*1,785		0,26		
		0,575*1,785		1,03		
10	311238218R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm	m2	5,76	1 075,00	6 195,66
		0,9*1,785		1,61		
		0,36*1,785		0,64		
		0,5*1,785		0,89		
		0,96*1,1785		1,13		
		0,385*1,785		0,69		
		0,45*1,785		0,80		
11	317168122R00	Překlád plochý 14,5/7,1/125 cm	kus	11,00	187,00	2 057,00
12	317168130R00	Překlád vysoký 23,8/7/100 cm	kus	18,00	163,00	2 934,00
		6*1		6,00		
		4*3		12,00		
13	317168131R00	Překlád vysoký 23,8/7/125 cm	kus	36,00	205,00	7 380,00
		4*9		36,00		
14	317168132R00	Překlád vysoký 23,8/7/150 cm	kus	10,00	240,00	2 400,00
		4*1		4,00		
		3*2		6,00		
15	317168133R00	Překlád vysoký 23,8/7/175 cm	kus	15,00	298,00	4 470,00
		4*2		8,00		
		7*1		7,00		
16	317168134R00	Překlád vysoký 23,8/7/200 cm	kus	65,00	376,00	24 440,00
		6*3		18,00		
		7*1		7,00		
		4*10		40,00		
17	317168136R00	Překlád vysoký 23,8/7/250 cm	kus	12,00	537,00	6 444,00
		4*3		12,00		
18	317168139R00	Překlád vysoký 23,8/7/325 cm	kus	8,00	692,00	5 536,00
		4*2		8,00		
19	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	3,57	22 583,00	80 605,50
		14,3*4*26*2,4/1000		3,57		
20	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.16	t	1,58	22 583,00	35 572,74
		17,9*4*11*2/1000		1,58		
21	330311711R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20 (B 20)	m3	4,00	2 783,00	11 123,93
		0,525*0,58*3		0,91		
		0,525*0,525*3		0,83		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODJS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01 Stavební rozpočet
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,675*0,59*3		1,19		
		0,59*0,6*3		1,06		
22	330351121R00	Bed sloup pilir hran	m2	27,66	528,00	14 604,48
		(0,525*2+0,58*2)*3		6,63		
		(0,525*2+0,525*2)*3		6,30		
		(0,675*2+0,59*2)*3		7,59		
		(0,59*2+0,6*2)*3		7,14		
23	330361110R00	Vyzt sloup pilir b ocel 10 216	t	0,20	24 621,00	4 911,89
		3,99*0,05		0,20		
24	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášť, tl 100mm, RB 12,5mm	m2	187,34	602,00	112 777,96
		1NP: (2,7+2,13)*3,03		14,63		
		3,04*3,03		9,21		
		-0,9*1,97*3		-5,32		
		2,2*3,03		6,67		
		2,45*3,03		7,42		
		-0,9*1,97		-1,77		
		2,7*3,03		8,18		
		-0,9*1,97		-1,77		
		2*3,03		6,06		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,8+2,81)*3,01		13,88		
		-0,9*1,97		-1,77		
		2NP: 1,76*3		5,28		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(3,05+1,835)*3		14,66		
		-0,9*1,97		-1,77		
		3,19*3		9,57		
		-0,9*1,97		-1,77		
		2,59*2,9		7,51		
		-0,9*1,97		-1,77		
		3,055*2,9		8,86		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,6+1,7)*2,9		9,57		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,9+2,435)*3		13,01		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,93+2,68)*2,98		13,74		
		-0,9*1,97		-1,77		
		3NP: (2,4+1,265+0,59)*2,7		11,49		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(3,15+2,1)*2,7		14,18		
		-0,9*1,97		-1,77		
		3,19*2,7		8,61		
		-0,9*1,97		-1,77		
		2,59*2,7		6,99		
		-0,9*1,97		-1,77		
		3,054*2,7		8,25		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,785+1,5)*2,7		8,87		
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,88+2,1)*2,7		10,75		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KOD JS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,9*1,97		-1,77		
		(1,88+2,1)*2,7		10,75		
		-0,9*1,97		-1,77		
25	342016321R00	Příčka SDK, 2x ocel. kce, 2x oplášť, tl. 255mm, RB 12, 5	m2	263,51	898,00	236 635,03
		1NP: 1,89*3,03		5,73		
		18*3,03		54,54		
		3*3,03		9,09		
		2,23*3,03		6,76		
		1,93*3,03		5,85		
		2,59*3,03		7,85		
		2,86*3,03		8,67		
		1,45*3,03		4,39		
		3,085*3,01		9,29		
		2NP: 4,9*3*2		29,40		
		2,2*2,9		6,38		
		1,6*2,9		4,64		
		2,84*2,9		8,24		
		3,485*2,9		10,11		
		0,6*2,9		1,74		
		2*2,9		5,80		
		1,15*2,9		3,34		
		1,455*2,9		4,22		
		4*3		12,00		
		3NP: 5,04*2,7		13,61		
		2,84*2,7		7,67		
		2,45*2,7		6,62		
		1,35*2,7		3,65		
		3,5*2,7		9,45		
		0,6*2,7		1,62		
		2*2,7		5,40		
		1,07*2,7		2,89		
		1,45*2,7		3,92		
		3,96*2,7		10,69		
26	342248114R00	Příčky keramické tvárnice P+D na M.V.C 5 tl. 14 cm	m2	169,40	458,00	77 582,91
		4,4*3,2		14,08		
		-0,9*1,97*2		-3,55		
		2,695*3,2		8,62		
		7,8*3,2		24,96		
		-0,9*1,97		-1,77		
		4,4*3,1		13,64		
		0,36*3,1		1,12		
		6,9*3,1		21,39		
		-0,9*1,97*2		-3,55		
		1,125*3,1		3,49		
		-1*2,02		-2,02		
		(2+1,6)*2,9		10,44		
		(4,54+0,36+6,75+1,14)*2,9		37,09		
		-1*2,02		-2,02		
		-0,9*1,97*2		-3,55		
		18,815*2,9		54,56		
		-0,9*1,97*2		-3,55		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KOD JS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 249 571,57
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
27	411168147R00	Strop keramický tl.25cm vč výztuží a věnce 14,8*9,7*2 2,6*3,1*2	m2	303,24 287,12 16,12	1 373,00	416 348,52
28	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm 62,85+36,87+38,43+24,05+4,48+23,51+32,04+33,2*+2*+51+17,4	m2	294,45 294,45	517,00	152 230,65
29	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm 2NP:5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,33+4,7+6,06 1NP:5,48+5,01+4,16+4,88+4,3,91+3,92	m2	71,03 39,67 31,36	538,00	38 214,14
30	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm 7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+4,7+6,06	m2	37,52 37,52	560,00	21 011,20
31	417320032RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 3C x 33 cm bednění, výztuž 90 kg/m3 34,77*3 1,26+2,63+2,63 10,56	m	121,39 104,31 6,52 10,56	1 002,00	121 632,78
32	434100001RAA	Schodiště ze železobetonu kompletn ocelové zábradlí, dřev, madlo, PVC krytina, omítka	m DVČ	17,90	11 427,00	204 543,30
33	4-01	Rampa - nadbetonování+renovace zebradlí 1,2*6	m2	7,20 7,20	1 248,00	8 985,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				962 966,19
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
34	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 2NP:24,32+17,91+17,76+15,12+25,13+23,05+4,48+23,61+30,8+32,6 4+21,51+17,4+(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06) 3NP:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4)+(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)	m2	614,25 293,43 320,82	211,00	129 606,75
35	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká 1NP:(1,64*2+1,8*2)*1,5 (2,03*2+2,7*2)*2 (3,4*2+1,65*2)*2 (1,83*2+2,34*2)*2 (1,6*2+2,45*2)*2 (1,45*2+2,7*2)*2 (2,02*2+1,98*2)*2 (2,71*2+1,8*2)*2 -0,9*1,97*8 2NP:(2,92*2+1,76*2)*2 (2,95*2+1,93*2)*2 (3,19*2+1,65*2)*2 (2,59*2+1,5*2)*2 (1,98*2+3,05*2)*2 (3,13*2+1,5*2)*2 (2,17*2+1,8*2)*2 (2,68*2+1,8*2)*2 -0,9*1,97*8 3NP:(2,3*2+2,86*2)*2 (2*2+1,45*2)*2 (2,1*2+3,05*2)*2	m2	395,56 10,32 18,92 20,20 16,68 16,20 16,60 16,00 18,04 -14,18 18,72 19,52 19,36 16,36 20,12 18,52 15,88 17,92 -14,18 20,64 13,80 20,60	190,00	75 155,45

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,19*2+1,65*2)*2		19,36		
		(1,5*2+2,59*2)*2		16,36		
		(1,98*2+3*2)*2		19,92		
		(3,2*2+1,5*2)*2		18,80		
		(1,78*2+2,1*2)*2		15,52		
		(1,78*2+2,1*2)*2		15,52		
		-0,9*1,97*9		-15,96		
36	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 086,09	209,00	226 993,23
		0,8*1,97*8*2		25,22		
		0,6*1,97*6*2		14,18		
		0,8*0,76*8*2		9,73		
		0,6*0,76*6*2		5,47		
		0,8*0,52*6*2		4,99		
		475*2		950,00		
		164*2		328,00		
		37*2		74,00		
		29*2		58,00		
		6*2		12,00		
		obklady -395,5		-395,50		
37	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	85,65	366,00	31 347,35
		(1,55+1,55+1,55)*34*0,3		47,43		
		(1,05+2,45*2)*0,3		1,79		
		(0,55+1,55*2)*2*0,3		2,19		
		(1,55+0,9*2)*4*0,3		4,02		
		(1,55*3)*14*0,3		19,53		
		(0,55+1,55*2)*2*0,3		2,19		
		(1,55+0,9*2)*5*0,3		5,03		
		(1,325+1,27*2)*3*0,3		3,48		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				463 102,78
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
38	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	76,12	74,00	5 632,88
		34,8		34,80		
		34,8		34,80		
		1,26		1,26		
		2,63		2,63		
		2,63		2,63		
39	RT4	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikátovou 3,2 kg/m2, specifikace dle PD	m2	415,37	845,00	350 984,35
		34,8*6,745		234,73		
		34,8*6,745		234,73		
		1,26*6,745		8,50		
		2,63*6,745		17,74		
		2,63*6,745		17,74		
		okna+dveře:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,05*2,45		-2,57		
		-0,55*1,55*2		-1,71		
		-1,55*0,9*4		-5,58		
		-1,55*1,55*14		-33,64		
		-0,55*1,55*2		-1,71		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-1,325*1,27*3		-5,05		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez P.J	m2	71,04	463,00	32 889,85
		1,14*(19,4+19,4+1,26)		45,67		
		0,84*(13,8+13,8+2,6)		25,37		
41	622311522RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	32,91	1 002,00	32 970,81
		0,55*(19,4+19,4+1,26)		22,03		
		0,36*(13,8+13,8+2,6)		10,87		
42	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tenceu ostění + parapet	m2	38,59	185,00	7 139,85
		okna+dveře:(1,55+1,55+1,55+1,55)*17*0,14		14,76		
		(1,05*2+2,45*2)*0,14		0,98		
		(0,55*2+1,55*2)*2*0,14		1,18		
		(1,55*2+0,9*2)*4*0,14		2,74		
		(1,55*4)*14*0,14		12,15		
		(0,55*2+1,55*2)*0,14*2		1,18		
		(1,55*2+0,9*2)*0,14*5		3,43		
		(1,325*2+1,27*2)*3*0,14		2,18		
43	622721224U00	KZS obklad EPS 14cm+hmoždin trnov bez omítky a stěrky	m2	161,24	515,00	83 037,88
		34,8*2,78		96,74		
		34,8*2,78		96,74		
		1,26*2,78		3,50		
		2,63*2,78		7,31		
		2,63*2,78		7,31		
		okna:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-0,55*1,55*3		-2,56		
44	622752231U00	KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm	m	240,45	21,00	5 049,35
		(1,55+1,55+1,55)*17		79,05		
		(1,05+2,45*2)		5,95		
		(0,55+1,55*2)*2		7,30		
		(1,55+0,9*2)*4		13,40		
		(1,55*3)*14		65,10		
		(0,55+1,55*2)*2		7,30		
		(1,55+0,9*2)*5		16,75		
		(1,325+1,27*2)*3		11,60		
		6,8*5		34,00		
45	622754111U00	KZS lišta začíšťovací+tkanina	m	206,45	42,00	8 670,69
		(1,55+1,55+1,55)*17		79,05		
		(1,05+2,45*2)		5,95		
		(0,55+1,55*2)*2		7,30		
		(1,55+0,9*2)*4		13,40		
		(1,55*3)*14		65,10		
		(0,55+1,55*2)*2		7,30		
		(1,55+0,9*2)*5		16,75		
		(1,325+1,27*2)*3		11,60		
46	622756111U00	KZS lišta zakončovací PVC+tkanina	m	69,23	21,00	1 453,73
		(1,55)*17		26,35		
		(1,05)		1,05		
		(0,55)*2		1,10		
		(1,55)*4		6,20		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,55)*14		21,70		
		(0,55)*2		1,10		
		(1,55)*5		7,75		
		(1,325)*3		3,98		
47	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	609,51	10,00	6 095,10
		34,8*6,745		234,73		
		34,8*6,745		234,73		
		1,26*6,745		8,50		
		2,63*6,745		17,74		
		2,63*6,745		17,74		
		okna+dveře:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,05*2,45		-2,57		
		-0,55*1,55*2		-1,71		
		-1,55*0,9*4		-5,58		
		-1,55*1,55*14		-33,64		
		-0,55*1,55*2		-1,71		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-1,325*1,27*3		-5,05		
		0,55*(19,4+19,4+1,26)		22,03		
		0,36*(13,8+13,8+2,6)		10,87		
		34,8*2,78		96,74		
		34,8*2,78		96,74		
		1,26*2,78		3,50		
		2,63*2,78		7,31		
		2,63*2,78		7,31		
		okna:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-0,55*1,55*3		-2,56		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				533 924,49
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
48	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	45,22	2 490,00	112 596,56
		1NP				
		pvc:(44,49+26,55+34,86+21,72+4,24-22,81+30,07+32,86+16,45+21,74)*0,05		12,79		
		1NP dlažba:(2,95+5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92)*0,05		1,72		
		2NP				
		PVC:(24,32+17,91+17,76+15,12+25,16-23,05+4,48+23,61+30,8+32,64+21,51+17,44)*0,05		12,69		
		3NP				
		PVC:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,46+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4)*0,05		13,83		
		2NP dlažba:(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06)*0,05		1,98		
		3 NP dlažba:(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)*0,05		2,21		
49	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	0,05	2 345,00	126,63
		0,15*0,6*0,6		0,05		
50	632415104RT1	Potěr samonivelační ručně	m2	786,25	164,00	128 945,00
		1NP:44,49+26,55+34,86+21,72+4,24-22,81+30,07+32,86+16,45+21,74		255,79		
		2NP				
		PVC:(24,32+17,91+17,76+15,12+25,16-23,05+4,48+23,61+30,8+32,64+21,51+17,44)		253,80		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01 Stavební rozpočet
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3NP PVC:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,43+23,61+32,04-33,21+21,51+17,4)		276,66		
51	637211121U00	Okap chod beton dlažď tl 4cm písek	m2	31,72	628,00	19 920,16
		34,63*0,5		17,32		
		7,6*0,5		3,80		
		1,26*0,5		0,63		
		19,95*0,5		9,98		
52	637311121U00	Okap chod beton obrubník ležatý bet	m	63,44	331,00	20 998,64
		34,63		34,63		
		7,6		7,60		
		1,26		1,26		
		19,95		19,95		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				282 586,99
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
53	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami	m2	865,20	42,00	36 338,40
		34,75*2*10		695,00		
		10,56*10		105,60		
		2,6*2*10		52,00		
		1,26*10		12,60		
54	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 730,40	5,00	8 652,00
		865,2*2		1 730,40		
55	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami	m2	865,20	21,00	18 169,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				63 159,60
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
56	95-2	D+M hasicích přístrojů	kpl	6,00	1 047,00	6 282,00
57	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m -kolaudační úklid	m2	1 110,00	21,00	23 310,00
		37*10*3		1 110,00		
58	950900010RA0	Demontáž krovu s krytinou komplet vč podhledů	m2	453,83	359,00	162 925,26
		(7,158+7,182)*19,32		277,05		
		11,26*15,7		176,78		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				192 517,26
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
59	95-3	Zařízení autonomní detekce	kus	23,00	523,00	12 029,00
60	962031132R00	Bourání příček tl. 10 cm	m2	292,48	57,00	16 671,25
		1NP:4,9*3,18		15,58		
		4,9*3,18		15,58		
		4,9*3,18		15,58		
		1,41*2,97*2		8,38		
		2,88*2,97		8,55		
		-0,6*1,97*3		-3,55		
		3,985*3,16*4		50,37		
		1,525*3,16*2		9,64		
		-0,6*1,97*2		-2,36		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		1,19*3,19		3,80		
		(6,58+0,92+1,235+0,673+2,88+1,68+1,255+0,835+6,31+2,849+0,425+4,95)*3,3		100,99		
		-0,9*1,97*2		-3,55		
		-0,8*1,97*3		-4,73		
		-0,99*2		-1,98		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01 Stavební rozpočet
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,98*2		-1,96		
		2NP:4,9*3		14,70		
		1,88*3		5,64		
		4*3*4		48,00		
		1,4*3*2		8,40		
		2,87*3		8,61		
		1,5*3*2		9,00		
		-0,6*1,97*5		-5,91		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
61	962032231R00	Bourání zdiva	m3	39,28	390,00	15 318,81
		štiny 3NP:11,5*3,8*2/2*0,35		15,30		
		2NP:4*2,98*0,19		2,26		
		1NP:15*4,32*0,4		25,92		
		-0,9*2,1*6*0,4		-4,54		
		-2,95*2*0,4		-2,36		
		0,75*0,34*4		1,02		
		0,21*0,465*4		0,39		
		2,51*3,3*0,2		1,66		
		-0,93*2*0,2		-0,37		
62	962081141R00	Bourání luxfer	m2	9,88	127,00	1 254,76
		14*0,8*0,76		8,51		
		0,6*0,76*3		1,37		
63	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm vč.nášlapné vrstvy	m3	18,27	1 564,00	28 580,54
		2NP:(22,53+7,26+1,23+1,26+1,27+2,09+2,31+1,33+12,61+17,76+11,78+12,36+15,12+14,25+36,21+23,37)*0,1		18,27		
64	966031313R00	Bourání říms	m	37,74	62,00	2 339,88
		18,87*2		37,74		
65	968061113R00	Vyvěšení okenních křidel	kus	65,00	9,00	585,00
66	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	38,00	7,00	266,00
67	968062245R00	Vybourání rámu oken	m2	100,43	73,00	7 331,03
		1NP:0,9*1,8*21		34,02		
		1,15*2,1		2,42		
		0,9*2,1*13		24,57		
		0,9*0,9		0,81		
		0,6*0,9*3		1,62		
		2NP:0,9*1,8*21		34,02		
		0,6*0,9*4		2,16		
		0,9*0,9		0,81		
68	968062746R00	Vybourání stěn vč.dveří	m2	5,10	42,00	214,20
		1,25*2		2,50		
		1,3*2		2,60		
69	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	55,36	165,00	9 133,91
		0,8*1,97*22		34,67		
		0,6*1,97*13		15,37		
		0,9*1,97*3		5,32		
70	96-01	Demontáž vybavení, el, zti, út vč.likvidace	kpl	1,00	15 824,00	15 824,00
71	96-02	Demontáž pož. schodiště ocelového vč.likvidace	kpl	1,00	8 456,00	8 456,00
72	96-03	Demontáž stávajícího hromosvodu vč.podpěr, svodů vč.likvidace	kpl	1,00	8 984,00	8 984,00
73	96-04	Ostatní drobné bourací práce	hzs	100,00	180,00	18 000,00

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	96-06	Demontáž klempířských prvků vč.likvidace (svody, žlaby, parapety, veškeré oplechování)	kpl	1,00	5 284,00	5 284,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				150 272,37
Díl:	97	Prorážení otvorů				
75	971035641R00	Vybourání otv. zeď cihel.	m3	28,08	749,00	21 032,29
		1NP:2,445*0,4*2,084		2,04		
		-0,92*1,79*2*0,4		-1,32		
		2,935*0,4*2,084		2,45		
		-0,9*1,8*2*0,4		-1,30		
		2,4*0,4*2,084		2,00		
		-0,9*1,8*2*0,4		-1,30		
		2,44*0,4*2,084		2,03		
		-0,9*1,8*2*0,4		-1,30		
		1,54*0,4*2,084		1,28		
		-0,9*1,8*0,4		-0,65		
		1,325*0,4*2,084		1,10		
		-1,115*2,09*0,4		-0,93		
		2,285*0,4*2,084		1,90		
		-0,9*1,8*0,4*2		-1,30		
		2,295*0,4*2,084		1,91		
		-0,9*2,1*0,4*2		-1,51		
		1,997*0,4*2,084		0,83		
		-0,9*2,1*0,4		-0,76		
		2,31*0,4*2,084		1,93		
		-0,9*2,1*0,4*2		-1,51		
		1,55*1,55*0,35		0,84		
		1,545*0,4*2,084		1,29		
		-0,9*2,1*0,4		-0,76		
		2,44*0,4*2,084		2,03		
		3,98*0,4*2,084		3,32		
		2,4*0,4*2,084		2,00		
		1,55*0,4*2,084		1,29		
		1,56*0,4*2,084		1,30		
		-0,9*1,8*0,4*8		-5,18		
		-0,9*0,9*0,4		-0,32		
		-0,57*0,88*0,4*2		-0,40		
		2NP:2,45*1,96*0,445		2,14		
		2,41*1,96*0,445		2,10		
		2,385*1,96*0,445		2,08		
		2,385*1,96*0,445		2,08		
		2,43*1,96*0,445		2,12		
		1,55*1,96*0,445		1,35		
		1,135*1,96*0,445		0,99		
		1,58*1,96*0,445		1,38		
		2,41*1,96*0,445		2,10		
		1,55*1,96*0,445		1,35		
		2,52*1,96*0,445		2,20		
		2,385*1,96*0,445		2,08		
		1,365*1,96*0,445		1,19		
		1,58*1,96*0,445		1,38		
		1,5*2*2*0,35		2,10		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,9*1,8*0,445*21		-15,14		
		-0,6*0,9*0,445*3		-0,72		
		-0,9*0,9*0,445		-0,36		
		1NP: 3,43*3,16*0,35		3,79		
		3,43*3,16*0,35		3,79		
		-0,8*1,97*0,35*3		-1,65		
		1*2*0,35		0,70		
76	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních stropů	m2	377,73	48,00	18 131,02
		18,6*10,76*2		400,27		
		-1,175*19,185		-22,54		
77	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	165,00	38,00	6 270,00
		165		165,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				45 433,32
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
78	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	718,31	211,00	151 563,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				151 563,26
Díl: 711	Izolace proti vodě					
79	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena s nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,36	20,00	7,20
		0,6*0,6		0,36		
80	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstvou - včetně dodávky	m2	0,36	139,00	50,04
		0,6*0,6		0,36		
81	711482020RZ1	Izolační systém nopové folie svisle včetně dodávky a doplňků	m2	80,24	183,00	14 684,65
		1,4*(19,4+19,4+1,26)		56,08		
		0,8*(13,8+13,8+2,6)		24,16		
82	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou pásy , proti vlhkosti	m2	118,14	366,00	43 239,24
		1NP dlažba: 2,95+5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92		34,31		
		2NP dlažba: (5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06)		39,67		
		3 NP dlažba: (2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)		44,16		
83	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	195,20	3,00	585,61
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				58 566,75
Díl: 713	Izolace tepelné					
84	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	420,34	74,00	31 105,25
		11,95*35,175		420,34		
85	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl. přelep spojů včetně dodávky	m2	374,22	42,00	15 717,08
		10,95*34,175		374,22		
86	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	614,29	16,00	9 828,64
		2NP				
		PVC: (24,32+17,91+17,76+15,12+25,13+23,05+4,43+23,61+30,8+32,64+21,51+17,44)		253,80		
		3NP				
		PVC: (45,06+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4)		276,66		
		2NP dlažba: (5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06)		39,67		
		3 NP dlažba: (2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)		44,16		
87	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	290,10	32,00	9 283,20

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP pvc:44,49+26,55+34,86+21,72+4,24+22,81+30,07+32,86+16,45+21,74		255,79		
		1NP dlažba:2,95+5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92		34,31		
88	713134211RS4	Montáž folie difúzní na stěny s přelepením spojů vč. dodávky	m2	226,73	86,00	19 498,70
		34,8*2,78		96,74		
		34,8*2,78		96,74		
		1,26*2,78		3,50		
		2,63*2,78		7,31		
		2,63*2,78		7,31		
		okna:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-0,55*1,55*3		-2,56		
		ostění:1,55*3*17*0,15		11,86		
		(1,55+0,9+0,9)*5*0,15		2,51		
		(0,55+1,55+1,55)*3*0,15		1,64		
		římسا:34,8*0,65		22,62		
		34,8*0,65		22,62		
		1,26*0,65		0,82		
		2,63*0,65		1,71		
		2,63*0,65		1,71		
89	713134211RS5	Montáž folie difúzní na střechy s přelepením spojů včetně dodávky	m2	443,92	50,00	22 196,00
		(6,2+6,2)*35,8		443,92		
90	775591142U00	Podlož folie Pe -0,2mm + dodávka	m2	904,39	19,00	17 183,41
		1NP pvc:44,49+26,55+34,86+21,72+4,24+22,81+30,07+32,86+16,45+21,74		255,79		
		1NP dlažba:2,95+5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92		34,31		
		2NP PVC:(24,32+17,91+17,76+15,12+25,16+23,05+4,48+23,31+30,8+32,64+21,51+17,44)		253,80		
		3NP PVC:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4)		276,66		
		2NP dlažba:(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06)		39,67		
		3 NP dlažba:(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4 7+6,06)		44,16		
91	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 1C) S	m3	25,08	1 042,00	26 132,53
		2NP PVC:(24,32+17,91+17,76+15,12+25,16+23,05+4,48+23,31+30,8+32,64+21,51+17,44)*0,04*1,05		10,66		
		3NP PVC:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4)*0,04		11,07		
		2NP dlažba:(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06)*0,04		1,59		
		3 NP dlažba:(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4 7+6,06)*0,04		1,77		
92	28376240	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x30 mm	m2	304,61	32,00	9 747,36
		1NP:(44,49+26,55+34,86+21,72+4,24+22,81+30,07+32,86+16,45+21,74)*1,05		268,58		
		1NP dlažba:(2,95+5,48+5,01+4,16+4,83+4+3,91+3,92)*1,05		36,03		
93	28376245	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x80 mm	m2	304,61	83,00	25 282,22

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:(44,49+26,55+34,86+21,72+4,24+22,81+30,07+32,86+16,45+21,74)*1,05		268,58		
		1NP dlažba:(2,95+5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92)*1,05		36,03		
94	63151414.A	Minerální vata tl. 200 mm - specifikace dle PD	m2	441,36	153,00	67 527,82
		11,95*35,175*1,05		441,36		
95	63151406	Minerální vata tl. 100 mm - specifikace dle DP	m2	441,36	76,00	33 543,23
		11,95*35,175*1,05		441,36		
96	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	4 867,25	2,00	9 734,49
	Celkem za	713 Izolace tepelné				296 779,93
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
97	720-1	ZTI a UT - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	2 353 321,00	2 353 321,00
98	720-2	Stavební přípoje 10% z ZTI a UT	kpl	1,00	235 332,00	235 332,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				2 588 653,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
99	721-01	Lapač střešních splavenin vč.napojení na kanalizac	kpl	4,00	1 797,00	7 188,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				7 188,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
100	762341026U00	Bednění střeš OSB 22 P+D	m2	443,92	230,00	102 101,60
		(6,2+6,2)*35,8		443,92		
101	762341660U00	Mtž palubky plastové	m2	226,73	453,00	102 708,28
		34,8*2,78		96,74		
		34,8*2,78		96,74		
		1,26*2,78		3,50		
		2,63*2,78		7,31		
		2,63*2,78		7,31		
		okna:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-0,55*1,55*3		-2,56		
		ostění:1,55*3*17*0,15		11,86		
		(1,55+0,9+0,9)*5*0,15		2,51		
		(0,55+1,55+1,55)*3*0,15		1,64		
		řimsa:34,8*0,65		22,62		
		34,8*0,65		22,62		
		1,26*0,65		0,82		
		2,63*0,65		1,71		
		2,63*0,65		1,71		
102	762421036U00	Obložení strop OSB brus22 P+D šroub	m2	374,22	267,00	99 915,73
		10,95*34,175		374,22		
103	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m včetně dodávky	m2	443,92	29,00	12 873,68
		(6,2+6,2)*35,8		443,92		
104	762-01	Nosný rošt s latí pro plastové palubky D+M	m2	161,24	151,00	24 347,03
		34,8*2,78		96,74		
		34,8*2,78		96,74		
		1,26*2,78		3,50		
		2,63*2,78		7,31		
		2,63*2,78		7,31		
		okna:-1,55*1,55*17		-40,84		
		-1,55*0,9*5		-6,98		
		-0,55*1,55*3		-2,56		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	762-02	Dodávka plastových palubek - dle výběru investora včetně doplňků 226,7291*1,05	m2	238,07 238,07	270,00	64 277,71
106	763100001RAA	Dodávka, montáž a výroba střešních vazníků vč. jeřázu a pomocných, spoj. kcí 28,625*12,429	m2	355,78 355,78	517,00	183 938,31
107	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	10 204,58	5,00	51 022,91
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				641 185,25
Díl: 763		Dřevostavby				
108	763131831U00	Dmtž SDK podhled 1vrst kce 1xdeska 1,175*19,185	m2	22,54 22,54	496,00	11 181,03
109	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	13,62	6,00	81,69
Celkem za		763 Dřevostavby				11 262,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
110	764211521U00	Krytina falcovaný plech, barva hnědá (6,2+6,2)*35,8	m2	443,92 443,92	573,00	254 366,16
111	764-1	Vnější parapet FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD RŠ 270 1,25*2 0,55*5 1,55*40	bm	67,25 2,50 2,75 62,00	272,00	18 292,00
112	764-10	Oplechování výlezu včetně dodávky výlezu FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD 600	ks	1,00	9 968,00	9 968,00
113	764-11	Oplechování přechodu stř. krytiny FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD rš 450	bm	15,20	217,00	3 298,40
114	764-2	Vnější parapet FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD RŠ 320 0,55*3 1,55*21 1,325*1	bm	35,53 1,65 32,55 1,33	320,00	11 368,00
115	764-3	Oplechování římsy FeZn plech lakovaný barva hnědá, specifikace dle PD rš 250 69,4	bm	69,40 69,40	288,00	19 987,20
116	764-4	Mřížka proti hmyzu 100x69800	ks	1,00	2 403,00	2 403,00
117	764-5	Okapový plech FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD rš 250	bm	69,80	329,00	22 964,20
118	764-6	Okapový žlab FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD 150mm kpl	bm	69,80	339,00	23 662,20
119	764-7	Svod FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD 125mm	bm	73,20	362,00	26 498,40
120	764-8	Oplechování střešní krytiny FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD rš 480	bm	12,60	275,00	3 465,00
121	764-9	Dilatační plech střešní krytiny FeZn plech lakovaný, barva hnědá, specifikace dle PD rš 500	bm	13,00	243,00	3 159,00
122	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	7 456,64	1,00	7 456,64
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				406 888,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
123	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 2,4 m (společné prostory)	kus	2,00	2 114,00	4 228,00
124	766-01	D1 - venk. dřevěné dveře dle PD vč. zárubně 1050x2450	ks	1,00	14 856,00	14 856,00
125	766-2	D2 - vnitřní dřevěná stěna dle PD vč. zárubní 1200x2530	ks	1,00	40 568,00	40 568,00
126	766-3	D3 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	ks	12,00	7 153,00	85 836,00
127	766-4	D4 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	ks	11,00	7 153,00	78 683,00
128	766-5	D5 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	ks	2,00	7 070,00	14 140,00

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
129	766-6	D6 - vnitřní dveře dle PD vč.zárubní 90Cx1970	ks	20,00	5 760,00	115 200,00
130	766-7	D7 - vnitřní dveře posuvné vč.pouzdra 900x1970	ks	4,00	22 522,00	90 088,00
131	766-8	D8 - vnitřní dř.stěna dle PD 1135x2400	ks	1,00	37 100,00	37 100,00
132	61581624.A	Linka kuchyňská (společné prostory)	soubor	2,00	23 021,00	46 042,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				526 741,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
133	767531111U00	Mtž vstupní rohož čistící zóna	m2	0,50	1 057,00	528,50
134	767531121U00	Osazení zapuštěný rám L profil	m	3,00	53,00	159,00
135	767-01	D+M Post.schranka nerez - 24ks	ks	1,00	15 220,00	15 220,00
136	767-1	Z3 D+M zábradlí z ocelových trubek a tyčí, včetně kotvení a povrch.úpravy,odstín dle výb..investora	bm	11,00	2 949,00	32 439,00
		2,75*4		11,00		
137	767-2	Z4 D+M zábradlí z ocelových trubek a tyčí, včetně kotvení a povrch.úpravy,odstín dle výb..investora	bm	1,10	2 949,00	3 243,90
		1,1		1,10		
138	767-3	Z5 D+M zábradlí z ocelových trubek a tyčí, včetně kotvení a povrch.úpravy,odstín dle výb..investora	bm	2,65	2 949,00	7 814,85
		1,325*2		2,65		
139	55381110.A	Rohož samočistící	m2	0,50	5 069,00	2 534,50
140	767-02	Skleněná markýza , sklo bezpečnostní lepené	m2	2,70	8 614,00	23 257,80
		1,5*1,8		2,70		
141	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	94,64	1,00	94,64
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				85 292,19
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
142	769-1	O1 - okno dle PD vč.vnitřního parapetu 1325x1250	ks	3,00	3 625,00	10 875,00
143	769-2	O2 - okno dle PD vč.vnitřního parapetu 550x1550	ks	8,00	2 358,00	18 864,00
144	769-3	O3 - okno dle PD vč.vnitřního parapetu 1550x1550	ks	47,00	5 670,00	266 490,00
145	769-4	O4 - okno dle PD vč.vnitřního parapetu 1550x900	ks	14,00	3 177,00	44 478,00
146	769-5	O5 - okno dle PD vč.vnitřního parapetu 1325x1550	ks	1,00	3 906,00	3 906,00
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				344 613,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
147	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nac 25x25 cm	m2	118,14	317,00	37 450,38
		1NP dlažba:(2,95+5,48+5,01+4,16+4,88-4+3,91+3,92)		34,31		
		2NP dlažba:(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7-6,06)		39,67		
		3 NP dlažba:(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)		44,16		
148	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	118,14	11,00	1 299,54
		1NP dlažba:(2,95+5,48+5,01+4,16+4,88-4+3,91+3,92)		34,31		
		2NP dlažba:(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7-6,06)		39,67		
		3 NP dlažba:(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)		44,16		
149	771591171U00	Mtž ukonč profil dlažby přechod	m	24,00	21,00	504,00
150	59760999	Přechodová lišta dlažba, pvc	ks	24,00	137,00	3 288,00
151	59764203	Dlažba dodávka - dle výběru investora	m2	124,05	262,00	32 500,31
		1NP dlažba:(2,95+5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92)*1,05		36,03		
		2NP dlažba:(5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7-6,06)*1,05		41,65		
		3 NP dlažba:(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)*1,05		46,37		
152	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	717,31	4,00	2 869,25
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				77 911,49
Díl:	776	Podlahy povlakové				
153	776511820RT1	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	330,31	53,00	17 506,43

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1NP:45,71+7,13+1,27+1,25+1,25+2,14+2,31+1,31+12,56+17,59+16+8+15,09+14,25+14,19+21,49+23,47+41,85+27,77-13,6+3,93+30,46+7,69		330,31		
154	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlažovina tl. min. 2,0 mm	m2	786,21	401,00	315 270,21
		1NP:44,49+26,55+34,86+21,72+4,24+22,81+30,07-32,86+16,45+21,74		255,79		
		2NP:24,32+17,91+17,76+15,12+25,16+23,05+4,48+23,61+30,8+32,64+21,51+17,4		253,76		
		3NP:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4)		276,66		
155	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	215,03	16,00	3 440,51
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				336 217,15
Díl:	781	Obklady keramické				
156	781415123RAA	Obklad pórovinný s izolací vč.dodávky	m2	395,56	785,00	310 510,68
		1NP:(1,64*2+1,8*2)*1,5		10,32		
		(2,03*2+2,7*2)*2		18,92		
		(3,4*2+1,65*2)*2		20,20		
		(1,83*2+2,34*2)*2		16,68		
		(1,6*2+2,45*2)*2		16,20		
		(1,45*2+2,7*2)*2		16,60		
		(2,02*2+1,98*2)*2		16,00		
		(2,71*2+1,8*2)*2		18,04		
		-0,9*1,97*8		-14,18		
		2NP:(2,92*2+1,76*2)*2		18,72		
		(2,95*2+1,93*2)*2		19,52		
		(3,19*2+1,65*2)*2		19,36		
		(2,59*2+1,5*2)*2		16,36		
		(1,98*2+3,05*2)*2		20,12		
		(3,13*2+1,5*2)*2		18,52		
		(2,17*2+1,8*2)*2		15,88		
		(2,68*2+1,8*2)*2		17,92		
		-0,9*1,97*8		-14,18		
		3NP:(2,3*2+2,86*2)*2		20,64		
		(2*2+1,45*2)*2		13,80		
		(2,1*2+3,05*2)*2		20,60		
		(3,19*2+1,65*2)*2		19,36		
		(1,5*2+2,59*2)*2		16,36		
		(1,98*2+3*2)*2		19,92		
		(3,2*2+1,5*2)*2		18,80		
		(1,78*2+2,1*2)*2		15,52		
		(1,78*2+2,1*2)*2		15,52		
		-0,9*1,97*9		-15,96		
	Celkem za	781 Obklady keramické				310 510,68
Díl:	784	Malby				
157	784115112R00	Malba	m2	2 188,99	36,00	78 803,66
		(1,55+1,55+1,55)*34*0,3		47,43		
		(1,05+2,45*2)*0,3		1,79		
		(0,55+1,55*2)*2*0,3		2,19		
		(1,55+0,9*2)*4*0,3		4,02		
		(1,55*3)*14*0,3		19,53		
		(0,55+1,55*2)*2*0,3		2,19		

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: RO01
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Stavební rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,55+0,9*2)*5*0,3		5,03		
		(1,325+1,27*2)*3*0,3		3,48		
		0,8*1,97*8*2		25,22		
		0,6*1,97*6*2		14,18		
		0,8*0,76*8*2		9,73		
		0,6*0,76*6*2		5,47		
		0,8*0,52*6*2		4,99		
		475*2		950,00		
		164*2		328,00		
		37*2		74,00		
		29*2		58,00		
		6*2		12,00		
		obklady:-395,5		-395,50		
		2NP:24,32+17,91+17,76+15,12+25,16+23,05+4 48+23,61+30,8+32,6 4+21,51+17,4+(5,15+5,41+5,26+3,89+4 82+4 38+4,7+6,06)		293,43		
		3NP:(45,06+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04-33,21+21,51+17,4) 4)+(2,9+7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+3,74+4,7+6,06)		320,82		
		62,85+36,87+38,43+24,05+4,48+23,61+32,04+33,21+21,51+17,4		294,45		
		2NP:5,15+5,41+5,26+3,89+4,82+4,38+4,7+6,06		39,67		
		1NP:5,48+5,01+4,16+4,88+4+3,91+3,92		31,36		
		7,47+6,4+5,26+3,89+3,74+4,7+6,06		37,52		
	Celkem za	784 Malby				78 803,66
Díl:	M21	Elektromontáže				
158	M21-01	Elektromontáže - silnoproud,slaboproud hromosvod viz.samostatný rozpočet	kpl	1,00	1 250 704,00	1 250 704,00
159	M21-03	Stavební přípomoc 10% z elektromontáže - silnoproud,slaboproud	kpl	1,00	122 129,00	122 129,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 372 833,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
160	M24	Vzduchotechnika - odvětrání koupelen a sociálek	soubor	23,00	2 114,00	48 622,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				48 622,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
161	330030120RAB	Výtah osobní (pro invalidy) 3 stanice, 3 nástupiště	kus	1,00	550 768,07	550 768,07
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				550 768,07
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
162	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2. NP a 1. PP	t	242,48	160,00	38 797,46
163	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	242,48	112,00	27 158,22
164	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 424,84	8,00	19 398,73
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	242,48	126,00	30 553,00
166	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 212,42	15,00	18 186,31
167	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	242,48	293,00	71 047,84
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				205 141,55

ROZPOČET

Rozpočet	SO01A	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Stavební rozpočet		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2016/05	446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, budova	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	95 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	95 000		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	95 000		Ostatní náklady neuvečené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	95 000		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	95 000 Kč
DPH	21,0 %	19 950 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		114 950 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, budo	Rozpočet : SO01A
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Vedlejší náklady	45 000	0	0	0	0
11 Vedlejší náklady	50 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	95 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet

Stavba :	2016/05 446 B.J. 23PB KODUS Veselí nad Moravou, b	Rozpočet: SO01A
Objekt :	SO01 Stavební rozpočet	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Vedlejší náklady				
1	0/1	Projekt skutečného vyhotovení "viz Zadávací podmínky a dokumenty"	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
2	0/2	Reklamní billboard 4x2m "viz Zadávací podmínky a další dokumenty "	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
3	0/3	Pamětní deska 0,6/0,5m "viz Zadávací podmínky a další dokumenty "	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	1 Vedlejší náklady				45 000,00
Díl: 11		Vedlejší náklady				
4	V/1	Zařízení staveniště "viz Zadávací podmínky a další dokumenty	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	11 Vedlejší náklady				50 000,00

Objekt 740/2
Výkaz výměr pro bytové jednotky celkem 23ks

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	54,00	44,00 ks	2376,00	21%
2	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	54,00	183,00 ks	9882,00	21%
3	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	54,00	23,00 ks	1242,00	21%
4	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	37,00	12,00 ks	444,00	21%
5	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	37,00	23,00 ks	851,00	21%
6	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	37,00	20,00 ks	740,00	21%
7	210110044	dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápusť.vč.zap.	37,00	21,00 ks	777,00	21%
8	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	37,00	26,00 ks	962,00	21%
9	210110046	křížový přepínač - řazení 7 zápusť.vč.zap.	37,00	3,00 ks	111,00	21%
10	210110048	1-pólový s orient.doutn. - řazení 1SD zápusť.vč.z.	37,00	23,00 ks	851,00	21%
11	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	25,00	250,00 ks	6250,00	21%
12	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	67,00	128,00 ks	8576,00	21%
13	210200005	211 04 01 - 60W svít.byť.žár.stropní	142,00	96,00 ks	13632,00	21%
14	210200005	211 04 01 - 60W svít.byť.žár.stropní	142,00	23,00 ks	3266,00	21%
15	210200037	213 15 01 - 60W svít.žár.nástěnné	142,00	23,00 ks	3266,00	21%
16	210200037	Montáž nouzového modulu	142,00	50,00 ks	7100,00	21%
17	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V	12,00	1840,00 m	22080,00	21%
18	210800125	CYKY 3Ax1.5 mm2 750V	12,00	690,00 m	8280,00	21%
19	210800126	CYKY 3Cx2.5 mm2 750V	12,00	3220,00 m	38640,00	21%
20	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V	12,00	345,00 m	4140,00	21%
21	210810052	1-CXKH-R-J 5(C)x6	14,00	690,00 m	9660,00	21%
22	210800526	CY 4 mm2 zelenožlutý	7,00	460,00 m	3220,00	21%
23	210220321	svorka na potrubí "Bernard" - ZS4..... vč.pásku (bez vodič.)	34,00	46,00 ks	1564,00	21%
24	00002	mont.vent.nad 150 mmm	147,00	23,00 ks	3381,00	21%
25	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	27,00	920,00 ks	19320,00	21%
26	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	23,00	230,00 ks	5290,00	21%
27	210190001	mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg vc.zapojení	492,00	23,00 ks	11316,00	21%

Celkem za ceník:

187217,00

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do	22656,00	1,00 objem	22656,00	21%

Celkem za ceník:

22656,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 000101	Sekání drážky-otvory-průrazy přez zeď-strop	51218,00	1,00 kpl	51218,00	21%

Celkem za ceník:

51218,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00829 p	zás.230V komplet bílá	100,00	44,00 ks	4400,00	21%
2 00829-5 p	dvojzás.230V s natoč.dutinkou komplet + clonky bílá	124,00	183,00 ks	22692,00	21%
3 00829-2 p	zás.230V + vičko IP 44 Tango B komplet bílá	141,00	23,00 ks	3243,00	21%
4 00820 p	spínač velkoplošný č.1 komplet bílý, kovový montážní rámeček	110,00	12,00 ks	1320,00	21%
5 00822 p	spínač velkoplošný č.5 komplet bílý, kovový montážní rámeček	141,00	23,00 ks	3243,00	21%
6 00704 p	Přepínač seriový č.5 IP44 komplet bílý, kovový montážní rámeček	152,00	20,00 ks	3040,00	21%
7 00823 p	spínač velkoplošný č.5B komplet bílý, kovový montážní rámeček	167,00	21,00 ks	3507,00	21%
8 00824 p	spínač velkoplošný č.6 komplet bílý, kovový montážní rámeček	114,00	26,00 ks	2964,00	21%
9 00825 p	spínač velkoplošný č.7 komplet bílý, kovový montážní rámeček	147,00	3,00 ks	441,00	21%
10 00827 p	zvonkové tlačítko komplet bílý, kovový montážní rámeček	125,00	23,00 ks	2875,00	21%
11 10003	krabice univerzální KU 68- 1901	5,00	250,00 ks	1250,00	21%
12 10011	krabice přístrojová KPR 68 vč.svorek	32,00	128,00 ks	4096,00	21%
13 01000 p	LED svítidlo s čipy na desce přisazené stropní 8W teplá bílá	192,00	96,00 ks	18432,00	21%
14 01000 p	LED svítidlo s čipy na desce přisazené stropní 18W teplá bílá	340,00	23,00 ks	7820,00	21%
15 13274	Svítidlo nástěnné 1x13W T5 vč. zdroje	373,00	23,00 ks	8579,00	21%
16 13274	Nouzový modul	522,00	50,00 ks	26100,00	21%
17 33914 p	CYKY 3Cx1.5mm2	10,00	1840,00 m	18400,00	21%
18 02920 p	CYKY 3Ax1.5mm2	10,00	690,00 m	6900,00	21%
19 33918 p	CYKY 3Cx2.5mm2	15,00	3220,00 m	48300,00	21%
20 02961 p	CYKY 5Cx2.5mm2	25,00	345,00 m	8625,00	21%

21 00080 p	1-CXKH-R-J 5(C)x6 NOPOVIC B2s1do	90,00	690,00 m	62100,00	21%
22 33736 p	CY 4mm2 zelenožlutý	8,00	460,00 m	3680,00	21%
23 01487 p	svorka na potrubí "BERNARD" + pásek	24,00	46,00 ks	1104,00	21%
24 27160	vent.nástěnný 100 s čas.doběhem a žaluzií	532,00	23,00 ks	12236,00	21%

Celkem za materiály: 275347,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 0012	rozvaděč RB	7315,00	23,00 ks	168245,00	21%

Celkem za dodávky: 168245,00

Celkem bez DPH 704 683,00 Kč

Objekt 740/2
Výkaz výměr pro společné prostory

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jecln.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	54,00	12,00 ks	648,00	21%
2	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	54,00	14,00 ks	756,00	21%
3	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1-pólový - řazení 1	37,00	2,00 ks	74,00	21%
4	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	37,00	3,00 ks	111,00	21%
5	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	25,00	26,00 ks	650,00	21%
6	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	67,00	50,00 ks	3350,00	21%
7	210200005	211 04 01 - 60W svít.byť.žár.stropní	142,00	6,00 ks	852,00	21%
8	210200005	211 04 01 - 60W svít.byť.žár.stropní	142,00	29,00 ks	4118,00	21%
9	210200037	Montáž nouzového modulu	142,00	3,00 ks	426,00	21%
10	210200009	211 16 01 - 100W svít.žár.stropní	142,00	17,00 ks	2414,00	21%
11	210200009	211 16 01 - 100W svít.žár.stropní	142,00	17,00 ks	2414,00	21%
12	210201029	231 44 50 - 2x40W svít.zářiv.stropní s mřížkou	142,00	12,00 ks	1704,00	21%
13	210110071	spínač osvětlení infra	86,00	30,00 ks	2640,00	21%
14	210810045	1-CXKH-R-J 3(C)x1,5	12,00	450,00 m	5400,00	21%
15	210800125	1-CXKH-R-O 3(A)x1,5	12,00	270,00 m	3240,00	21%
16	210800126	1-CXKH-R-J 3(C)x2,5	12,00	375,00 m	4500,00	21%
17	210810376	1-CXKH-R-J 5(C)x2,5	12,00	90,00 m	1080,00	21%
18	210800526	CY 4 mm2 zelenožlutý	7,00	105,00 m	735,00	21%
19	210800529	CY 16 mm2 zelenožlutý	10,00	105,00 m	1050,00	21%
20	210810111	1-CXKH-R-J 4(B)x70	37,00	84,00 m	3108,00	21%
21	210220321	svorka na potrubí "Bernard" ZS4..... vč.pásku (bez vodič.)	34,00	12,00 ks	408,00	21%
22	210020503	žlab otevřený 150/100 vč.podpěr	84,00	25,00 m	2100,00	21%
23	210021051	příchytka dřevěná/plastová/kovová	7,00	200,00 ks	1400,00	21%
24	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	21,00	500,00 ks	10500,00	21%
25	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	23,00	100,00 ks	2300,00	21%
26	210100006	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2	50,00	24,00 ks	1200,00	21%
27	210100007	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2	60,00	24,00 ks	1440,00	21%

28 210190003	mont. oceloplech. rozvodnic do 100kg vc. zapojení	1179,00	1,00 ks	1179,00	21%
29 210190003	mont. oceloplech. rozvodnic do 100kg vc. zapojení	1179,00	1,00 ks	1179,00	21%
30 210190003	mont. oceloplech. rozvodnic do 100kg vc. zapojení	1179,00	1,00 ks	1179,00	21%

Celkem za ceník: 62155,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 000101	Sekání drážky-otvory- průrazy přes zed'-strop	19653,00	1,00 kpl	19653,00	21%

Celkem za ceník: 19653,00

Výchozí revize elektro

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 1 mil.mont.	9552,00	1,00 objem	9552,00	21%

Celkem za ceník: 9552,00

Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 00829 p	zás.230V komplet bílá	100,00	12,00 ks	1200,00	21%
2 00829-5 p	dvozás.230V s natoč.dutinkou komplet + clonky bílá	124,00	14,00 ks	1736,00	21%
3 00820 p	spínač velkoplošný č.1 komplet bílý, kovový montážní rámeček	110,00	2,00 ks	220,00	21%
4 00822 p	spínač velkoplošný č.5 komplet bílý, kovový montážní rámeček	141,00	3,00 ks	423,00	21%
5 10003	krabice univerzální KU 68- 1901	5,00	26,00 ks	130,00	21%
6 10011	krabice přístrojová KPR 68 vč.svorek	32,00	50,00 ks	1600,00	21%
7 01000 p	LED svítidlo s čipy na desce přisazené stropní 8W teplá bílá	191,00	6,00 ks	1146,00	21%
8 01000 p	LED svítidlo s čipy na desce vestavné 12W teplá bílá	333,00	29,00 ks	9831,00	21%
9 13274	Nouzový modul	520,00	3,00 ks	1560,00	21%
10 13311	Nouzové LED svítidlo 8W/ 3h IP65	520,00	17,00 ks	8840,00	21%
11 13311	Nouzové LED svítidlo 8W/ 3h IP65 s piktogramem	538,00	17,00 ks	9146,00	21%
12 13304-1 p	Svítidlo LED přisazené 600x600 1x36W	2095,00	12,00 ks	25140,00	21%
13 11551 p	senzor pohybu	190,00	30,00 ks	5730,00	21%
14 00073 p	1-CXKH-R-J 3(C)x1,5 NOPOVIC B2s1do	20,00	450,00 m	9000,00	21%
15 00072 p	1-CXKH-R-O 3(A)x1,5	20,00	270,00 m	5400,00	21%
16 00075 p	1-CXKH-R-J 3(C)x2,5 NOPOVIC B2s1do	28,00	375,00 m	10500,00	21%

17 00078 p	1-CXKH-R-J 5(C)x2,5 NOPOVIC B2s1do	41,00	90,00 m	3690,00	21%
18 33736 p	CY 4mm2 zelenožlutý	8,00	105,00 m	840,00	21%
19 33766 p	CY 16mm2 zelenožlutý	34,00	105,00 m	3570,00	21%
20 00095 p	1-CXKH-R-J 4(B)x70	625,00	84,00 m	52500,00	21%
21 01487 p	svorka na potrubí "BERNARD" + pásek	24,00	12,00 ks	288,00	21%
22 10307	kabelový drátěný žlab 150/100 gz	138,00	25,00 m	3450,00	21%
O 23 10372	držák žlabu DZM 3/150 gz	35,00	25,00 ks	875,00	21%
24 42545 p	příchytka svazku kabelu SH30 3054	14,00	200,00 ks	2800,00	21%

Celkem za materiály: 159615,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1 0012	rozvaděč RE1 dle PD EI 30 S	41367 00	1,00 ks	41367,00	21%
2 0012	rozvaděč RE2	31784 00	1,00 ks	31784,00	21%
3 0012	rozvaděč RE3	31784 00	1,00 ks	31784,00	21%

Celkem za dodávky: 104935,00

Práce v HZS

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Dokumentace skutečného provedení	245 00	30,00 hod.	7350,00	21%
2	Rezerva - práce předem neměřené	245,00	20,00 hod.	4900,00	21%
3	Demontáž stáv. instalace	245,00	50,00 hod.	12250,00	21%
4	Koordinace práce s ostatními profesemi	245,00	20,00 hod.	4900,00	21%
5	Komplexní zkoušky instalace	245,00	15,00 hod.	3675,00	21%

Celkem za práci v HZS: 33075,00

Celkem bez DPH 388 985,00 Kč

Objekt 740'2
Výkaz výměr hromosvod

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm vč.podp.	30 00	240,00 m	7200,00	21%
2	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	29 00	75,00 m	2175,00	21%
3	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	29 00	24,00 m	696,00	21%
4	210220231	jímací tyč do 3m délky na stojanu malého;velkého	151 00	2,00 ks	302,00	21%
5	210220373	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	50 00	6,00 ks	300,00	21%
7	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01; 02)	34,00	6,00 ks	204,00	21%
8	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	34,00	93,00 ks	3162,00	21%
9	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	34,00	6,00 ks	204,00	21%
10	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	34,00	10,00 ks	340,00	21%
11	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	34,00	12,00 ks	408,00	21%
12	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	34,00	12,00 ks	408,00	21%
13	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01; 02)	34,00	15,00 ks	510,00	21%
14	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01; 02)	34,00	2,00 ks	68,00	21%
15	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	5,00	12,00 ks	60,00	21%

Celkem za ceník:

16037,00

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr	1478,00	1,00 objem	1478,00	21%

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	01201	AlMgSi 8 T/4	14,00	240,00 m	3360,00	21%
2	01208	pásek FeZn 30/4	24,00	75,00 m	1800,00	21%
3	01204	FeZn R=10mm	16,00	24,00 m	384,00	21%
4	01220	jímací tyč JR 1,5 AlMgSi	202,00	2,00 ks	404,00	21%
O 5	01270	podstavec betony PB 9 + podložka	149,00	2,00 ks	298,00	21%
6	01243	ochranný úhelník OU 1,7	117,00	6,00 ks	702,00	21%
7	01468 p	držák DUDa-22 do dřeva	19,00	6,00 ks	114,00	21%
8	01428 p	svorka zkušební SZb	34,00	6,00 ks	204,00	21%
9	01047	spojovací svorka SS	7,00	93,00 ks	651,00	21%
10	01071	svorka SOb k připojení okapových žlabů	12,00	6,00 ks	72,00	21%

11 01074	svorka SP k připojení kovových částí	10,00	10,00 ks	100,00	21%
12 01064	svorka SR 3c paska-drat	14,00	12,00 ks	168,00	21%
13 01060	svorka SR 2a paska-paska M6	11,00	12,00 ks	132,00	21%
14 01058	svorka SK - krizova	17,00	15,00 ks	255,00	21%
15 01092	svorka k jímací tyči SJ 1b	19,00	2,00 ks	38,00	21%
O 16 01101	podpěra vedení do dřeva PV 17pp	15,00	72,00 ks	1080,00	21%
O 17 13460	podpěra vedení PV 32	21,00	100,00 ks	2100,00	21%
18 01290	označovací štítek - na svod	3,00	12,00 ks	36,00	21%

Celkem za materiály:

11898,00

Celkem bez DPH

29 413,00 Kč

Objekt 740/2
Výkaz výměr slaboproud

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	210010002	trubka ohebn.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	15 60	550,00 m	8580,00	21%
2	210010004	trubka ohebn.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	16 80	210,00 m	3528,00	21%
3	210010313	krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.	45 30	10,00 ks	453,00	21%
4	220260008	krabice KT 250 pod omítku	90 60	5,00 ks	453,00	21%
5	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	36 90	50,00 ks	1845,00	21%
6	00003	tablo DT - telefon	402 80	23,00 ks	9264,40	21%
7	00004	tablo DT pro 23 účastníků	463 60	1,00 ks	463,60	21%
8	210802151	CMSM,SYKFY,UTP,JYsTY do 10x0.5mm2 (PU)	12 00	690,00 m	8280,00	21%
9	210802151	CMSM,SYKFY,UTP,JYsTY do 10x0.5mm2 (PU)	12 20	150,00 m	1830,00	21%
10	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	72 20	23,00 ks	1660,60	21%
11	210802301	COAO,COAX 1 mm2 (PU)	11,40	900,00 m	10260,00	21%
12	210020653	nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg	163,40	1,00 ks	163,40	21%
13	210220231	jímací tyč do 3m délky na stojanu malého;velkého	172,90	1,00 ks	172,90	21%
14	220380301	trafo DR na zeď nebo dřevěnou desku	362,50	2,00 ks	725,00	21%
15	210190002	mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	176,70	1,00 ks	176,70	21%
Celkem za ceník:					47855,60	

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	10204	trubka ohebná 2316/LPE-2	5,00	550,00 m	2750,00	21%
2	10206	trubka ohebná 2329/LPE-2	10,70	210,00 m	2247,00	21%
3	10020	krabice s víčkem KO 125	64,90	10,00 ks	649,00	21%
4	10023	krabice KT 250 - skříň rozvodná	127,70	5,00 ks	638,50	21%
5	10003	krabice univerzální KU 68- 1901	5,20	50,00 ks	260,00	21%
O 6	R31026 p	BF-U-4/96-C bílý	2576,00	1,00 ks	2576,00	21%
7	11502 p	Domácí telefon	371,50	23,00 ks	8544,50	21%
O 8	11510-3 p	napájecí zdroj pro DT (pro intercom+rozlišení vyzvánění)	1748,00	1,00 ks	1748,00	21%
9	11508-994 p	tablo DT 23tl. kompletní (bez stříšky)	3861,00	1,00 ks	6861,00	21%
10	21604 p	Vodič sdělovací SYKFY 5 x 2 x 0,5	6,70	690,00 m	4623,00	21%
11	21605 p	Vodič sdělovací SYKFY 10 x 2 x 0,5	13,20	150,00 m	1980,00	21%
12	00020	zás. TV-R konc. komplet	188,60	23,00 ks	4337,80	21%

13 45250 p	Kabel koaxiální CB 50F	10,20	900,00 m	9180,00	21%
14 04101-3 p	Fe profil U	1150,00	1,00 ks	1150,00	21%
15 01275	Anténní stožár	2054,00	1,00 ks	2054,00	21%

Celkem za materiály: 49598,80

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jeř n.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
O 1	01012	D+M antén a aktivních prvků STA rozvodu pro 23 účastníků	30168,60	1,00 sada	30168,60	21%

Celkem za dodávky: 30168,60

Celkem bez DPH 127 623,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Komunitní bydlení seniorů část C+D ÚT + ZTI	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Lejsal Martin 724/828888	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Radmil CZ s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	23 233	
N PSV celkem	2 330 088	
ZRN celkem	2 353 321	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	2 353 321	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	2 353 321	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	2 353 321,00 Kč
DPH	15 % činí :	352 998,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 706 319,00 Kč

Poznámka :

Veškeré ceny uvedeny bez DPH.

Rozpočet neřeší:

- zemní a výkopové práce, bourání vodorovných konstrukcí
- prostupy odvětrání kanalizace přes střechu

Stavba :	Lejsal Martin 724/828888
Objekt :	Komunitní bydlení seniorů část C+D Uř + ZTI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	C	233 929	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	C	380 395	0	0	0
725 Zařizovací předměty	C	872 551	0	0	0
733 Rozvod potrubí	C	409 206	0	0	0
734 Armatury	0	198 657	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	235 350	0	0	0
1000 Práce přidružené	23 233	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 233	2 330 088	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Lejsal Martin 724/82888
Objekt :	Komunitní bydlení seniorů část C+D UT + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	Přípojka	Šachta kanalizační d600 mm 2x vstup na potrubí d 250 mm + prodloužení d 600 + litinový poklop	sada	1,00	9 053,00	9 053,00
2	Přípojka	Montáž kanalizační šachty plastové d 600 hloubka výkopu do 1,8 m	kus	1,00	1 424,00	1 424,00
3	721 17-6326.R00	Potrubí Jumbo ležaté v zemi DN 250 x 4,5 mm	m	27,00	988,00	26 676,00
4	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	68,00	579,00	39 372,00
5	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	29,00	332,00	9 628,00
6	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	128,00	342,00	43 776,00
7	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	71,00	242,00	17 182,00
8	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	45,00	178,00	8 010,00
9	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	39,00	169,00	6 591,00
10	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	46,00	62,00	2 852,00
11	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	46,00	80,00	3 680,00
12	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,0	kus	26,00	119,00	3 094,00
13	HL	Podomítkový sifon pračka, myčka, kotel DN 50 chromová krycí deska vč. montáže	ks	23,00	973,00	22 379,00
14	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	407,00	20,00	8 140,00
15	Výpomoc	Práce sekací a bourací pro vnitřní kanalizaci	sada	1,00	32 072,00	32 072,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				233 929,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
16	722 17-2411.R00	Potrubí z PPR, D 20/2,2 mm	m	365,00	161,00	58 765,00
17	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR, D 25/2,3 mm	m	230,00	180,00	41 400,00
18	722 17-2413.R00	Potrubí z PPR, D 32/2,9 mm	m	251,00	218,00	54 718,00
19	722 17-2416.R00	Potrubí z PPR, D 63/5,8 mm	m	39,00	334,00	13 026,00
20	722 13-1117.R00	Potrubí ocel. vně pozink. vč. izolace síla sěny 10 mm DN 40	m	132,00	273,00	36 036,00
21	722 13-1116.R00	Potrubí ocel. vně pozink. vč. izolace síla sěny 10 mm DN 25	m	27,00	203,00	5 481,00
22	Hydrant	Hydrant domovní DN 25 hadice 30 m vč. revize	ks	3,00	6 815,00	20 445,00
23	722 18-1113.R00	Ochrana potrubí pístěnými pásy DN 25 či rávkovými izolacemi	m	1 044,00	63,00	65 772,00
24	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	207,00	152,00	31 464,00
25	722 13-0901.R00	Zazátkování vývodu	kus	207,00	114,00	23 598,00
26	722 23-0101.R00	Armatura se 2závitový ventil kulový R250D G 1/2" včetně montáže	kus	92,00	151,00	13 892,00
27	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 044,00	8,00	8 352,00
28	Výpomoc	Práce sekací a bourací pro vnitřní vodovod	sada	1,00	7 000,00	7 000,00
29	722 13-1933.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,00	446,00	446,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				380 395,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
30	725 01-3141.R00	Klozet kombi nádrž s armaturou, bílý výška 46 cm vč. příslušenství a montáže	soubor	23,00	3 281,00	75 463,00
31	725 01-7142.R00	Umyvadlo na šrouby 64 cm, bílé vč. příslušenství a montáže	soubor	23,00	1 455,00	33 465,00
32	725 01-7146.R00	Sifon k umyvadlu šetřící místo vč. příslušenství a montáže	soubor	23,00	499,00	11 477,00
33	725 24-9106.R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	23,00	1 489,00	34 247,00
34	NAB	Podlahová sprchová vpust' s izolační přírůbkou DN 50 nerez mřížka	ks	23,00	1 300,00	29 900,00
35	NAB	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 vč. hadičky nerez měkce těsnící	soubor	161,00	189,00	30 429,00
36	NAB	Baterie sprcha nástěnná páková chrom bez příslušenství	ks	23,00	1 034,00	23 782,00
37	NAB	Baterie sprcha příslušenství sprchová tyč 60 cm chrom vč. masážní sprchové růžice	ks	23,00	599,00	13 777,00
38	NAB	Baterie umyvadlová páková chrom stojánková otvíráním odpadu	ks	23,00	1 142,00	26 266,00
39	725 83-9204.R00	Montáž baterie nástěnné nebo stojánkové standardních typů	soubor	46,00	237,00	10 902,00
40	NAB	Prodloužení mosazné závitové G 1/2" zasílená stěna	ks	230,00	33,00	7 590,00
41	Silikon	Obsilikonování zařizovacích předmětů	sada	23,00	273,00	6 279,00
42	NAB	Příslušenství - ručka k baterii lékařská pro invalidní obsluhu	sada	23,00	389,00	8 947,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Lejsal Martin 724/828888
Objekt :	Komunitní bydlení seniorů část C+D UT + ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	NAB	Ohřivač elek. zásob. závěsný vč. montáže a přípo. příslušenství	soubor	23,00	8 890,00	204 470,00
44	NAB	Sedátko sklopné do sprchy vč. montáže	ks	23,00	2 881,00	66 263,00
45	NAB	Madlo do sprchy 90st. 400x400 nerez vč. montáže	ks	23,00	1 173,00	26 979,00
46	NAB	Madlo sklopné závěsné k WC U 850 nerez vč. montáže	ks	23,00	2 056,00	47 288,00
47	NAB	Madlo pevné nástěnné k WC U 850 nerez vč. montáže	ks	23,00	2 056,00	47 288,00
48	NAB	Madlo podpěrné tvar U k umyvadlu 600 mm nerez vč. montáže	ks	23,00	890,00	20 470,00
49	NAB	Zrcadlo sklopné 600x600 mm nerez vč. montáže	ks	23,00	1 918,00	44 114,00
50	NAB	Sprchová tyč rohová 900x900 nerez vč. montáže	ks	23,00	2 779,00	63 917,00
51	NAB	Závěs sprchový 180x200 cm bílý vodoodpudivý vč. krcužků vč. montáže	ks	23,00	1 706,00	39 238,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				872 551,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
52	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, izolované vč. izolace návrhové síla stěny 15 mm	m	81,00	1 138,00	92 178,00
53	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, izolované vč. izolace návrhové síla stěny 15 mm	m	65,00	586,00	38 090,00
54	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, izolované vč. izolace návrhové síla stěny 15 mm	m	35,00	424,00	14 840,00
55	VIEGA	Příplatek za lisovaný systém Cu potrubí - záruka 10 let na spoj	sada	1,00	950,00	950,00
56	NAB	Potrubí polyetylénnové 16 x 2 mm trubka pětihranová teplota do 90st.	m	670,00	157,00	105 190,00
57	NAB	Potrubí polyetylénnové 18 x 2 mm trubka pětihranová teplota do 90st.	m	245,00	176,00	43 120,00
58	NAB	Izolace potrubí v prostorách podlah síla stěny 6 - 10 mm	m	915,00	62,00	56 730,00
59	733 11-3113.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	138,00	104,00	14 352,00
60	733 19-0107.R00	Tlaková zkouška potrubí max DN 40	m	1 096,00	11,00	12 056,00
61	Výpomoc	Práce seakcí a bourací pro rozvod UT potrubí	sada	1,00	31 700,00	31 700,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				409 206,00
Díl:	734	Armatury				
62	734 29-1113.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	12,00	160,00	1 920,00
63	NAB	Termostatická hlavice K 6000 vosková naplněná M30x1,5	ks	69,00	437,00	30 153,00
64	NAB	Přípojovací hydromodul pod radiátory G 1/2" / 3/4"	ks	69,00	486,00	33 534,00
65	NAB	Svěrná tvarovka s potrubí např. PEX d 16 mm	ks	276,00	89,00	24 564,00
66	734 21-1113.R00	Ventily odvzdušňovací samočinné mosaz se zpětnou klapkou Skříň rozdělovače délka 830 mm okružní pod omítku bílý lakovaný plech	kus	12,00	239,00	2 868,00
67	NAB	Rozdělovač sběrač pro UT s ultrazvuk. průtokoměry 4x okružní vč. montáže	ks	6,00	4 813,00	28 878,00
68	NAB	Přípojovací a armatury pro rozdělovač modul 2010	ks	6,00	10 037,00	60 222,00
69	NAB	Přípojovací a armatury pro rozdělovač modul 2010	sada	6,00	2 753,00	16 518,00
	Celkem za	734 Armatury				198 657,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
70	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles Radik do délky ~ 600 mm	kus	46,00	275,00	12 650,00
71	735 17-9110.R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	23,00	275,00	6 325,00
72	KORADO	Otopná tělesa panelová spodní připojení - celkem 46 ks	sada	1,00	101 776,00	101 776,00
73	THERMAL	Koupelňový žebřík bílý mírně prohýlý rozměr 600/1640	ks	23,00	4 102,00	94 346,00
74	735 00-0912.R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	69,00	266,00	18 354,00
75	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému včetně odvzdušnění	sada	1,00	1 899,00	1 899,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				235 350,00
Díl:	1000	Práce přidružené				
76	Dopravné	Náklady na přesun hmot cca 1% z ceny díla	sada	1,00	23 233,00	23 233,00
	Celkem za	1000 Práce přidružené				23 233,00

Příloha k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Doplnění konkrétních názvů, typových označení výrobků a výrobce ke všem žlutě označeným položkám

Označené položky			Název, typ	Výrobce
R:	3	Svislé a kompletní konstrukce		
6	311238115R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm	HELUZ FAMILY 30 broušená	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
7	311238131R00	Zdivo tvárnice ker. 25 AKU P+D P 10 na MVC 5	HELUZ AKU 25 MK, P15	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
8	311238212R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC 5 tl. 36,5 cm	HELUZ PLUS 36,5 broušená	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
9	311238215R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC 5 tl. 40 cm	HELUZ PLUS 40 broušená	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
10	311238218R00	Zdivo tvárnice ker. P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm	HELUZ FAMILY 44 broušená	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
11	317168122R00	Překlad plochý 14,5/7,1/125 cm	Překlad HELUZ 14,5-125	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
12	317168130R00	Překlad vysoký 23,8/7/100 cm	Překlad HELUZ 23,8b-100	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
13	317168131R00	Překlad vysoký 23,8/7/125 cm	Překlad HELUZ 23,8b-125	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
14	317168132R00	Překlad vysoký 23,8/7/150 cm	Překlad HELUZ 23,8b-150	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
15	317168133R00	Překlad vysoký 23,8/7/175 cm	Překlad HELUZ 23,8b-175	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
16	317168134R00	Překlad vysoký 23,8/7/200 cm	Překlad HELUZ 23,8a-200	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
17	317168136R00	Překlad vysoký 23,8/7/250 cm	Překlad HELUZ 23,8a-250	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
18	317168139R00	Překlad vysoký 23,8/7/325 cm	Překlad HELUZ 23,8a-325	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
24	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášt. tl. 100mm, RB 12,5mm	SDK deska RB 12,5 profil UW, CW izolace Akustic board 50 mm	Divize RIGIPS Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s. REKNOŠ spol. s r.o. KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
25	342016321R00	Příčka SDK, 2x ocel. kce, 2x oplášt. tl. 255mm, RB 12,5	SDK deska RB 12,5 profil UW, CW izolace Akustic board 50 mm	Divize RIGIPS Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s. REKNOŠ spol. s r.o. KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
26	342248114R00	Příčky keramické tvárnice P+D na MVC 5 tl. 14 cm	HELUZ 14 broušená	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
R:	4	Vodorovné konstrukce		
27	411168147R00	Strop keramický tl. 25cm vč. výztuži a věnce	vložka strop. Miako 19/50 nosník stropní keram. MIAKO	HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
28	416021122R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 12,5 mm	SDK deska RF 12,5 profil UD, CD	Divize RIGIPS Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s. REKNOŠ spol. s r.o.
29	416021123R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RBI 12,5 mm	SDK deska RBI 12,5 profil UD, CD	Divize RIGIPS Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s. REKNOŠ spol. s r.o.
R:	61	Úpravy povrchů vnitřní		
34	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	Salith VJ (P2) Jádrová omítka ruční	VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. LB Cemix, s.r.o.
35	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	Jádrová omítka ruční	LB Cemix, s.r.o.
36	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	Salith VJ (P2) Jádrová omítka ruční	VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. LB Cemix, s.r.o.
37	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	Salith VJ (P2) Jádrová omítka ruční	VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. LB Cemix, s.r.o.
R:	62	Úpravy povrchů vnější		
39	RT4	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 140 mm s omítkou silikátovou 3,2 kg/m2, specifikace dle PD	WEBER THERM CLIMA EPS-F CLIMA	Divize WEBER/ISOVER Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s.
40	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	WEBER THERM ELASTIK E SYNTHOS XPS 30IR	Divize WEBER/ISOVER Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s.
41	622311522RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	WEBER THERM ELASTIK E SYNTHOS XPS 30IR Weber.pas marmolit	Divize WEBER/ISOVER Saint-Gobain Construction Producty CZ a.s.
R:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		
50	632415104RT1	Potěr samonivelační ručně	penetrace MFC Primer 620 samonivelač. potěr MFC Level 310	MFC MORFICO, s.r.o.
R:	711	Izolace proti vodě		
82	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou pásy, proti vlhkosti	LEVEL 100 nebo Nivello Quattro	SIKA CZ s.r.o. Baumit, spol. s r.o.
R:	713	Izolace tepelné		

88	713134211RS4	Montáž folie difúzní na stěny s přelepením spojů vč. dodávky	Fólie DÖRKEN-DELTA LUXX	DÖRKEN s.r.o.
89	713134211RS5	Montáž folie difúzní na střechy s přelepením spojů včetně dodávky	Fólie DÖRKEN - DELTA GP	DÖRKEN s.r.o.
90	775591142U00	Podlož folie Pe -0,2mm + dodávka	Fólie PE	Gutta ČR - Praha spol.s r.o.
91	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	Isover EPS 100	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
92	28376240	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x30 mm	Isover EPS Grey 100	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
93	28376245	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x80 mm	Isover EPS Grey 100	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
94	63151414.A	Minerální vata tl. 200 mm - specifikace dle PD	ISOVER UNIROL PROFI 20	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
94	63151406	Minerální vata tl. 100 mm - specifikace dle DP	ISOVER UNIROL PROFI 10	Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
R:	766	Konstrukce truhlářské		
124	766-01	D1 - venk. dřevěné dveře dle PD vč. zárubně 1050x2450	dřevěné dveře EURO nebo dveře Trocal 76 AD (dle PD)	MIRROR CZ spol. s r.o. DECRO BZENEC
125	766-2	D2 - vnitřní dřevěná stěna dle PD vč. zárubní 1200x2530	ADORY RDS kování madlo nikl	ADOR CZ Lanškroun COBRA, spol. s r.o.
126	766-3	D3 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	ADORY I EI 30 DP3 kování ORION-R ECONOMY zárubeň ZAKO	ADOR CZ Lanškroun COBRA, spol. s r.o. KOOOPERATIVA výrobně OD
127	766-4	D4 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	ADORY I EI 30 DP3 kování ORION-R ECONOMY zárubeň ZAKO	ADOR CZ Lanškroun COBRA, spol. s r.o. KOOOPERATIVA výrobně OD
128	766-5	D5 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	dveře INTER AMBER A00 kování COBRA spol. s r.o. obložková zárubeň POL-SKONE	POL-SKONE CZ s.r.o. COBRA, spol. s r.o.
129	766-6	D6 - vnitřní dveře dle PD vč. zárubní 900x1970	dveře INTER AMBER A00 kování COBRA spol. s r.o. obložková zárubeň POL-SKONE	POL-SKONE CZ s.r.o. COBRA, spol. s r.o.
130	766-7	D7 - vnitřní dveře posuvné vč. pouzdra 900x1970	dveře INTER AMBER A00 kování COBRA spol. s r.o. obložková zárubeň POL-SKONE stavební pouzdro	POL-SKONE CZ s.r.o. COBRA, spol. s r.o. ECLISSE ČR, s.r.o.
131	766-8	D8 - vnitřní dř. stěna dle PD 1135x2400	ADORY RDS kování madlo nikl	ADOR CZ Lanškroun COBRA, spol. s r.o.
R:	769	Otvorové prvky z plastu		
142	769-1	O1 - okno dle PD vč. vnitřního parapetu 1325x1250	plastová okna Trocal 76 AD plastový parapet PV PLAST	DECRO BZENEC
143	769-2	O2 - okno dle PD vč. vnitřního parapetu 550x1550	plastová okna Trocal 76 AD plastový parapet PV PLAST	DECRO BZENEC
144	769-3	O3 - okno dle PD vč. vnitřního parapetu 1550x1550	plastová okna Trocal 76 AD plastový parapet PV PLAST	DECRO BZENEC
145	769-4	O4 - okno dle PD vč. vnitřního parapetu 1550x900	plastová okna Trocal 76 AD plastový parapet PV PLAST	DECRO BZENEC
146	769-5	O5 - okno dle PD vč. vnitřního parapetu 1325x1550	plastová okna Trocal 76 AD plastový parapet PV PLAST	DECRO BZENEC
R:	771	Podlahy z dlaždic a obklady		
149	59764203	Dlažba dodávka - dle výběru investora	Rako Color Two 19,7*19,7 bílá mat, GAA1K023.1	LASSELSBERGER, s.r.o.
R:	776	Podlahy povlakové		
151	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tl. min. 2,0 mm	NOVOFLOR STANDARD KLASIK	Fatra, a.s.
R:	781	Obklady keramické		
156	781415123RAA	Obklad pórovinný s izolací vč. dodávky	Rako Color one bílý, mat 24,8*19,8 WAAG6104.1 Mapegum WPS+Mapeband Keraflex lepicí tmel Ultracolor plus spár. Hmota	LASSELSBERGER, s.r.o. Mapei Mapei Mapei
R:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		

161	330030120RAB	Výtah osobní (pro invalidy) 3 stanice, 3 nástupišťe	TOVI BS 3/3	VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o.
R:	720	Podrozpočet - UT + ZTI		
30	725 01-3141.R00	Klozet kombi nádrž s armaturou, bílý výška 46 cm vč. příslušenství a montáže	WC kombi JIKA OLYMP New zvýšená	LAUFEN CZ s.r.o.
31	725 01-7142.R00	Umyvadlo na šrouby 64 cm, bílé vč. příslušenství a montáže	umyvadlo JIKA MIO 64x55 cm	LAUFEN CZ s.r.o.
32	725 01-7146.R00	Sifon k umyvadlu šetřící místo vč. příslušenství a montáže	JIKA MIO prostorově úsporný	LAUFEN CZ s.r.o.
34	NAB	Podlahová sprchová vpust' s izolační přírubou DN 50 nerez mřížka	HL 540	HL Hutterer Lechner & GmbH
35	NAB	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 vč. hadič ky nerez měkce těsnící	roh ventil Schell Comfort	SCHELL GmbH & Co. KG
36	NAB	Baterie sprcha nástěnná páková chrom bez příslušenství	sprch. baterie RAF Polar New PN 80B	RAF ARMATURY s.r.o.
37	NAB	Baterie sprcha příslušenství sprchová tyč 60 cm chrom vč. masážní sprchové růžice	sprch. komplet SK 501 držák 60 cm, sprch. růžice masážní	RAF ARMATURY s.r.o.
38	NAB	Baterie umyvadlová páková chrom stojánková otvíráním odpadu	um. baterie Polar PL 21 s výpustí	RAF ARMATURY s.r.o.
42	NAB	Příslušenství - ručka k baterii lékařská pro invalidní obsluhu	lékařská páka ND Polar RAF	RAF ARMATURY s.r.o.
43	NAB	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a přípoj. příslušenství	GCV 100 litrů	TESY
44	NAB	Sedátko sklopné do sprchy vč. montáže	sprchové sedátko sklopné	GOZ METAL s.r.o.
45	NAB	Madlo do sprchy 90st. 400x400 nerez vč. montáže	madlo sprchy nerez	GOZ METAL s.r.o.
46	NAB	Madlo sklopné závěsné k WC U 850 nerez vč. montáže	sklopný úchyt 813 mm nerez	GOZ METAL s.r.o.
47	NAB	Madlo pevné nástěnné k WC U 850 nerez vč. montáže	madlo pevné nerez 850	GOZ METAL s.r.o.
48	NAB	Madlo podpěrné tvar U k umyvadlu 600 mm nerez vč. montáže	podpěrné madlo 600 mm nerez	GOZ METAL s.r.o.
49	NAB	Zrcadlo sklopné 600x600 mm nerez vč. montáže	Zrcadlo výklopné nerez brus	GOZ METAL s.r.o.
50	NAB	Sprchová tyč rohová 900x900 nerez vč. montáže	tyč na sprchový závěs rohová 900*900	GOZ METAL s.r.o.
63	NAB	Termostatická hlavice K 6000 vosková náplň M30x1,5	HEIMEIER termostatická hlavice K 6000-00.500	HEIMEIER
64	NAB	Připojovací hydromodul pod radiátory G 1/2" / 3/4"	HEIMEIER termostatická hlavice K 6000-00.500	IMI INTERNATIONAL s.r.o.
72	KORADO	Otopná tělesa panelová spodní připojení celkem: 46 ks	Desková otopná tělesa Radik Ventil Kompakt	KORADO, a.s.
73	THERMAL	Koupelnový žebřík bílý mírně prohlý rozměr 600*1640	KDO 600/1680	Thermal trend, spol.s.r.o.