

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.: 841/DCJC/120/17

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Obec Ptice**

se sídlem: Ptice č. p. 140, 252 18 Ptice

zastoupený: Ing. Milošem Dvorským, starostou obce

IČ: 00234842

DIČ: CZ00234842

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 11426111/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Dvorský, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Dvorský, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zástupce: Ing. Richard Romolini, v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017

David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Bc. Michal Tolar, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 2. Předmět smlouvy**původní znění článku 2 odst.2.2 se doplňuje o:**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací specifikovaných v oceněném soupisu prací (nabídka zhotovitele), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní znění článku se nemění.

Článek 3. Termíny realizace díla a místo realizace díla**původním znění článku 3 odst.3.1 se nahrazuje tímto zněním:**

Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: předpoklad 1.7.2017

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: nejpozději do 30.11.2017.

Ostatní znění článku se nemění.

OBECNÍ ÚŘAD PTICE	
Došlo dne: 8/11/2017	č.j.: 816
Počet listů: 2	Počet příloh: 1
Vříženo dne:	

článek 4. Cena díla

původní znění článku 4 odstavce 4.1 se nahrazuje tímto zněním:

Dohodnutá cena díla, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli díla se snižuje o 18.676,70 Kč bez DPH a nyní činí: 4.325.551,11 Kč (slovy: čtyřmiliónytřístadvacetpětisícšestsetpadesátjedna korun českých a jedenáct haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní znění článku se nemění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Přezkoumal:




Za objednatele:

Za zhotovitele:

V *Práze* dne *7.11.17*


V Praze dne 1.11.2017

Za objednatele:



Ing. Miloš Dvorský
starosta obce

Za zhotovitele:



David Müller
v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017



Ing. Richard Romolini
v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(172)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DCJC - Oprava místních komunikací v obci Ptice

STRABAG

Objednatel: Obec Ptice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		U Větrolamu				
1..1.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	-337,680	129,61	-43 766,70
1..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	-337,680	110,03	-37 154,93
1..3.		Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	-759,780	220,06	-167 197,19
1..4.		Úprava pláň se zhuťněním	m2	165,000	20,34	3 356,10
1..5.		Štěrkodrt ŠD tl. 150 mm	m2	-2 814,000	130,29	-366 636,06
1..6.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	2 979,000	58,91	175 492,89
1..7.		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 80 mm	m2	165,000	289,45	47 759,25
1..8.		Spojovací postřik	m2	165,000	10,92	1 801,80
1..9.		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	165,000	171,10	28 231,50
1..10.		Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože	m	-208,000	542,63	-112 867,04
1..11.		Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	5,000	1 593,34	7 966,70
1..12.		Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet	kus	4,000	1 719,54	6 878,16
1..13.		Odvodnění - provedení propustku vč. betonových čel	m	13,000	3 199,61	41 594,93
1..14.		Montáž betonových žlabů (bez dodání žlabů)	m	36,000	446,05	16 057,80
1..15.		Odvodnění - výkop příkopu, zatrubnění, zásyp ŠD, úprav a hrany	m	41,000	890,00	36 490,00
1..16.		Dlažba pod kontejnery	m2	42,500	444,13	18 875,53
1..17.		Výkop a zpětný zásyp pro přípojku vody (p. Landa)	kpl	1,000	5 819,76	5 819,76
1..18.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	975,000	35,23	34 349,25
1.	Celkem	U Větrolamu				-302 948,25
2.		Souběžná 1. část (obecní dl. 110 m)				
2..1.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	-103,950	129,61	-13 472,96
2..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	-103,950	110,03	-11 437,62
2..3.		Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	-161,700	220,06	-35 583,70
2..4.		Úprava pláň se zhuťněním	m2	0,000	20,34	0,00
2..5.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm	m2	-385,000	96,47	-37 140,95
2..6.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	385,000	58,91	22 680,35
2..7.		Štěrkodrt ŠD tl. 150 mm	m2	-385,000	130,29	-50 161,65
2..8.		Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	2,000	1 593,34	3 186,68
2..9.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	110,000	35,23	3 875,30
2.	Celkem	Souběžná 1. část (obecní dl. 110 m)				-118 054,55
3.		Souběžná 2. část (soukromá dl. 56 m)				
3..1.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	-52,920	129,61	-6 858,96
3..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	-52,920	110,03	-5 822,79
3..3.		Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	-82,320	220,06	-18 115,34
3..4.		Úprava pláň se zhuťněním	m2	196,000	20,34	3 986,64
3..5.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	196,000	58,91	11 546,36
3..6.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm	m2	-196,000	96,47	-18 908,12
3..7.		Štěrkodrt ŠD tl. 150 mm	m2	-196,000	130,29	-25 536,84
3..8.		Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	1,000	1 593,34	1 593,34
3..9.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	56,000	35,23	1 972,88
3..10.		Hypotezka (odkopávka, odvoz, zásyp, písek)	m2	54,000	439,50	23 733,00
3..11.		Hypotezka - betonový obrubník	m	27,000	542,63	14 651,01
3.	Celkem	Souběžná 2. část (soukromá dl. 56 m)				-17 758,82
4.		K Rybníčku				
4..1.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	148,000	35,23	5 214,04
4..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	18,000	110,03	1 980,54
4..3.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	18,000	129,61	2 332,98
4..4.		Montáž betonových žlabů	m	12,000	708,67	8 504,04
4.	Celkem	K Rybníčku				18 031,60
5.		K Vinici				
5..1.		Frézování stáv. asf. vrstev vč. odvozu a uložení	m2	-246,000	159,78	-39 305,88
5..2.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	10,700	129,61	1 386,83
5..3.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	10,700	110,03	1 177,32
5..4.		Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	-108,700	220,06	-23 920,52
5..5.		Úprava pláň se zhuťněním	m2	57,000	20,34	1 159,38
5..6.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	421,000	58,91	24 801,11
5..7.		Štěrkodrt ŠD tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	421,000	58,91	24 801,11
5..8.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm	m2	-64,000	96,47	-6 174,08
5..9.		Štěrkodrt ŠD tl. 150 mm	m2	-64,000	130,29	-8 338,56
5..10.		Štěrkodrt ŠD tl. 200 mm	m2	-277,000	173,72	-48 120,44
5..11.		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 60 mm	m2	-310,000	217,09	-67 297,90
5..12.		Spojovací postřik	m2	-310,000	10,92	-3 385,20
5..13.		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	-310,000	171,10	-53 041,00
5..14.		Vrstva z R-mat. tl. 100 mm	m2	-421,000	64,31	-27 074,51
5..15.		Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože vč. výkopu rýhy	m	-160,000	618,97	-99 035,20
5..16.		Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet	kus	-3,000	1 719,54	-5 158,62
5..17.		Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	-3,000	1 593,34	-4 780,02
5.	Celkem	K Vinici				-332 306,18
6.		Hlavní (vjezd naproti Uhlířské)				
6..1.		Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	-117,180	220,06	-25 786,63
6.	Celkem	Hlavní (vjezd naproti Uhlířské)				-25 786,63
7.		Jezdecká				
7..1.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	53,200	129,61	6 895,25
7..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	53,200	110,03	5 853,60
7..3.		Úprava pláň se zhuťněním	m2	532,000	20,34	10 820,88

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DCJC - Oprava místních komunikací v obci Ptice

STRABAG

Objednatel: Obec Ptice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
7..4.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	532,000	58,91	31 340,12
7..6.		Spojovací postřík	m2	532,000	10,92	5 809,44
7..7.		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 60 mm	m2	532,000	217,09	115 491,88
7..9.		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	532,000	171,10	91 025,20
7..10.		Úprava příkopu	bm	100,000	122,89	12 289,00
7..11.		Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože vč. výkopu rýhy	m	90,000	618,97	55 707,30
7..12.		Montáž betonových žlabů (bez dodání žlabů)	m	20,000	446,05	8 921,00
7..13.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	120,000	35,23	4 227,60
7.	Celkem	Jezdecká				348 381,27
8.		U Průhonu				
8..1.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	43,500	129,61	5 638,04
8..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	43,500	110,03	4 786,31
8..3.		Úprava pláň se zhutněním	m2	435,000	20,34	8 847,90
8..4.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	435,000	58,91	25 625,85
8..6.		Spojovací postřík	m2	435,000	10,92	4 750,20
8..7.		Úprava příkopu	bm	20,000	122,89	2 457,80
8..8.		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	435,000	171,10	74 428,50
8..11.		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 60 mm	m2	435,000	217,09	94 434,15
8.	Celkem	U Průhonu				220 968,75
9.		Jižní				
9..1.		Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	58,750	129,61	7 614,59
9..2.		Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	58,750	110,03	6 464,26
9..3.		Úprava pláň se zhutněním	m2	235,000	20,34	4 779,90
9..4.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu)	m2	235,000	58,91	13 843,85
9..5.		Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože vč. výkopu rýhy	m	47,000	618,97	29 091,59
9..6.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	42,000	35,23	1 479,66
9.	Celkem	Jižní				63 273,85
10.		Terénní úpravy podél hlavní silnice				
10..1.		Terénní úpravy - bez materiálu	m2	2 135,000	35,23	75 216,05
10.	Celkem	Terénní úpravy podél hlavní silnice				75 216,05
11.		Drobné práce				
11..4.		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu) - za školkou	m2	180,000	58,91	10 603,80
11..4.0		Vrstva z R-mat. tl. 150 mm (bez materiálu) - odbočka Za Úřadem	m2	50,000	58,91	2 945,50
11..4.1		Dodání mříží k UV	ks	4,000	3 451,28	13 805,12
11..5.		Úprava skládky	kpl	1,000	19 851,79	19 851,79
11..6.		Čištění komunikací samosběrem (mimo stavbu)	hod	6,000	850,00	5 100,00
11.	Celkem	Drobné práce				52 306,21
Projekt: 841-DCJC	Celkem	Oprava místních komunikací v obci Ptice				-18 676,70