

Příloha STZ - řešené části SO301, SO302, SO303, SO304:

	CELKOVÁ DÉLKA (m)	Z TOHO V -1.ETAPĚ (m)	pozn.
--	-------------------	-----------------------	-------

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
Stoka C – PP 250x9,6 - samostatné potrubí ze stávající myčky	230,0	52,8	
Stoka D - 87,4m BP 315x10,0 + 35,8m BP 400x12,6 + 59,1m BP 500x16,5	182,3	182,3	
Stoka E - BP 315x10,0	49,4	3,2	
Stoka F - BP 315x10,0	82,0	21,4	
Stoka G - BP 315x10,0	50,5	6,2	
Stoka H - BP 315x10,0	39,0	6,0	
Stoka CH - BP 315x10,0	22,1	22,1	
Stoka I - BP 315x10,0	78,0	78,0	
Stoka J	210,9	-	
Stoka K	92,0	-	
Stoka L	30,4	-	
Stoka M	67,2	-	
Stoka N	66,2	-	
Stoka O	62,4	-	
Stoka P		-	bude upravena
Kanalizační potrubí do retenční nádrže 1 z provozní budovy			
Kanalizační potrubí do retenční nádrže 2 z adm.budovy, dílny			
Kanalizační potrubí do retenční nádrže 3			
Vodovodní potrubí z retenční nádrže 1 do provozní budovy			
Vodovodní potrubí z retenční nádrže 2 do adm.budovy			
Vodovodní potrubí z retenční nádrže 3			
připojovací potrubí od dešťových svodů BP 160x5,3, BP 200x6,5		34,9	
připojovací potrubí od ul.vpustí BP 200x6,5		88,4	
přepojení stáv. dešťové kanalizace (nová trasa) – svody ze stáv. administrativní budovy do Š1 kolem nově budované vodoměrné šachty – PVC-U 160	8,5	8,5	

Seznam připoj.potrubí od UV v -1.etapě:

UV1	10,0 m
UV 64	4,6 m
UV8	5,0 m
UV9	12,6 m
UV11	5,2 m
UV12	20,0 m
UV48	4,0 m
UV49	2,4 m
UV50	4,6 m
UV51	8,7 m
UV52	7,8 m
UV53	3,5 m

celkem -1.etapa 88,4 m

BP 160X5,3, 200X6,5

Seznam připoj.potrubí od dešťových svodů v -1.etapě:

truhlárna1.ds	7,8 m
truhlárna 2.ds	6,0 m
přístřešek u truhlárny 1.ds	6,5 m
přístřešek u truhlárny 2.ds	5,0 m
nad truhlárnou budoucí přístřešek	6,2 m
u stáv.kontejnerů (přepojení DS)	3,4 m

celkem -1.etapa 34,9 m

BP 160X5,3, 200X6,5

	CELKOVÁ DÉLKA (m)	Z TOHO V -1.ETAPĚ (m)	pozn.
--	-------------------	-----------------------	-------

SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
Stoka A – PVC-U (51,3m DN400 + 162,3 DN300 + 16,7m DN250)	230,3	230,3	
Stoka B – PVC-U (155,1m DN300 + 95,6m DN250)	250,8	132,9	
K1 – přípojka stávající vrátnice – PVC-U 160	14,9	-	
K2 – přípojka SO 702 provozní budova – PVC-U 200	7,0	-	
K3 – přípojka stávající truhlárna – PVC-U 160	28,5	28,5	
K4 – přípojka SO 706 administrativní budova – PVC-U 200	7,9	-	
K5 – přípojka stávající dílny – PVC-U 200	36,2	-	
K6 – přípojka stávající myčka – PVC-U 200	23,5	-	
K7 – výtlač RD p.Košetický – PE63	29,5m + 2,0m rezerva	29,5m + 2,0m rezerva	potrubí bude zaslepeno
K8 – výtlač RD p.Popek a p.Brabec – PE63	48,8m + 2,0m rezerva	48,8m + 2,0m rezerva	potrubí bude zaslepeno
K9 - Přepojení stáv. splaškové kanalizace ze stáv.administrativní budovy a ze stáv.dílny ze Š27 na novou splaškovou kanalizaci – PVC-U 200	12,2	12,2	vč. zrušení stáv. ČOV

SO 303 VODOVOD			
areálový vodovod vč. nové vod.přípojky do areálu TS HB			
Vodovodní přípojka PE 90	14,5	14,5	
Vodovodní řad A - PE 90	247,1	247,1	
přívod k nadzemnímu hydrantu APH2 - PE 90	28,0	28,0	
Vodovodní řad B - PE 90	163,5	43,7	
Vodovodní řad C - PE 90	43,3	43,3	
Vodovodní řad D - PE 90	15,0	-	
AP1 – PE 1“ – přípojka stávající vrátnice	16,1m + 2,0m do objektu	-	
AP2 – PE 6/4“ - přípojka SO 702 nová provozní budova	8,7 m	-	
AP3 – PE 1“ – přípojka stávající truhlárna	14,2m + 2,0m do objektu	14,2m + 2,0m do objektu	
AP4 – PE 6/4“ - přípojka SO 706 nová administrativní budova	3,9 m	-	
AP5 – PE 6/4“ – přípojka do stávající dílny	30,4m + 2,0m do objektu	-	
AP6 – PE 2“ – přípojka stávající myčka	25,6m + 2,0m do objektu	-	
AP 7 - PE 1" - přepojení přívodu do stáv.administrativní budovy	6,0 m	6,0	PŘEDPOKLAD

SO 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU			
vodovod VAK HB vč. tří vodovodních přípojek			
Vodovodní řad PE 90	243,0	243,0	
P1 – PE 1“ – přípojka pro stávající RD p.Košetický	42,2m + 1,0m do šachty	42,2m + 1,0m do šachty	
P2 – PE 1“ - přípojka pro plánovaný RD p.Popek a Brabec	44,7m + 8,8m	44,7m + 8,8m	
část pod komunikací a v pozemku p.Popka, p.Brabce - 8,8m vč. vodoměrné šachty MODULO a podvrtnu hradí p.Popek a p.Brabec			
P3 – PE 1“ – přípojka stávající chaty (společná)	31,2m + 1,0m do šachty	31,2m + 1,0m do šachty	