

- 101 VNITROAREALOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
102 VENKOVNÍ PARKOVACÍ PLOCHY
103 MONOLITICKÉ SKLADOVACÍ BOXY VČETNĚ ZAŠTŘEŠENÍ
104 PŘEFA SKLADOVACÍ BOXY
105 MONOLITICKÉ OPĚRNÉ A ZARUBNÍ ZDI
106 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
107 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
108 VODOVOD
109 PRODLOUŽENÍ VODOVODU
110 AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
111 AREÁLOVÉ ROZVODY NN
112 PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ CETIN
113 ROZVODY PLYNOVODU
114 GARÁŽE PRO TNV
115 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
116 SKLAD MATERIÁLU - 2 PODLAŽNÍ
117 GARÁŽE PRO TNV A SYPAČE
118 SKLAD NA PAPIR
119 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
120 VÝSTAVBA GARÁŽÍ + SKLAD MATERIÁLU
121 ÚPRAVA BUDOVOVY
122 PŘESUN VÁHY
123 TRVALÉ OPLOČENÍ

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

DO NOVÉ BUDOVANÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENY SPLAŠKOVÉ VODY!!!

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V SOUBĚHU A V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACÍ. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLAŠENO TDI, ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTEM. STAVBA KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ MAJITELE A SPRÁVCE TS HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S BUDOVOVANOU KANALIZACÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAN ZÁSTUPCE INVESTORA A SPRÁVCE A PROJEKTANT!

SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DO NOVÉ BUDOVANÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NESMÍ BÝT NAPOJENY DEŠŤOVÉ VODY!!!

PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V SOUBĚHU A V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACÍ. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLAŠENO TDI, ZÁSTUPCEM INVESTORA A PROJEKTEM. STAVBA KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ MAJITELE A DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HB.

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S BUDOVOVANOU KANALIZACÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S KANALIZACÍ. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO OVĚŘENÍ VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ NA NOVOU KANALIZACÍ. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉ TRASY KANALIZACE BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAN ZÁSTUPCE TECHNICKÝCH SLUŽEB HAVLIČKŮV BROD A PROJEKTANT!

STAVBU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVBOU JI/38 HAVLIČKŮV BROD, SV OBCHVAT

SO 303 - VODOVOD

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S VODOVODEM. PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA DIMENZE A MATERIÁL STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V MÍSTĚCH NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S VODOVODEM. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ VODOVODU BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAN ZÁSTUPCE VAK, ZÁSTUPCE INVESTORA A PROJEKTANT!

SO 304 - PRODLOUŽENÍ VODOVODU

PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT NEJPRVE OVĚŘENO VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S VODOVODEM. PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA DIMENZE A MATERIÁL STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V MÍSTĚCH NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ A ODHALIT (RUČNÍM ODKOPÁNÍM) STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S VODOVODEM. K UPŘESNĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ VODOVODU BUDE PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAN ZÁSTUPCE VAK, ZÁSTUPCE INVESTORA A PROJEKTANT!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- KOMUNIKACE – POVRCH ASFALTOVÝ BETON
PARKOVACÍ STANÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY –
– ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTĚNÍ SEDELA, TLOUŠŤKA DL80 mm
CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA/ODSTĚNÍ SEDELA, TLOUŠŤKA DL60 mm
ZPEVNĚNÁ PLOCHA – POVRCH CEMENTOBETON
OPĚRNÁ ZEď, PALISÁDY
ZELENĚ OSETÍ TRÁVNÍM SEMENEM (připodné košťalky)
SNÍŽENÝ OBRUBNÍK VE VJEZDECH 20–50mm
U PŘECHODŮ PRO CHODCE A U MÍST PRO PŘECHÁZENÍ 20mm
PLECHOVÉ OPLOČENÍ VÝŠKÝ 3m
ZACHYTIVA SÍTĚ VÝŠKÝ 3m
NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ
NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤI S KALOVÝM KOŠEM TŘÍDY ZATÍŽENÍ E600

LEGENDA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ CETIN a.s. – NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s.
STÁVAJÍCÍ METALICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ CETIN a.s. – NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
STÁVAJÍCÍ OPTICKÝ KABEL VE SPRÁVĚ METROPOLITNÍ S.R.O.
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN PODZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 1KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN NADZ. DO 35KV VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE A.S.
STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL VE SPRÁVĚ GASNET S.R.O.
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ – OPTICKÉ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ NEJ.CZ – KOAXIÁLNÍ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VE SPRÁVĚ METROPOLITNÍ S.R.O. – OPTICKÉ VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – VE SPRÁVĚ VAK HB
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – VE SPRÁVĚ TS HB
STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ – UŽITKOVÝ VODOVOD VE SPRÁVĚ TS HB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PLYNOVODU NADZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PLYNOVODU PODZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU ELEKTRIKY PODZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU ELEKTRIKY NADZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO KABELU PODZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
STÁVAJÍCÍ VNITROAREÁLOVÁ TRASA ROZVODU PRO KAMEROVÝ SYSTÉM NADZEMNÍ VEDENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
NOVÝ VODOVOD TS HB – SO303
NOVÝ VODOVOD – SO 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU
NOVÝ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (CHATY, RODINNÝ DŮM) – SO304
NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ VODY DO OBJEKTU – SO301
NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – SO301
NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – SO302
NOVÁ KANALIZACE – PŘEDČISTĚNÉ VODY Z AUTOMYČKY – SO301
NOVÁ KANALIZACE – DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECH OBJEKTŮ DO RETENČNÍ NADŘEŽE – SO301
NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA RD (VÝTLAK) – SO302
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE TS HB
NOVÉ ZREALIZOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – VAK HB A.S.
STÁVAJÍCÍ TRASA ROZVODU NN – VE SPRÁVĚ TSHB
NOVÁ TRASA ROZVODU NN CHRÁNIČKA DNT10-VE SPRÁVĚ TSHB
NOVÁ TRASA ROZVODU FVE CHRÁNIČKA DNE3 – VE SPRÁVĚ TSHB
KABEL HDI (CXY 3x1,5 mm)
KABEL KOMUNIKACE FVE (KABEL FTP)
NOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (OPTICKÝ KABEL) – VE SPRÁVĚ TSHB
NOVÁ TRASA ROZVODU DATOVÉHO VEDENÍ CHRÁNIČKA D (UTP KABEL) – VE SPRÁVĚ TSHB
NOVÁ TRASA ROZVODU AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ – VE SPRÁVĚ TSHB
NOVÁ TRASA PŘÍPOJKAČNÍHO POTRUBÍ UV
NOVÁ TRASA ZATrubNĚNÍ SILNÍČNÍHO PŘÍKOPU DN 300
NAVRH TRASY PŘELOŽENÍ CETIN A.S.
NOVÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ

- POZNÁMKY:
– STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, viz SITUACE!
– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
– PŘI KŘEŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET
ODSTUPNÝ DLE ČSN 73 6005.
– PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠEČERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH
DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb. –
– PŘI PROVEDENÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!

POZNÁMKY:

- PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODŮ V MÍSTĚCH NAPOJENÍ, PŘEPOJENÍ
– PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ, PŘEPOJENÍ
– STÁVAJÍCÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ!!!
– NEJSOU ZNÁMY HLBOUKY ÚLOŽENÍ STAV SÍTÍ ANI PŘESNÉ TRASY
– PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ!!!
– VŠEČERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVEDENÍ !!!
– VÝKOPY NUTNO PÁŽIT!!!
– POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ VČ. ARMATUR MUSÍ BÝT PŘED ZAHŮHEM ODSOUHLAŠENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLIČKŮV BROD, PANEV ŠRÁNKEM, ZÁSTUPCEM INVESTORA A TDI
– POKLÁDKA SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ. ŠACHET MUSÍ BÝT PŘED ZAHŮHEM ODSOUHLAŠENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLIČKŮV BROD, PANEV ŠRÁNKEM, ZÁSTUPCEM INVESTORA A TDI
– POKLÁDKA DEŠŤOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ VČ. ŠACHET MUSÍ BÝT PŘED ZAHŮHEM ODSOUHLAŠENO ZÁSTUPCEM INVESTORA A TDI
– PŘI KŘEŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPNÝ DLE ČSN 73 6005
– PŘI ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY PŘÍZVAT PROJEKTANTA A STATIKA
– PŘI PROVEDENÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
– V PŘÍPADĚ NEJISTOTY, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI JINÝCH NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ ŘEŠ. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
– NEJEDINOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY, TECHNICKÁ ZPRÁVA, VYJÁDŘENÍ – DOKLADOVÁ ČÁST A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
– PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠEČERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNY JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝHL. 37/2001 Sb.
– HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKÝ VE STAVEBNICTVÍ
– POKUD BUDE V MÍSTĚ STAVBY VODOVODNÍ SPODNÍ VODY
– BUDOU VÝKOPY PROVEDENY VČ. DRENÁŽÍ ULOŽENÝCH VE ŠTERKODRTI
– NUTNO PŘÍZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ A UPŘESNĚNÍ NAPOJENÍ DRENÁŽÍ
– PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT RÁDNE KOORDINOVÁNY STAVBY VODOVODU, SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PRODLOUŽENÍ VODOVODU SE STAVBAMI OSTATNÍCH INŽ. SÍTÍ, POZEMNÍCH OBJEKTŮ, SE STAVBOU KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÝCH PLOCH A SE STAVBOU JI/38 HAVLIČKŮV BROD, SV OBCHVAT

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO VODOVODU BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S NOVOU VODOVODEM A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚCH NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!
– REALIZACE PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VLASTNÍKY OBJEKTŮ, S VLASTNÍKY PŘÍPOJEK.
– PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘEŽENÍ S NOVOU KANALIZACÍ A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V MÍSTĚCH NAPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘÍZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 303 - VODOVOD
SO 304 - PRODLOUŽENÍ VODOVODU

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ	MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLIČKŮV BROD tel. 608 580 690 IC: 71770626 e-mail: info@martanovotna.cz
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLIČKŮV BROD NA VALECH 3523, 580 01 HAVLIČKŮV BROD IC: 70188041	DATUM: DUBEN 2025
MÍSTO STAVBY: Č. PARC. 1055/8, ST. 886/1, 1056/1, 1059, 1055/22, ST. 5170, 1055/10, 1052/2, 1052/8, 3556, 1050/8, 3772/1, 1052/1, ST. 881, 3778/2, 1050/1, 1031/1 KÚ. HAVLIČKŮV BROD	STUPEŇ: POPS
NÁZEV STAVBY: -1. ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLIČKŮV BROD	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025
VÝKRES: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	MĚŘÍTKO: 1:500 Č. VÝKRESU: C.03