

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Bohuslavicích nad Metují

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost Bohuslavice nad Metují

Zastoupená: Mgr. Václav Loukota

Sídlo: Bohuslavice 1, Bohuslavice 549 06

IČ: 48649783

POŠTOVNÍ ADRESA

Osvobození 1

517 71 České Meziříčí

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):

Pavel Šimek, tel.: 606678462, email: pavel.simek@centrum.cz

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: Jan Rydlo

Sídlo: Šonov 198, 549 08 Provodov - Šonov

IČ: 65219252

DIČ: CZ 7705023260

Bankovní spojení: ČSOB 331992446/0300

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

Jan Rydlo, tel.: 733513263

(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1 smluvní strany dne 26. 4. 2024 uzavřeli Smlouvu o dílo: „Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Bohuslavicích nad Metují“, jejímž předmětem je obnova kostela sv. Mikuláše v Bohuslavicích nad Metují (dále jen „**Dílo**“);
- 1.2 smluvní strany se v čl. 3 Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3 smluvní strany se v čl. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě se Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1 Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2024 jsou práce uvedené v přílohách této dohody s úplným položkovým rozpočtem Díla: **přílohu č. 1** jedná se o etapu č. 1

Celková cena díla dle dodatku č. 1 pro rok 2024 vč. DPH881 428,00,- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4 Tato smlouva/dohoda podléhá dle Kodexu kanovníckého práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatele), jinak je neplatná/ný.
- 3.5 Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Příložen položkový rozpočet etapy č. 1 pro rok 2024

V Bohuslavicích nad Metují dne 26. 4. 2024




Mgr. Václav Loukota, Římskokatolická
farnost - děkanství Bohuslavice nad Metují

Jan Rydlo


Šonov 198, 549 08 Provodov-Šonov

tel.: +420 733 513 263

IČ: 652 19 257, DIČ: CZ7705023260


za zhotovitele pan Jan Rydlo

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 9.5.2024
Č. j.: BiHK- 1621/2024


Mons. Jan Vokál, diecézní biskup



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10-1

Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	728 453,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	728 453,00	152 975,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	881 428,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Jan Rydlo
Šonov 198, 549 08 Provodov Šonov
tel.: +420 733 513 263
IČ: 652 19 252, DIČ: CZ706023260

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10-1

Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Místo: Datum: 25. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		728 453,00	881 428,00
1.	Stavební část - etapa 2024	707 236,00	855 756,00
RR	Rozpočtová rezerva - etapa 2024	0,00	0,00
VRN	Vedlejší a ostatní etapa - 2024	21 217,00	25 673,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

1. - Stavební část - etapa 2024

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

707 236,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

707 236,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	707 236,00	21,00%	148 520,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

855 756,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Jan Rydlo
Šonov 198, 549 08 Provozdov-Šonov
tel.: +420 733 513 253
IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

1. - Stavební část - etapa 2024

Místo:

Datum: 25. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 707 236,00

HSV - Práce a dodávky HSV 155 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 713,00

94 - Lešení a stavební výtahy 38 875,00

96 - Bourání konstrukcí 69 602,00

99 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 552 046,00

712B - Povlakové krytiny - bourání 728,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

741B - Elektroinstalace - silnoproud - bourání 0,00

762 - Konstrukce tesařské 98 559,00

762B - Konstrukce tesařské - bourání 10 890,00

764 - Konstrukce klempířské 88 856,00

764B - Konstrukce klempířské - bourání 6 857,00

765 - Krytina skládaná 305 622,00

765B - Krytina skládaná - bourání 40 534,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 707 236,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

1. - Stavební část - etapa 2024

Místo:

Datum: 25. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 707 236,00

D HSV Práce a dodávky HSV 155 190,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 713,00

1	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	0,000	40,00	0,00
2	K	97504-01	Kompletní provádění podchycování stávajících konstrukcí krovu při provádění vyřezávání a doplňování poškozených částí krovu. Uvažovaná částka 80.000,- Kč. Přesný rozsah prací a cena bude upřesněna při realizaci !		0,200	80 000,00	16 000,00
3	K	99999-01	Kompletní provádění provizorního zakrývání střech při provádění prací.	soub	0,500	37 425,00	16 713,00
4	K	99999-02	Zednické přípomocce (potřebné ubourání stáv. konstrukcí, dozdivky a doplnění omítek). Uvažovaná částka 60.000,-Kč. Přesný rozsah prací a cena bude upřesněna při realizaci !	soub	0,200	60 000,00	12 000,00

D 94 Lešení a stavební výtahy 38 875,00

5	K	941111131	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	114,000	168,00	19 152,00
6	K	941111231	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	41 610,000	0,20	8 322,00
7	K	941112831	Lešení řadové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m výšky do 10 m demontáž	m2	114,000	80,00	9 120,00
8	K	944611111	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	0,000	29,00	0,00
9	M	693995x	plachty ochranné na lešení 150g/m2	m2	0,000	32,00	0,00
10	K	944611811	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	0,000	20,00	0,00
11	K	944711111	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	0,000	142,00	0,00
12	K	944711211	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	0,000	1,96	0,00
13	K	944711811	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	0,000	66,50	0,00
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	0,000	65,00	0,00
15	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	0,000	86,00	0,00
16	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a siožení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	114,000	15,30	1 744,00
17	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	114,000	4,71	537,00

D 96 Bourání konstrukcí 69 602,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,565	799,00	5 245,00
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,565	296,00	1 943,00
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,650	12,90	847,00
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,209	2 140,00	2 587,00
22	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,981	4 250,00	4 169,00
23	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	2 780,00	0,00
24	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	4,129	298,00	1 230,00
25	K	997006004	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon	t	0,981	3 650,00	3 581,00
26	K	99701-91x	Kompletní provedení vyklízení půdních prostor (např. holubí trus) před zahájením stavebních prací vč. přemístění a likvidace odpadů.	soub	1,000	50 000,00	50 000,00

D 99 Přesun hmot 0,00

27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vísloou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	447,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 552 046,00

D 712B Povlakové krytiny - bourání 728,00

28	K	712431801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	0,000	13,00	0,00
29	K	712631801	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	49,200	14,80	728,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

30	K	74199-01	Kompletní montáž + dodávka hromosvodů vč. staveništního přesunu hmot a revize.	soub	0,000	36 000,00	0,00
----	---	----------	--	------	-------	-----------	------

D 741B Elektroinstalace - silnoproud - bourání 0,00

31	K	74199-02x	Kompletní provedení demontáže stavajících hromosvodů vč. jejich přemístění.	soub	0,000	2 000,00	0,00
----	---	-----------	---	------	-------	----------	------

D 762 Konstrukce tesařské 98 559,00

32	K	762081410	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly	m2	15,000	158,00	2 370,00
33	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	4,750	1 290,00	6 128,00
34	K	762332943	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	16,000	539,00	8 624,00
35	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,950	9 220,00	8 759,00
36	K	762332944	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	8,000	733,00	5 864,00
37	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,800	9 320,00	7 456,00
38	K	762332946x	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové plochy přes 600 do 700 cm2	m	6,000	846,00	5 076,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	1,000	11 100,00	11 100,00
40	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	112,000	68,00	7 616,00
41	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	138,000	17,00	2 346,00
42	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,800	11 000,00	19 800,00
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,550	1 700,00	7 735,00
44	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,620	2 170,00	5 685,00

D 762B Konstrukce tesařské - bourání 10 890,00

45	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	16,000	258,00	4 128,00
46	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	8,000	287,00	2 296,00
47	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	6,000	315,00	1 890,00
48	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	0,000	42,00	0,00
49	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	112,000	23,00	2 576,00

D 764 Konstrukce klempířské 88 856,00

50	K	764222432	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	18,500	293,00	5 421,00
51	K	764231467	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm	m	3,400	1 720,00	5 848,00
52	K	764233452	Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	7 190,00	7 190,00
53	K	764331415	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejazdovou rš 400 mm	m	12,200	1 030,00	12 566,00
54	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	24,000	1 340,00	32 160,00
55	K	764531424	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	2,000	622,00	1 244,00
56	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	3,000	759,00	2 277,00
57	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	16,000	1 350,00	21 600,00
58	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,213	2 580,00	550,00

D 764B Konstrukce klempířské - bourání 6 857,00

59	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	3,400	64,00	218,00
60	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	4,400	55,00	242,00
61	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	18,500	78,00	1 443,00
62	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	111,00	111,00
63	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	12,200	96,00	1 171,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	24,000	101,00	2 424,00
65	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	16,000	78,00	1 248,00

D	765	Krytina skládaná					305 622,00
---	-----	------------------	--	--	--	--	------------

66	K	765111402	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	1,000	390,00	390,00
67	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	24,000	161,00	3 864,00
68	K	765114012	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho korunové krytí cihlově červená	m2	112,000	1 458,00	163 296,00
69	K	765114223	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím pásem hliníkovým, z hřebenáčů cihlově červená	m	13,000	2 380,00	30 940,00
70	K	765114314	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben hliníkovým, z hřebenáčů cihlově červená	m	2,400	2 030,00	4 872,00
71	K	765114411	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° úžlabí na plechové noky	m	3,400	1 110,00	3 774,00
72	K	765114522	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho okrajovými taškami cihlově červená	m	4,400	3 340,00	14 696,00
73	K	765114585	Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 40° do 50°	m2	112,000	361,00	40 432,00
74	K	765114599	Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 50°	m2	0,000	691,00	0,00
75	K	765115111	Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenáče	kus	1,000	246,00	246,00
76	M	59669024	<i>hřebenáč rozdělovací valbový k tašce bobrovce</i>	kus	1,000	1 617,00	1 617,00
77	K	765115121	Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení hřebenáče	kus	2,000	169,00	338,00
78	M	59669010	<i>ukončení spodní hřebenáče kónického</i>	kus	2,000	490,00	980,00
79	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisnéhové zábrany háku	kus	120,000	36,00	4 320,00
80	M	59660241	<i>háček protisnéhový keramické hladké krytiny</i>	kus	120,000	43,00	5 160,00
81	K	765115451	Montáž střešních doplňků krytiny keramické zabarvení řezu	m	6,800	71,00	483,00
82	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	112,000	67,00	7 504,00
83	M	283293241x	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP, 140g/m2, Horní lícová vrstva je opatřena hydrofobizací, která zaručuje to, je odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva.</i>	m2	124,000	43,00	5 332,00
84	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	138,000	20,00	2 760,00
85	M	28329314	<i>páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm</i>	m	138,000	31,00	4 278,00
86	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,034	1 470,00	10 340,00

D	765B	Krytina skládaná - bourání					40 534,00
---	------	----------------------------	--	--	--	--	-----------

87	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti	m2	60,800	167,00	10 154,00
88	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	60,800	20,00	1 216,00
89	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti	m	8,000	72,00	576,00
90	K	765111981	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	9,000	27,00	216,00
91	K	765131803	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	51,200	413,00	21 146,00
92	K	765131823	Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	15,400	141,00	2 171,00
93	K	765131843	Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	51,200	90,00	4 608,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	765131853	Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží	m	15,400	29,00	447,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
95	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	0,000	25,00	0,00
96	K	783214111	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	0,000	81,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují
Objekt: RR - Rozpočtová rezerva - etapa 2024

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Jan Rydlo

Šonov 198, 549 03 Pšovodov-Šonov

tel.: +420 733 513 263

IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

RR - Rozpočtová rezerva - etapa 2024

Místo:

Datum: 25. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

ZZ - Rozpočtová rezerva

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt: RR - Rozpočtová rezerva - etapa 2024

Místo:

Datum: 25. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		OST	Ostatní				0,00
D		ZZ	Rozpočtová rezerva				0,00
1	K	ZZ 01	Rozpočtová rezerva (5% ze ZRN)	soub	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní etapa - 2024

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 217,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	21 217,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 217,00	21,00%	4 456,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 673,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jan Rydlo

Šonov 198, 549 08/Provozdov-Šonov

tel.: +420 733 573 263

IČ: 652 19 252, DIČ: CZ7705023260

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střechy kostela Sv. Mikuláše č.p.1 na p.č. 62 k.ú. Bohuslavice nad Metují

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní etapa - 2024

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 25. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 217,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					21 217,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					21 217,00
1	K	VRN3-01	Zařízení staveniště	soub	1,000	21 217,00	21 217,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00
2	K	VRN4-01	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	0,00	0,00
D	VRN7	Provozní vlivy					0,00
3	K	VRN7-01	Provoz investora	soub	1,000	0,00	0,00