

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 17/2014/R

č. zhotovitele 2014/21/1230

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

zastoupený
se sídlem
zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinátor BOZP
IČ 26069539
Bankovní spojení:

ředitelem Ing. Milanem Míkou
Kosova 2894, 390 02 Tábor
Ing. Milan Míka, mika@vstab.cz
Michal Sviták, svitak@vstab.cz
Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz
DIČ CZ26069539
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142002604/5500

Kontakty: telefon: 387761563, 602254791 - Michal Sviták
(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel
Josef Kubík, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/21/1230 a č. objednatele 17/2014/R uzavřené dne 15. 9. 2014.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo, článku IV. Doba plnění díla a článku V. Cena díla.

V článku IV. **DOBA PLNĚNÍ** se doplňuje odstavce 4.6 s tímto textem:

4.6. Doba plnění díla se upravuje takto:

Závazný termín dokončení vodovou a kanalizace:	26.7. 2015
Závazný termín dokončení opravy komunikací nad vodohospodářskou infrastrukturou:	25.10. 2015

V článku V. **CENA** se doplňuje odstavec 5.7 s tímto textem :

5.7 Cena díla se upravuje takto :

Cena díla dle smlouvy	11 934 767,71 Kč bez DPH
Změna ceny – odpočty dle přiložených položkových rozpočtů	1 047 939,78 Kč bez DPH
Cena celkem	10 886 837,93 Kč bez DPH

Změna cena byla stanovena položkovými rozpočty za neprováděné práce.

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou **položkové rozpočty a schválený HMG** v příloze.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

V Táboře dne 25.6.2015


V Táboře dne 25. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**VST** Vodarenska společnost
Táborsko s.r.o.
Kosova 2694 Tel.: 381 257 009
390 02 Tábor Fax: 381 257 944
IČO: 23065559 SÚČ: CZ26069539

.....
Ing. Milan Míka
ředitel

**DAICH** spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 483
fax: 381 279 109
IČO 42407559 DIČ CZ42407559

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova
Objekt:

SO 303.1 - Vodovod - odpočet

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	29.06.2015
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová	DIČ:	CZ 7053091243
Poznámka:			

Cena bez DPH		93 903,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 903,56 0,00	21,00% 15,00%	19 719,75 0,00
Cena s DPH		v CZK	113 623,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

SO 303.1 - Vodovod - odpočet

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 29.06.2015

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	93 903,56
4 - Vodovodné konstrukce	93 903,56
8 - Trubní vedení	50 769,50
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	3 051,36
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	39 468,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	31 794,84
99 - Přesuny hmot a sutí	7 674,12
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	613,74
	613,74
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

SO 303.1 - Vodovod - odpočet

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 29.06.2015

Projektant: Ing. Jana Máchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

93 903,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

93 903,56

D 1

Zemní práce

50 769,50

4	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	41,887	160,00	6 701,92	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

W "km 0,000 - 0,00776" 1,0*(1,71+1,90)*0,5*7,76*0

0,000

W "km 0,00776 - 0,02206" 1,0*(1,90+1,85)*0,5*(22,06-7,76)*0

0,000

W "km 0,02206 - 0,03030" 1,0*(1,85+1,91)*0,5*(30,30-22,06)

15,491

W "km 0,03030 - 0,05099" 1,0*(1,91+1,82)*0,5*(50,99-30,30)

38,587

W "km 0,05099 - 0,05626" 1,0*(1,82+2,01)*0,5*(56,26-50,99)

10,092

W "km 0,05626 - 0,07562" 1,0*(2,01+1,90)*0,5*(72,62-56,26)

31,984

W "odpočet kufru komunikace" -0,45*1,0*(8,24+19,27)

-12,380

W "odpočet podílu hor. tř. 4" -83,774*0,5

-41,887

5	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,944	5,00	104,72	CS ÚRS 2012 02
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

W 41,887*0,5

20,944

6	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	41,887	160,00	6 701,92	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

W "podíl hor. tř. 4" 41,887

41,887

7	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	20,944	5,00	104,72	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4

W 41,887*0,5

20,944

8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	167,549	20,00	3 350,98	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
VV			"km 0,000 - 0,00776" 2*(1,71+1,90)*0,5*7,76*0		0,000			
VV			"km 0,00776 - 0,02206" 2*(1,90+1,85)*0,5*(22,06-7,76)*0		0,000			
VV			"km 0,02206 - km 0,03030" 2*(1,85+1,91)*0,5*(30,30-22,06)		30,982			
VV			"km 0,03030 - 0,05099" 2*(1,91+1,82)*0,5*(50,99-30,30)		77,174			
VV			"km 0,05099 - 0,05626" 2*(1,82+2,01)*0,5*(56,26-50,99)		20,184			
VV			"km 0,05626 - 0,07562" 2*(2,01+1,90)*0,5*(72,62-56,26)		63,968			
VV			"odpočet kufru komunikace" -0,45*2*(8,24+19,27)		-24,759			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	167,549	10,00	1 675,49	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
VV			" viz pol zřízení" 167,549		167,549			
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	41,887	10,00	418,87	
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			"rýhy" 83,774*0,5		41,887			
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,782	70,00	2 154,74	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
VV			" násypy" -0		0,000			
VV			"výkopy" 83,774		83,774			
VV			"zásypy" -52,992		-52,992			
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,782	14,60	449,42	
PP			Uložení sypaniny na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkovné.					
VV			"odvoz" 30,782		30,782			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,406	60,00	3 444,36	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			" odvoz" 30,782*1,67		57,406			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	52,992	91,51	4 849,30	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním					
VV			"výkop" 83,774		83,774			
VV			"šp lože" -4,238		-4,238			
VV			"obsyp" - 24,537		-24,537			
VV			"A3" -2,007		-2,007			
18	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	24,537	185,00	4 539,35	
PP			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
VV			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*0,525*7,76*0		0,000			
VV			"km 0,00776 - 0,02206" 1,0*0,525*(22,06-7,76)*0		0,000			
VV			"km 0,02206 - 0,03030" 1,0*0,525*(30,30-22,06)		4,326			
VV			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*0,525*(50,99-30,30)		10,862			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V	V		"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*0,525*(56,26-50,99)		2,767			
			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*0,525*(72,62-56,26)		8,589			
			"potrubí" -3,14*0,1125*0,1125*(72,56-22,06)		-2,007			
19	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	42,320	16,80	710,98	CS ÚRS 2014 01
PP	V		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění					
			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*7,76*0		0,000			
			"km 0,00776 - 0,02206" 1,0*(22,06-7,76)*0		0,000			
			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*(50,99-30,30)		20,690			
			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*(56,26-50,99)		5,270			
			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*(72,62-56,26)		16,360			
20	M	583373310	šterkopiesek frakce 0-22	t	52,755	295,00	15 562,73	
PP	V		šterkopiesek frakce 0-22					
			24,537*2,15		52,755			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 051,36	
21	K	451572111	Ložé pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,238	720,00	3 051,36	CS ÚRS 2014 01
PP	V		Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
			"km 0,000 - 0,00776" 1,0*0,1*7,76*0		0,000			
			"km 0,00776 - 0,02206" 1,0*0,1*(22,06-7,76)*0		0,000			
			"km 0,02206 -0,03030" 1,0*0,1*(30,30-22,06)		0,824			
			"km 0,03030 - 0,05099" 1,0*0,1*(50,99-30,30)		2,069			
			"km 0,05099 - 0,05626" 1,0*0,1*(56,26-50,99)		0,527			
V			"km 0,05626 - 0,07562" 1,0*0,1*0,5*(72,62-56,26)		0,818			
D	8		Trubní vedení				39 468,96	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				31 794,84	
30	K	857352121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	0,000	518,00	0,00	CS ÚRS 2014 01
PP	V		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
			"řad A3" 1		1,000			
35	K	871351122	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm	m	46,620	110,00	5 128,20	CS ÚRS 2014 01
PP	V		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařovaných vnějšího průměru 225 mm					
			"řad A3" 72,62*0		0,000			
V			"odpočet řadu A3"72,62-26		46,620			
40	M	286131330	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm	m	46,620	572,00	26 666,64	CS ÚRS 2014 01
PP	V		trubky z polyethylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 225 x 13,4 mm, tyče					
			"odpočet řadu A3"72,62-26		46,620			
			"řad A3" 72,62*0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				7 674,12	
69	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	46,620	17,60	820,51	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	WV		"řad A1" 88,22*0		0,000			
	WV		"řad A3" (72,62-26)		46,620			
72	K	892353121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	46,620	124,01	5 781,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200					
	WV		"řad A1" 88,22*0		0,000			
	WV		"řad A3" 72,62-26		46,620			
79	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm d+m	m	46,620	19,00	885,78	CS ÚRS 2014 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm dodávka a montáž.					
	WV		"řadA3" 72,62-26		46,620			
81	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	46,620	4,00	186,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
	WV		"řadA3" 72,62 - 22,06		46,620			
92	K	R30308901	Suchovod d 6/4" zařízení, údržba, demontáž	m	0,000	315,00	0,00	
	PP		Suchovod d 6/4" zařízení, údržba, demontáž					
	WV		"řadA3" 72,62-26		0,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				613,74	
D	99		Přesuny hmot a sutí				613,74	
101	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	61,374	10,00	613,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
102	K	030001000	Zařízení staveniště 1,25%	KČ			0,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zařízení staveniště 1,25%					
	WV							

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova
Objekt:

SO 301.1 - Kanalizace - odpočet

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	29.06.2015
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	65968263
	Ing. Jana Máchová	DIČ:	CZ 7053091243
Poznámka:			

Cena bez DPH		954 026,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	954 026,22	21,00%	200 345,51
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		▼ CZK	1 154 371,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

SO 301.1 - Kanalizace - odpočet

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 29.06.2015

Projektant: Ing. Jana Máchová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	954 026,22
4 - Vodovodné konstrukce	455 768,07
8 - Trubní vedení	6 990,48
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	438 016,53
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	332 483,92
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	105 532,61
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	53 251,14
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesuny hmot a sutí	41 217,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 034,06
	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tábor - rekonstrukce vodohospodářských sítí v ul. Dukelských bojovníků a části ul. Bezručova

Objekt:

SO 301.1 - Kanalizace - odpočet

Místo:

Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 29.06.2015

Projektant: Ing. Jana Máchová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

954 026,22

Práce a dodávky HSV

954 026,22

D	1	119001401	Zemní práce	m	0,000	0,00	455 768,07	0,00 CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-------------	---	-------	------	------------	---------------------

PP			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200					
W			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200					
W			"vodovod IPE DN 90" 1,6*0		0,000			
W			"připojka liniového odvodnění" 1,6*0		0,000			
W			"vodovod LT 90" 1,6*0		0,000			
W			"parovod" 1,6*0		0,000			
W			"NTL plynovod" 1,6		1,600			
2	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	0,000	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01	

PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN přes 200 do 500					
W			"vodovod IPE DN 225" 1,6*0		0,000			
W			"vodovod LT 350" 3,0		3,000			
4	K	130001101	Připlatek za zřízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	0,00	0,00 CS ÚRS 2014 01	

PP			Připlatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávk v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřin pro jakoukoliv třídu horniny					
W			" viz pol zajištění"					
W			"kabely" (1,4*1,5*1,5*(91+1)+ 3,0*1,33*1,5)*0		0,000			
W			"potrubí" 1,4*1,5*1,5*(16+4-19)+ 3,0*1,0*1,4*1		7,350			

5	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	465,369	160,00	74 459,04 CS ÚRS 2014 01	
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"km 0,000 - 0,01201" 1,60*(4,25+4,64)*0,5*12,01*0		0,000			
VV			"km 0,01201 - 0,02436" 1,60*(4,64+5,45)*0,5*(24,36-12,01)*0		0,000			
VV			"km 0,02436 - 0,08504" 1,60*(5,45+7,43)*0,5*(85,04-24,35)		625,350			
VV			"rozsíření pro šachty" 0,45*2,5*2*(4,25*0+4,55*0+5,45*0+6,46+7,43)		31,253			
VV			"rozsíření pro nájezd techniky" (85,04-12,01)*2,75*(7,73-5,0)*0,5		274,136			
VV			"odpočet kufru komunikace" -((0,45*1,60*85,04+0,45*2,75*(85,04-12,01)))*0		0,000			
VV			"odpočet podílu hor. tř.4" -930,739*0,5		-465,370			
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	232,685	5,00	1 163,43	CS ÚRS 2012 02
PP			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3					
VV			465,3695*0,5		232,685			
7	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	465,370	160,00	74 459,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3					
VV			"podíl hor. tř.4" 2664,389*0		0,000			
VV			"podíl hor. tř.4" 2621,864*0		0,000			
VV			"podíl hor. tř.4" 930,739*0,5		465,370			
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	232,685	5,00	1 163,43	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
VV			2664,389*0,5*0		0,000			
VV			2621,864*0,5*0		0,000			
VV			465,3695*0,5		232,685			
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	727,075	40,00	29 083,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
VV			"km 0,000 - 0,01201" 2*(4,25+4,64)*0,5*12,01		0,000			
VV			"km 0,01201 - 0,02436" 2*(4,64+5,45)*0,5*(24,36-12,01)		0,000			
VV			"km 0,02436 - 0,08504" 2*(5,45+7,43)*0,5*(85,04-24,35)		781,687			
VV			"odpočet kufru komunikace" - (0,45*2*60,68)		-54,612			
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	727,075	20,00	14 541,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
VV			"viz pol. zřízení" 6152,521*0		0,000			
VV			"viz pol. zřízení" 6103,709*0		0,000			
VV			"viz pol. zřízení" 727,075		727,075			
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	m3	470,000	20,00	9 400,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m					
VV			"do 4 m" (5328,778-3846,010-298,006)*0		0,000			
VV			"do 4 m" (5243,729-3576,619-298,006)*0		0,000			
VV			"ostatní výkopy = výkopy celkem - výkopy pře 6 m" 930,739-220,424		710,315			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	157,283	40,00	6 291,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m					
	VV		"sběrač D1" 1,6*60,68*((0,25+0,52+1,45+2,45+3,43)/5)		157,283			
	VV		"sběrač D2" 1,4*13,72*(0,22+0,00)*0,5*0		0,000			
	VV		"sběrač D3" 1,4*(109,64-65,00)*(0,26+0,0)*0,5*0		0,000			
	VV		"sběrač D4" 1,4*85,24*(1,11+0,88+0,2+0,07)/4*0		0,000			
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	229,478	70,00	16 063,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		"nášypy" -183,761*0		0,000			
	VV		"výkopy" 930,739		930,739			
	VV		"zásypy" -701,261		-701,261			
17	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	183,761	59,10	10 860,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"rozšíření pro nájezd techniky" (85,04-12,01)*2,75*(7,73-5,0)*0,5		274,136			
	VV		-0,45*2,75*73,03		-90,375			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	229,478	14,60	3 350,38	
	PP		Uložení sypaniny na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku za skládkovné.					
	VV		"odvoz" 229,478		229,478			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	383,011	60,00	22 980,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		" odvoz" 229,3478*1,67		383,011			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	701,261	91,51	64 172,39	
	PP		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		"výkop" 5328,778*0		0,000			
	VV		"výkop" 930,739		930,739			
	VV		"šp lože" - 155,543*0		0,000			
	VV		"šp lože" -9,709		-9,709			
	VV		"obsyp" -1018,811*0		0,000			
	VV		"obsyp" -153,981		-153,981			
	VV		"potrubí" -129,229*0		0,000			
	VV		"potrubí" -30,486		-30,486			
	VV		"sběrač D1"-3,14*0,9*0,9*(4,25*0+4,52*0-5,45*0+6,45+7,43)		-35,302			
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	153,981	185,00	28 486,49	
	PP		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	VV		"sběrač D1"-1,6*(85,04-24,36)*1,9		184,467			
	VV		"sběrač D1"-3,14*0,4*0,4*(85,04-24,36)		-30,486			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění		m2	97,088	16,80	1 631,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních bez zhutnění						
	WV		"sběrač D1*1,6*(85,04-24,36)			97,088			
23	M	583373310	šterkopísek frakce 0-22		t	331,059	295,00	97 662,41	
	PP		šterkopísek frakce 0-22						
	WV		1018,811*2,15*0+984,731*2,15*0			0,000			
	WV		153,981*2,15			331,059			
D	4		Vodorovné konstrukce					6 990,48	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého		m3	9,709	720,00	6 990,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm						
	WV		"sběrač D1*0,1*1,6*(85,04-24,36)			9,709			
D	8		Trubní vedení					438 016,53	
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných					332 483,92	
36	K	871393129	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem,otevřený výkop sklon do 20 % DN 800		m	60,680	350,00	21 238,00	
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 800						
	WV		"sběrač D1" 85,04-24,36			60,680			
38	M	286412720	roury z odstředivé litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800		m	60,680	5 129,30	311 245,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		trubky z plněných plastů sklolaminátové a prvky kompletační sklolaminátové potrubní systémy HOBAS roury sklolaminátové roury netlakové HOBAS PN 1, SN 10000 DN 800 + spojka FWC						
	WV		"sběrač D1" 85,04-24,36			60,680			
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce					105 532,61	
48	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí		kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí						
	WV		"Š3"8			8,000			
	WV		"Š4"10			10,000			
51	K	894411171	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30		kus	2,000	11 625,00	23 250,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30						
	WV		"Š 3,4" 2			2,000			
52	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg		kus	2,000	497,00	994,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg						
	WV		"viz tabulka šachet Š3,4" 2			2,000			
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm		m	60,680	4,00	242,72	CS ÚRS 2014 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm						
	WV		"sběrač D1"85,04-24,36			60,680			
54	K	8999555	Kamerová prohlídka potrubí		m	60,680	35,00	2 123,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kamernová prohlídka potrubí dle ČSN a prováděcích předpisů ČEVAK a.s.					
VV			"sběrač D1"85,04-24,36		60,680			
60	M	286172576	vložka šachtová pro sklolaminát DN 800	kus	2,000	2 785,00	5 570,00	
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 800					
VV			"sběrač D1 Š3,4" 1+2		3,000			
61	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,020	726,00	1 466,52	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/25 D 100 x 25 x 12					
VV			"Š3" 1*1,01		1,010			
VV			"Š4" 1*1,01		1,010			
62	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	2,020	992,00	2 003,84	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/50 D 100 x 50 x 12					
VV			"Š3" 1*1,01		1,010			
VV			"Š4" 1*1,01		1,010			
63	M	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	7,070	1 718,00	12 146,26	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q.1 100/100 D 100 x 100 x 12					
VV			"Š3" 3*1,01		3,030			
VV			"Š4" 4*1,01		4,040			
66	M	592243402	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 150/159 V100 - 180/158,5x100 cm	kus	2,020	20 169,00	40 741,38	
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 150/159 V max.60 150/159 x 100					
VV			"Viz tabulka šachet Š3,4" 2*1,01		2,020			
68	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	13,000	181,50	2 359,50	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000					
VV			"viz tabulka šachet Š 3,4" 6+7		13,000			
69	M	592243482	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500	kus	0,000	691,00	0,00	
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500					
VV			"viz tabulka šachet Š 3,4" 2		2,000			
70	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q.625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	2,020	1 719,60	3 473,59	CS ÚRS 2014 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruží přechodová TBR-Q.625/600/120 SPK 62,5/100 x 60 x 12					
VV			"Š3,4" 2*1,01		2,020			
71	M	592592243810	deska přechodová TZK- Q1 150-100/25 typ Q1	kus	0,000	5 429,00	0,00	
PP			deska přechodová TZK- Q1 150-100/25 typ Q1					
VV			"viz tabulka šachet Š 3,4" 2*1,01		2,020			
73	M	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1	kus	2,000	4 680,50	9 361,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtičky (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání						
WV			"viz tabulka šachet Š3,4" 2						
			2,000						
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						
D	96		Bourání konstrukcí						
77	K	130901121		Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého - podkladní konstrukce	m3	11,833	1 263,00	14 945,08	
PP			Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně						
WV			"bourání podkladních a ostatních bet konstrukcí - lože"						
WV			"lože D1" 1,3*0,15*(85,04-24,36)						
WV			"lože a podkladní konstrukce ostatní - odhad" 0,1*1,0*743,06*0+0,1*1,2*270,770*0						
WV			"sedlo - odhad " 1,0*0,2*743,06*0,25*0+1,3*0,2*270,770*0,25*0						
80	K	969021235		Vybourání kanalizačního potrubí - vejčítá stoka 600/900 mm bet.	m	60,680	400,00	24 272,00	
PP			Vybourání kanalizačního potrubí - vejčítá stoka 600/900 mm bet. s naložením na dopravní prostředek.						
WV			"Sběrač D1" 60,68						
81	K	969022111		Vybourání kanalizační šachty z prefa dílců DN 1000 hl. do 4,0 m	kpl	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Vybourání kanalizační šachty z prefa dílců DN 1000 na stávajícím potrubí.						
P			Poznámka k položce:						
			Kompletní vybourání kanalizační šachty vč. likvidace sutí.						
WV			"stávající šachty v místech nově budované kanalizace - odhad" 2						
D	99		Přesuny hmot a sutí						
82	K	997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	61,831	15,00	927,47	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						
83	K	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	247,356	3,00	742,07	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
WV			"skládky 5 km" 4*61,839						
84	K	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	61,831	80,00	4 946,48	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového						
85	K	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	541,804	10,00	5 418,04	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
86	K	030001000		Zařízení staveniště 1,25%	KČ			0,00	
PP			Zařízení staveniště 1,25%						
WV									

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sítě Dukelských bojovníků v Táboře

Začátek realizace

Dokončení realizace

