

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

evidované u Objednatele pod č. 2024/210
 a u Zhotovitele pod č. OZA-24-1629,
 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sídlo:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa:	nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Tomáš Kříž, předseda svazku Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ:	49457004
DIČ:	CZ49457004
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Moronga, manažer svazku
e-mail:	moronga@svazvak-tisnov.cz
telefon:	+420 739 091 207

Zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn
(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. VODASERVIS s.r.o.

Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
Statutární zástupce:	Ing. Martin Trnka, jednatel
e-mail:	obchod@vodaservis.cz
telefon:	777 788 424
fax:	---
IČO:	26277841
DIČ:	CZ26277841
Bankovní spojení, č.ú.:	Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 175815682/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Trnka, obchodní ředitel Jiří Flesar, manažer zakázek, konstruktér Ing. Martin Trefil, hlavní stavbyvedoucí

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 41536
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a ceně díla. Změny rozsahu a cena díla je blíže specifikována v příloze tohoto DODATKU č. 2.

III. Předmět DODATKU č. 2

Z důvodů, výše uvedených v článku II. Preambule, se smluvní strany dohodly na změně **odstavce 1., článku VII. Cena za provedení díla.**

Původní znění odstavce 1., článku VII. Cena za provedení díla:

1. *Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Jinačovice – intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatel, činí celkem:*

Cena bez DPH	8 299 999,00 Kč
Výše DPH (21 %)	1 742 999,79 Kč
Cena včetně DPH	10 042 998,99 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Nové znění odstavce 1., článku VII. Cena za provedení díla:

1. *Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Jinačovice – intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatel, a dále na základě v průběhu realizace dohodnutých změn rozsahu díla, a činí celkem:*

Cena bez DPH	8 437 759,97 Kč
Výše DPH (21 %)	1 771 929,59 Kč
Cena včetně DPH	10 209 689,56 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo byl vyhotoven **ve dvou stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Příloha: Změnové listy

Objednatel

V Předklášteři, dne 9.9.2025

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nam. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

Svazek vodovodů a kanalizací

Tomáš Kříž, předseda svazku

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**
Nam. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

Svazek vodovodů a kanalizací

Aleš Navrátil, místopředseda svazku

Zhotovitel

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9.9.2025

VODASERVIS

VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841 DIČ: CZ26277841
+420 777 788 424, cbchc@vodaservis.cz

VODASERVIS s.r.o.

Ing. Martin Trnka, jednatel

SCHVÁLENO PŘEDSEDNICTVEM

Dne: 9.9.2025

Číslo jednací: 1681/6/2025

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Název změny : O SO 01 - Vodohospodářské objekty
- celoplošná oprava vnitřních omítek na stěnách a stropu
PČ10 a PČ12

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

Celoplošná oprava omítek stěn a stropu včetně perlíky:

- dle projektu byla navržena oprava vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 až 30% a oprava vápenocementové štukové omítky stropu v rozsahu plochy přes 10 až 30%. Stav stěn a stropu nebylo možno v tomto rozsahu opravit, proto bylo schválena celoplošná oprava stěn a stropů včetně perlíky. Dále je součástí tohoto změnového listu demontáž a zpětná montáž elektroinstalace, která nebyla v rozpočtu zahrnuta. Bez demontáže elektroinstalace by nebylo možné stěny řádně opravit.

Souhrn nákladů :	VCP	172 671,39 Kč
	MP	56 232,00 Kč
	Fakturace celkem bez DPH	116 439,39 Kč

Vícenáklady oproti PD: 116 439,39 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.9.2015
**VODASERVIS**
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841
+420 720 506 649, obchod@vodoservis.cz

Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2015


Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2015
Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

kód Kros/RTS

;

jednotka

výměra

cena za mj

cena celkem

1. vápeninová omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn namalována ručně
2. vápeninová omítka štuková dvovrstvá vnitřních stropů rovných namalována ručně
perlínka strop
perlínka stěna
elektroinstalace demontáž a zpětná montáž

52048,80 navíc
22995,00 navíc
21015,00 navíc
46612,59 navíc
30000,00 navíc

172671,39 VCP

K10 611325422	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	115,664	45	511	52048,80 navíc
K12 612325422	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	115,664	350	40482	méněpráce

56232 MP

MP omítky

VCP omítky

VCP lepidlo + perlínka

VCP elektro

56232

75043,80

67627,59

30000,00

VCP celkem

116439,39

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO 01 - Vodohospodářské objekty
- Konstrukce plastové - změna typu a počtu oken a dveří
oproti projektu

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

Konstrukce plastové - změna typu a počtu oken a dveří oproti projektu

- byly navrženy a schváleny změny oproti projektu a to v tomto znění:

Bude osazeno 2ks fixních oken odpovídající velikosti okna v místnosti u rozvaděče, druhé okno v hlavní místnosti úpravna vodojemu bude umístěno do stejné výšky. Okno, které bylo směrem k vrtu bude zrušeno a zazděno. Dále budou osazeny dvoje plastové dveře, do chlorovny a k rozvaděči. Dveře mezi chodbou a provozní místností budou zrušeny a vchod v místě zárubní bude opraven a zadlážděn. Venkovní dveře budou oproti PD nahrazeny dveřmi v nerezovém provedení v typovém provedení dle výrobce. Vše bude řádně zednický zapraveno.

Souhrn nákladů :	VCP	110 057,58	Kč
	MP	118 000,00	Kč
	Fakturace celkem bez DPH	-7 942,42	Kč

Vícenáklady oproti PD: -7 942,42 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.9.25



VODASERVIS

VODASERVIS s.r.o.

Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841 (K)

+420 720 806 649, obchod@vodaservis.cz

Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2025

Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2025

Svazek vodovodů a kanalizací

Tišnovsko

Nám. Míru 111, 666 04 Tišnov

IČ: 49457004

DIČ: CZ49457004 (2)

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

D	76P	Konstrukce plastové	0,00	MP	VCP				
128	K	76P-D1	Dveře plastové vstupní 102/209cm, plně zateplené, zvukotěsné 25dB, vč.kování, vč.zárubně (dodávka+montáž)	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	hesla	22000
128	K	76P-D1	Dveře nerezové vstupní 102/209cm, plně zateplené, zvukotěsné 25dB, vč.kování, vč.zárubně (dodávka+montáž)	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	ekierz	44200
129	K	76P-D2	Dveře plastové vnitřní 100/165cm, plně, vč.kování, vč.zárubně (dodávka+montáž)	ks	1,000	20 000,00	20 000,00		20000
130	K	76P-D3	Okno plastové 100/124cm vč.kování, otevíravé a sklápěcí, vyplň izolační dvojsklo, Uw=3.5W/m2C, barva bílá, vnitřní parapetní deska (dodávka+montáž)	ks	1,000	18 000,00	18 000,00		18000
131	K	76P-D3	Okno plastové 100/124cm vč.kování, bez otevírání, barva bílá (dodávka+montáž)	ks	1,000	16 000,00	16 000,00		16000
132	K	76P-D3	Okno plastové 160/184cm vč.kování, otevíravé a sklápěcí, vyplň izolační dvojsklo, Uw=3.5W/m2C, barva bílá, vnitřní parapetní deska (dodávka+montáž)	ks	2,000	29 000,00	58 000,00		58000
133	K	76P-D3	Okno plastové 160/184cm vč.kování, otevíravé a sklápěcí, vyplň izolační dvojsklo, Uw=3.5W/m2C, barva bílá, vnitřní parapetní deska (dodávka+montáž)	ks	1,000	29 000,00	29 000,00		16200
1	K	73P	Osazení překladů betonových prefabrikovaných, otvor šířky do 1050 mm, včetně dodávky překladů	ks	2,000	2 650,00	5 240,00		5 240,00
2	K	73P1	Zazdění okenních otvorů, omítky, zed. tloušťky 30 cm	xpi	1,000	22 800,00	22 800,00		22 800,00
14	K	62211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením s mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl.přes 60 do 120 mm	m2	3,040	580,00	1 763,20		1 763,2
			Montáž kontaktního zateplení lepením s mechanickým kotvením polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z křehkého betonu, z betonu termicky izol. nebo výhledově izol. tloušťky otvor přes 60 do 120 mm						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm	m2	2,344	121,00	283,68		605,26
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
19	K	622142001	Potázení vnějších stěn sklolátkovým pláštěm vtačeným do betonu v tl. hr. 100 mm	m2	3,040	322,00	978,88		978,88
			Podklad vnějších plátek sklolátkovým pláštěm nebo z betonu, na kterém podklad sklolátkovým pláštěm do tl. 100 mm						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
20	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,040	67,00	203,68		203,68
			Podkladní a spárovací omítka vnějších stěn nátěrem penetrace nanášená ručně						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
21	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	3,040	557,00	1 675,04		1 675,04
			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších stěn zrnitost 2,0 mm						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						
22	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastových tenkovrstvových omítek stěn	m2	3,040	63,00	191,52		191,52
			Penetrační nátěr vnějších pastových tenkovrstvových omítek stěn						
			Deska EPS 70 tloušťky 40-60 mm tl. 100mm						

MP CELKEI VCP CELKEI

118000 110057,6

-7942,42

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : O PS 02 ÚV - Strojní elektroinstalace
- doplnění elektroinstalace

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn: - Z
důvodu požadavku provozovatele na zachování obou vrtů napájených pouze z nové přípojky NN (původní přívod NN bude zrušen) je nutné upravit dimenzi hlavního přívodu rozvaděče RM1 a nový přepínač sítě a přidruženou kabeláž. Dále bude do retenční jímky zapojeno kalové čerpadlo a blokáce kalového čerpadla plovákem včetně přidružených elektroinstalačních a SW prací (řídící algoritmy, vizualizace na ovládacím panelu a adispečerském PC).

Souhrn nákladů :	VCP	29 464,00	Kč
	MP	0,00	Kč
	Fakturace celkem bez DPH	29 464,00	Kč

Vícenáklady oproti PD: 29 464,00 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.9.25



VODASERVIS

VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841 (K)
+420 720 506 647, obchod@vodaservis.cz

Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2025

Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2025

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 686 01 Tišnov
IČ: 49457004

DIČ: CZ49457004 (2)

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

číslo	popis	počet	jd.n.cena	celkem
pol1	Hlavní přívod RM1_pole2	1 kpl		12553
pol2	Doplňení technologie retenční jímky	1 kpl		16911
				26952

MP CELKEM VCP CELKEM
0 29464

VP CELKEM 29464

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.4

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravný pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO 02 - Trubní vedení a rozvody
změny typu a velikosti retenční šachty oproti PD

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

retenční šachta o průměru 2,5m navržená dle projektu byla nahrazena větší šachtou obdélníkového půdorysu 3,8x2,3m o výšce 2,2m. Nová šachta má větší objem a lepší přístupnost pro údržbu a revizi. Šachta je osazena dvěma vstupními otvory ve stropě, které jsou osazeny betonovými komínky o výšce 400mm a šachta je zahrnuta pod úroveň země. Šachta je oproti PD osazena nerezovými poklopy o velikosti 700x700mm s odvětrávacím komínkem, aretací při otevření. Poklopy jsou uzamykatelné.

Souhrn nákladů :	VCP	224 200,00	Kč
	MP	224 200,00	Kč
	Fakturace celkem bez DPH	10 800,00	Kč

Vicenáklady oproti PD: 0 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.9.25

 **VODASERVIS**
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841
+420 720 506 649, obchod@vodaservis.cz


Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2025



Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2025


Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 (2)

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

D		8.2	Šachtové objekty						
56	M	POKLA15	poklop na vstupní šachty A15 - rám betono-litnový s tlumicí vložkou, vřko litno-betonové s odvětráním	ks	4,000	4 800,000	19 200,00		
57	K	šacht250	šachta ze železobetonu, půdorysný světlý průměr min. 2,50 m	kmpl	1,000	199 000,000	199 000,00		
58	K	madla	Výsuvná madla z nerez oceli, výška vysunutí 1,0m (dodávka+montáž)	kmpl	1,000	5 000,000	6 000,00		
						NAP CELKEM	224 200,00		
		ŠACHTA	Akumulační betonová šachta 3800x2300x2200 s dvěma otvory	kmpl	1,000	199 000,000	199 000,00		vyfakturováno
		POKLOP	Poklop na šachty nerezový 700x700, s odvětrávacím komínkem, s aretací poklopu při otevření, uzamykatelný	ks	2,000	12 600,000	25 200,00		vyfakturováno 14400
						VP CELKEM	224 200,00		
					dofakturovat	10 800,000			

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.5

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO 02 01 Retenční šachta - čerpací stanice
- změna dodávky oproti PD

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

Vybavení původní kulaté šachty bylo nahrazeno těmito dodávkami. Dodávka retenční nádrže, montáž nádrže, vnitřní montáž zařízení pro kalové čerpadlo. Dodávka kalového čerpadla. Napojení čerpadla potrubím do přepadového potrubí. Potrubí kotveno nerezovými kozolami. Montáž a výroba nerezového rámu pod kalové čerpadlo. Návrhy pro potrubí a elektrozařízení nádrže. Provedení zkoušek čerpadla, max. a min hladiny, zkouška funkčnosti přepadového potrubí. Proškolení a zaškolení je společné se zaškolením obsluhy VDJ.

Souhrn nákladů :	VCP	190 410,00	Kč
	MP	190 410,00	Kč
	Fakturace celkem bez DPH	190 410,00	Kč

Vícenáklady oproti PD: 0 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.1.25

 **VODASERVIS**
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26272841, DIČ: CZ26272841 (K)
+420 720 506 649, obchod@vodaservis.cz

Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2025



Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2025

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 (2)

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

ČERPAČÍ STANICE ČS (velká)								
1	Odtokový přepadový žlab (poz.1) Trojhranná nádoba s přelivnou hranou z plechu tl. 1,5-2,0 mm vyztužená konstrukcí profil a podpěrnou konzolí L 40mm. Přibližné rozměry d. 570 / š.480 / hl. 350 mm. Hmotnost cca 25 kg Vč. kotevního materiálu do betonové stěny nádrže, těsnící tmel. Mat. provedení nerez	kpl	1	12 500	1 000	12 500	1 000	13 500
2	Normá stěna (poz.2) Normá stěna před přelivnou hranou z plechu tl. 1,5-2,0 mm vyztužená konstrukcí profil L 40mm. kotvení do stěny a stropu nádrže. Přibližné rozměry d. 875 / š.750 / v. 400 mm. Hmotnost cca 15 kg Vč. kotevního materiálu do betonové stěny nádrže Mat. provedení nerez	kpl	1	7 500	1 000	7 500	1 000	8 500
3	Vanička pro zachyt úkapů (poz.3) Nádoba s víkem a odvodem úkapu kalu zpět do kalojemu. Přibližné rozměry d. 500 / š.350 / hl. 250 mm. Vč. víka a kotvícího materiálu. Mat. provedení nerez 2 mm; odtok DN80 nerez.	ks	1	7000	1000	7 000	1 000	8 000
4	Potrubi DN 100 (104x2,0) nerez	m	3,7	800	500	2 960	1 850	4 810
5	Koleno 90° DN 100 nerez, R=1,5DN	ks	1	500	500	500	500	1 000
6	Koncovka - nátrubek s čepy R110 pro připojení pákové rychlospojky fekálního sávce; materiál ocel	ks	1	2000	500	2 000	500	2 500
7	Přiruba točivá včetně lemového nákrůžku a těsnění, DN 100 vč. spojovacího mat.; vše nerez, těsnění EPDM	ks	1	1500	400	1 500	400	1 900
8	Přiruba přivařovací, DN 100; ocel	ks	1	500	600	500	600	1 100
9	konzole nerez 5 kg + 4 x šroub s hmožd.+třímen	kpl	4	2500	500	10 000	2 000	12 000
10	Šoupě DN300 (poz.4) Popis: Sténové šoupě s ručním pohonem oboustraně těsnící po celém obvodu, nestoupavé vřetenno - rám, deska, upevňovací deska, vřetenno, těsnění EPDM; přítlačné klíny , vřetenová matice bronz odolný vůči s příměří železa, chlórů a manganu - teleskopické prodloužení pro stavební hloubku 2500 mm - kotevní materiál (chemické kotvy) - stupeň netěsnosti B dle EN12266-1 - poklop šoupátkový instalovaný do víka nádrže	kpl	1	115 000	3 000	115 000	3 000	118 000
11	Odbočka jednoduchá 87° DN200 PVC KG	ks	1	500	100	500	100	600
12	Trubka DN200 PVC KG - 0,5 m	ks	1	200	100	200	100	300
13	Redukce DN200/DN150 PVC KG	ks	2	150	100	300	200	500
14	Trubka DN150 PVC KG - 2 m	ks	1	600	300	600	300	900
15	konzole nerez 5 kg + 4 x šroub s hmožd.+třímen	kpl	2	2500	500	5 000	1 000	6 000
16	Stavební výpomoc, těsnění prostupů tmelem	kpl	1	500	1000	500	1 000	1 500
17	Provedení komplexních funkčních zkoušek	kpl	1	100	3000	100	3 000	3 100
18	Proškolení a zaucení obsluhy	kpl	1	100	1000	100	1 000	1 100
19	Výpracování provozního řádu pro zkušební provoz	kpl	1	100	5000	100	5 000	5 100
DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH						166 860	23 550	190 410

VP CELKEM 190410

Dodávka retenční nádrže, montáž nádrže, vnitřní montáž zařízení pro kalové čerpadlo.
Dodávka kalového čerpadla. Napojení čerpadla potrubím do přepadového potrubí. Potrubí kotveno nerezovými kotelami. Montáž a výroba nerezového rámu pod kalové čerpadlo. Návrhy pro potrubí a elektrozařízení nádrže. Provedení zkoušek čerpadla, max. a min hladiny, zkouška 1 funkčnosti přepadového potrubí. Proškolení a zaškolení bylo součástí zaškolení obsluhy VDJ.

kpl 1

190410

VP CELKEM 190410

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.6

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO 01 - Vodohospodářské objekty
- zrušení původní šachty v technické místnosti PČ59 až PČ64

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

- Jedná se o šachtu, která byla uvnitř technické místnosti VDJ. Šachta kde jsou trubky zavedeny z venkovního objektu do technické místnosti VDJ. Původně měla být tato šachta opravena dle položek 59 až 64. Po domluvě s investorem a provozovatelem bylo domluveno že se šachta zasype a zadláždí.

Souhrn nákladů : VCP 2 298,00 Kč

MP 2 298,00 Kč

Fakturace celkem bez DPH 2 298,00 Kč

Vícenáklady oproti PD: 0 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.1.25

VODASERVIS
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841
+420 720 506 649, obchod@vodaservis.cz

Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2025

Milada Schneiderová

Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2025
Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

59	K	71113181 1	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1,092	1 000,000	1 092,00
60	K	71111100 1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,092	100,000	109,20
61	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	100 000,000	100,00
62	K	71114155 9	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,184	200,000	436,80
63	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2,184	250,000	546,00
64	K	99871110 2	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014	1 000,000	14,00

Jedná se o šachtu uvnitř VDJ. Šachta kde jsou trubky zavedeny do VDJ. Původně v ní měli být provedeny tyto práce. Bylo domluveno že se šachta zasype a zadiždí. Tyto náklady by odpovídaly tomuto zasypání a zadiždění.

kpl

2298

MP	2 298,00
VP	2298

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.7

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO 01 - Vodohospodářské objekty
- konstrukce truhlářské - jedná se o podhledy u střechy, kde byly nahrazeny dřevěné palubky, deskou OSB a omítkou

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

Konstrukce truhlářské - jedná se o podhledy u střechy, kde byly nahrazeny dřevěné palubky, deskou OSB a omítkou:

- Bylo rozhodnuto že místo obložení podhledů jednoduchými palubkami z měkkého dřeva, budou vyrobeny podhledy z osb desek a následně omítnuty, budou natřeny stejnou barvou jako je fasáda objektu. Důvod je praktičnost a bezúdržbovost tohoto řešení. Cena za tyto práce je stejná jako původní řešení .

Souhrn nákladů :	VCP	27 594,00 Kč
	MP	27 594,00 Kč
	Fakturace celkem bez DPH	27 594,00 Kč

Vícenáklady oproti PD: 0 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.8.25

**VODASERVIS**
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25277841, DIČ: CZ25277841
+420 720 506 645, info@vodeservis.cz

Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.2025



Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.2025

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 866 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.8

na akci

Jinačovice - intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : SO 02 - Trubní vedení a rozvody -
změna typu chráničky a uzavíracích manžet

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Odůvodnění změn:

Změna

typu chráničky a uzavíracích manžet:

- velikost chráničky - trubka 355x7 byla nahrazena trubkou 273x7, chránička byla navržena pro potrubí DN150 a byla zbytečně veliká. Dále byla upravena délka chráničky (trubky) z 10,5m na 12m. K této trubce byly upraveny i vnitřní centrážní prstence a uzavírací manžety chráničky potrubí. Kvůli výrobní délce potrubí (3m), byly jednotlivé díly svařeny a uloženy do země jako jeden celek.

Souhrn nákladů :	VCP	81 450,00	Kč
	MP	81 650,00	Kč
	Fakturace celkem bez DPH	81 450,00	Kč

Vícenálady oproti PD: -200 Kč

Za zhotovitele : Flesar Jiří

Dne: 8.9.14

 **VODASERVIS**
VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2562/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, SČ: CZ26277841
+420 720 506 449, info@vodaservis.cz


Za TDI : Schneiderová Milada

Dne: 9.9.14



Za objednatele : Moronga Jan

Dne: 9.9.14


Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 656 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004

Přílohy : - odůvodnění změn
- změnový rozpočet

41	K	899914115.01	Montáž ocelové chráničky D 355 x 7 mm	m	10,500	2 300,000	24 150,00
42	M	140359151	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 355x7mm	m	10,500	5 000,000	52 500,00
43	K	899913163.01	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 355 (dodávka+montáž)	kus	2,000	2 500,000	5 000,00

Montáž ocelové chráničky D273x7				m	12	2 012,500	24 150,00
Trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11353, tr273x7				m	12	4 375,000	52 500,00
Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 273 (dodávka+montáž)				kus	2	2 400,000	4 800,00

MP	81 650,00
VP	81 450,00