

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 9/2018 ze dne 17. 4. 2018

na dodávku stavby:

na akci: „Břežany, zámek – oprava krovu a střechy severního křídla“

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno - Zábrdovice

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 25340689

DIČ: CZ25340689

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky

Sídlo: Břežany 1, 671 65

Zastoupen: Marie Anežka Kozubíková, provinční představená

IČ: 00406163

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatel.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 1.194.830,- Kč vč. 15% DPH (viz. položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Čl.4 Doba plnění, bod 4.2.1 se mění takto:

Ukončení prací - etapa 2018: **10. 11. 2018**

3. Ostatní články SOD č. 8/2018 ze dne 17. 4. 2018 zůstávají beze změn.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Brně 24. 10. 2018

ČESKÁ PROVINCE
KONGREGACE SESTER SV. HEDVIKY
671 65 Břežany 1
Tel./fax: 515 277 162



za objednatel

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C/27272


za zhotovitel

Položkový rozpočet

Zakázka: Břežany, zámek - oprava krovu a střechy severního křídla - I. etapa

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábřovice

IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky
1
67165 Břežany

IČO: 00406163
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	92 163,76
PSV	945 207,74
MON	486,40
Vedlejší náklady	1 125,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	1 038 982,90 CZK
Snížená DPH	15 %	155 847,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,10 CZK

Cena celkem: 1 194 830,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

Za zhotovitele

KONGREGACE SESTER SV. HEDVIKY
671 66 Břežany 1
Tel./fax: 515 277 162

Za objednatele

24.10.2018

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Přípravné práce	HSV	0,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	0,00	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	0,00	0,00000
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	8 842,50	0,24856
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních, staveb	HSV	13 567,50	0,00600
96	Bourání konstrukcí	HSV	68 792,47	0,85732
99	Přesun hmot	HSV	961,29	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	399 124,06	13,14774
764	Konstrukce klempířské	PSV	113 983,20	0,42519
765	Krytiny tvrdé	PSV	402 740,29	32,26714
783	Nátěry	PSV	29 360,19	0,04400
VN	Vedlejší náklady	VN	1 125,00	0,00000
74-M	Elektromontážní práce	MON	486,40	0,00000
Celkem:			1 038 982,90	46,99595

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 1		Přípravné práce				0,00		0,00000		0,00000
1	979092111R00	Vyklizení uhlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně, stavební suť za pozednicemi	m3	0,00	4 072,50	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		0,00000		0,00000
2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	0,00	330,75	0,00	0,00782	0,00000	0,00000	0,00000
3	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,00	2 574,00	0,00	2,52511	0,00000	0,00000	0,00000
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	0,00	74,97	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	0,00	109,35	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		0,00000		0,00000
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	0,00	45,90	0,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000
7	622477222R00	Oprava vnější omítky štukové stěn,sl.II,do 20%,SMS	m2	0,00	146,70	0,00	0,00846	0,00000	0,00000	0,00000
8	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	0,00	190,35	0,00	0,00063	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 842,50		0,24856		0,00000
9	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	18,00	148,50	2 673,00	0,00592	0,10656	0,00000	0,00000
10	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	50,00	37,26	1 863,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	941941192RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení vlastní	m2	100,00	28,44	2 844,00	0,00142	0,14200	0,00000	0,00000
12	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení SPRINT	m2	50,00	29,25	1 462,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních, staveb				13 567,50		0,00600		0,00000
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00	90,45	13 567,50	0,00004	0,00600	0,00000	0,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				68 792,47		0,85732		0,00000
14	975073131R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 2500 kg/m	m	41,80	500,40	20 916,72	0,02051	0,85732	0,00000	0,00000
15	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %	m2	0,00	9,81	0,00	0,00000	0,00000	0,01000	0,00000
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	42,97	231,30	9 938,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	128,91	25,74	3 318,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	42,97	260,55	11 195,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	42,97	160,20	6 883,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,20	175,05	5 286,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	453,00	14,04	6 360,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - cihelné výrobky	t	30,20	162,00	4 892,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Přesun hmot				961,29		0,00000		0,00000
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,10	873,90	961,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				399 124,06		13,14774		12,47765
24	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	82,00	38,07	3 121,74	0,00000	0,00000	0,00800	0,65600
25	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	1,80	117,90	212,22	0,00016	0,00029	0,01232	0,02218
26	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	136,75	176,40	24 122,70	0,00016	0,02188	0,01584	2,16612
27	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	110,26	189,00	20 839,14	0,00016	0,01764	0,02475	2,72894
28	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	71,95	198,90	14 310,86	0,00016	0,01151	0,03575	2,57221
29	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	82,00	220,05	18 044,10	0,00712	0,58384	0,00000	0,00000
30	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	1,80	331,20	596,16	0,01467	0,02641	0,00000	0,00000
31	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	136,75	398,70	54 522,23	0,01602	2,19074	0,00000	0,00000
32	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	110,26	486,80	53 674,57	0,02641	2,91197	0,00000	0,00000
33	762332935R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod	m	71,95	843,30	60 675,44	0,03969	2,85570	0,00000	0,00000
34	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, technolo.dmtz krokvi pro výměnu	m	51,30	57,42	2 945,65	0,00000	0,00000	0,02400	1,23120
35	76233130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2, technolo.dmtz krokvi pro výměnu	m	51,30	253,80	13 019,94	0,00099	0,05079	0,00000	0,00000
36	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	0,00	90,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	762341610R00	Bednění okapových říms z prken hrubých	m2	0,00	248,85	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	762342202R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	443,00	77,58	34 367,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	443,00	19,98	8 851,14	0,00000	0,00000	0,00700	3,10100
40	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	0,00	48,69	0,00	0,00000	0,00000	0,01700	0,00000
41	60517101	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2, 40/60 mm, délka 200-399 cm, impregnovaná	m3	7,30	5 728,50	41 818,05	0,55000	4,01500	0,00000	0,00000
42	60512546R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 400-600 š. 8-16, omítané	m3	0,00	4 707,00	0,00	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	60512548R	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 400-600 š. 17-24, omítané	m3	0,00	4 999,50	0,00	0,55000	0,00000	0,00000	0,00000
44	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	19,60	1 078,20	21 132,72	0,02357	0,46197	0,00000	0,00000
45	7620851R	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	12,30	825,00	10 147,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	13,14	1 272,60	16 721,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				113 983,20		0,42519		0,32499
47	764211203R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	0,00	2 221,00	0,00	0,01941	0,00000	0,00000	0,00000
48	764236230R00	Lemování Cu zdí, segmenty do 500 mm, rš 330 mm	m	20,00	1 261,00	25 220,00	0,00411	0,08220	0,00000	0,00000
49	764239240R00	Lemování z Cu, komínů na hlad. krytině, v hřebeni	m2	0,00	3 208,50	0,00	0,01021	0,00000	0,00000	0,00000
50	764252205R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	41,80	1 002,00	41 883,60	0,00385	0,16093	0,00000	0,00000
51	764259232R00	Kotlík čtyřhran. pro žlaby z Cu 200 x 300 x 400 mm	kus	1,00	1 677,60	1 677,60	0,00339	0,00339	0,00000	0,00000
52	7643612R	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm, v barvě pálené krytiny	kus	2,00	2 925,00	5 850,00	0,01895	0,03790	0,00000	0,00000
53	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	0,00	1 131,30	0,00	0,00424	0,00000	0,00000	0,00000
54	764243233R00	Lemování trub Cu 2díly vln. kryt. D 500 mm, nad 45°	kus	0,00	3 384,00	0,00	0,01139	0,00000	0,00000	0,00000
55	764530230R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 400 mm	m	21,20	1 019,00	21 602,80	0,00454	0,09625	0,00000	0,00000
56	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	10,60	1 251,00	13 260,60	0,00420	0,04452	0,00000	0,00000
57	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	0,00	47,61	0,00	0,00000	0,00000	0,00732	0,00000
58	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	20,00	21,42	428,40	0,00000	0,00000	0,00205	0,04100
59	764339842R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, nad 45°	m2	0,00	130,95	0,00	0,00000	0,00000	0,00721	0,00000
60	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, nad 45°	m	41,80	41,94	1 753,09	0,00000	0,00000	0,00445	0,18601
61	764343833R00	Demontáž lem. trub ze 2 dílů, D do 500 mm, nad 45°	kus	0,00	100,80	0,00	0,00000	0,00000	0,01053	0,00000
62	764362899	Demontáž atypického vikýře hladká krytina přes 45°	kus	2,00	140,40	280,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	3,00	43,83	131,49	0,00000	0,00000	0,02008	0,06024
64	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45°	m	0,00	30,06	0,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,00000
65	764430860	Demontáž oplechování zdí rš 900 mm přes 45°	m	20,00	42,93	858,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
66	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	10,60	33,39	353,93	0,00000	0,00000	0,00356	0,03774
67	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,42	1 624,50	682,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				402 740,29		32,26714		30,20540
68	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	443,00	75,15	33 291,45	0,00000	0,00000	0,06700	29,68100
69	765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti	m	22,80	30,06	685,37	0,00000	0,00000	0,02300	0,52440
70	765311521RU1	Krytina z bobrovek střež slož., šupinová, na sucho, režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	443,00	650,60	288 215,80	0,07228	32,02004	0,00000	0,00000
71	765311536R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.7 dráž. pás Top Roll	m	22,80	918,00	20 930,40	0,01044	0,23803	0,00000	0,00000
72	765311583R00	Bobrovka - přirezáání a uchycení tašek	m	21,20	180,45	3 825,54	0,00001	0,00021	0,00000	0,00000
73	765311591RT2	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°, upevnění tašek pozinkovanými vruty, každá 3.taška	m2	443,00	25,29	11 203,47	0,00002	0,00886	0,00000	0,00000
74	76590111R	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	443,00	40,50	17 941,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	32,26	826,00	26 646,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				29 360,19		0,04400		0,00000
76	78378220R	Impregnace nového řeziva krovu Bochemitem QB	m2	275,00	22,32	6 138,00	0,00016	0,04400	0,00000	0,00000
77	78378229R	Mechanické očištění a impregnace stávajícího krovu	m2	823,00	27,38	22 533,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	783783321	Fungicidní ošetření zdiva 1x nástřik	m2	41,80	16,47	688,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 125,00		0,00000		0,00000
79	005121010R	Zařízení staveniště 1%	Soubor	0,25	4 500,00	1 125,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 74-M		Elektromontážní práce				486,40		0,00000		0,00000
80	743865966	Demontáž bleskosvodu	m	20,00	24,32	486,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	743865966	Dodávka a montáž bleskosvodu, AlMgSi, vč. uzemnění	kompl.	0,00	49 564,94	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000