SMLOUVA O DÍLO Č. 290713

I.
Smluvní strany

1. **Město Planá**
nám. Svobody 1
348 15 Planá
Zastoupeno: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města
IČ: 00260096
DIČ: CZ00260096
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

a

2. **KNĚZEK s.r.o.**
739 41 Palkovice 597
Zastoupená: Ing. Radomírem Knězkem, jednatelem
IČO: 277 66 837
DIČ: CZ 277 66 837
Bankovní spojení: Citibank a.s. Frýdek-Místek
Číslo účtu: 2525000109/2600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41339
(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení **oprav a úprav vozidla T 815 CAS 32, RZ TC 86-30** v rozsahu dohodnutém stranami v příloze č.1 (dále jen „dílo").
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Součástí dodávky díla bude též provedení STK a EM.

IV.
Místo plnění

1. Zhotovitel provede dílo ve své provozovně v Palkovicích.
2. Přepravu automobilu určeného k přestavbě do místa provádění úprav zajistí zhotovitel po uzavření této smlouvy v hasičské zbrojnici Planá, Plzeňská 296, Planá.
3. Místem předání a převzetí provedeného díla je sídlo objednatele.

V.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle této smlouvy a předat jej objednateli nejpozději do 20. 11. 2013.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí nejvýše **1.560.900,- Kč (jedenmilionpětsetšedesáttisícdevětset)** včetně DPH a je cenou konečnou.
2. Konečná cena bude obsahovat i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
3. Součástí konečné ceny budou veškeré práce a dodávky, poplatky, cena náhradních dílů a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

VII.
Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura").
2. Fakturace bude provedena jednou fakturou ve výši 1.560.900,- vystavenou po předání a převzetí hotového díla.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
    a) číslo a datum vystavení faktury
    b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
    c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
    d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
    e) lhůta splatnosti faktury
    f) jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

4. Lhůta splatnosti všech faktur činí 14 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.)
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
   a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
   b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na své nebezpečí. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami ČSN. Zhotovitel je povinen zajistit a předat objednateli veškerá povolení, osvědčení a jiné úřední akty nutné k provozu vozidla. Náklady na jejich zajištění jsou součástí ceny díla.
3. Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele.
4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost pokynů či realizace vyžadovaných prací.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IX.
Odpovědnost za škodu

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.
Odpovědnost za vady a záruky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků při dodržení ročních garančních prohlídek. Servis vozu je možno provádět v místě zhotovitele.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli na telefonickém čísle 777 580 189, případně na mailovou adresu vyroba@knezek.cz .
6. Zhotovitel odstraní vadu do 30 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetí vozidla zajistí zhotovitel do 48 hodin od oznámení závady objednatelem, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.

XI.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí 1 vyhotovení uzavřené smlouvy zhotovitelem.
4. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace CAS včetně položkového rozpočtu. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Plané dne 21. 8. 2013

V Palkovicích dne 29. 07. 2013

MĚSTO 6 PLANÁ

v. z.

za objednatele:
Mgr. Martina Němečková, starostka města

KNĚZEK s.r.o.
KNĚZEK 739 41 Palkovice 597
IČ: 27766837 tel.: 596 958 888
DIČ: CZ27766837 777 500 990

v. z.

za zhotovitele:
Ing. Radomír Knězek, jednatel

SPECIFIKACE CAS A POPIS AKCE

příloha k žádosti o dotaci z dotačního programu „Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji v roce 2013"

I. Identifikační údaje zadavatele

Město Planá	
Ulice, č. domu	Nám.Svobody 1
PSČ	34815
Obec	Planá

2. Odpovědný pracovník pověřený jednáním

Příjmení, jméno, titul	Nutil Pavel Ing.	
Adresa	Nám. Svobody 1, Planá, 34815	
Telefon 774680019, 374752917		Fax 374752929

II. Specifikace CAS

1. Typ CAS: **2. Podvozek:**

CAS 32	T 815 6x6

3. SPZ (registrační značka) CAS: **4. Rok výroby:**

TC 86-30	1986

III. Popis akce

1. Popis akce s uvedením nabídkové ceny nákladů:

KABINA VOZIDLA			
Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)		**Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)**	
Specifikace	*Finanční částka*	*Specifikace*	*Finanční částka*
Instalace sedaček řidiče a velitele vozu s integrovanou opěrkou hlavy	15.000,-	Oprava čalounění, oprava zkorodovaných dílů kabiny, oprava elektroinstalace,	60.000,-
Mezisoučet:	15.000,-	Mezisoučet:	60.000,-

PODVOZEK VOZIDLA			
Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)		**Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)**	
Specifikace	*Finanční částka*	*Specifikace*	*Finanční částka*
		Seřízení vstřikovacího čerpadla, vstřikovačů, výměna vzduchojemů, výměna spojky, oprava brzd,	25.000,-
		Olakování podvozkové části	10.000,-
Mezisoučet:		Mezisoučet:	95.000,-

NÁSTAVBA VOZIDLA			
Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)		**Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)**	
Specifikace	*Finanční částka*	*Specifikace*	*Finanční částka*
Nerezová nádrž-pohledová, zařízení pro rychlý zásah, instalace roletek, instalace vzduchového ovládání	605.000,-	Oprava účelového zařízení, oprava oplechování, oprava úložných prostorů, oprava elektroinstalace	355.000,-
		Olakování vozidla	80.000,-
Mezisoučet:	620.000,-	Mezisoučet:	530.000,-

DALŠÍ ÚPRAVY VOZIDLA			
Úpravy investičního charakteru (technické zhodnocení)		**Úpravy neinvestičního charakteru (opravy)**	
Specifikace	*Finanční částka*	*Specifikace*	*Finanční částka*
Instalace osvětlovacího stožáru	90.000,-	Oprava výstražných světel a osvětlení vozidla	50.000,-
Mezisoučet:	710.000,-	Mezisoučet:	580.000,-

CELKEM			
Úpravy investičního charakteru	*Finanční částka*	**Opravy neinvestičního charakteru**	*Finanční částka*
Celkem:	710.000,-	Celkem:	580.000,-
		Celkem úpravy a opravy bez DPH	1.290.000,-
		Celkem včetně DPH	1.560.900,-

Položkové zadání rozsahu opravy a úpravy vozidla T 815 CAS 32, RZ: TC 86-30, Planá

- demontáž kompletní účelové nástavby
- demontáž stávajícího oplechování nástavby přední a zadní skříně nástavby
- otryskání nosných prvků přední a zadní skříně nástavby
- oprava a úprava nosných prvků nástavby pro montáž roletek
- instalace nové vodní nádrže
    - nerezová nádrž 9.000 litrů
    - pohledová, stěny nádrže tvoří bok vozidla
    - instalace nových nákolků zadních náprav
- demontáž stávající lafetové proudnice
- montáž lafetové proudnice LIAZ na zadní část vodní nádrže
- instalace 4 kusů bočních roletek nástavby
    - 1. pravá roleta prodloužená
- instalace zadních výklopných dveří
- vyvedení výtlaků do spodní části zadní nástavby
- instalace nového oplechování přední a zadní skříně nástavby, oboustranně pozinkovaný plech, lepená technologie
- instalace výklopného držáku na dýchací techniku – 1. pravá roleta
- instalace výsuvného plata – 1. pravá roleta
    - umístění ve výšce rámu vozidla
- instalace výsuvného plata – 1. pravá roleta
    - umístění ve spodní části nástavby
- instalace uložení výbavy na výsuvná plata
- instalace úložných prostorů pro uložení materiálu zhotoveno z AL materiálu
- instalace zadního žebříku, vč. okopového plechu a osvětlení
- instalace zařízení pro rychlý zásah
    - instalace navíjecího bubnu, včetně vtoku
    - instalace vysokotlaké hadice StabiloStar, délka hadice 60m
    - zpětné el. navíjení
    - proudnice POK
- GO účelového zařízení
    - Oprava vodního čerpadla
    - Oprava všech klapek
    - Oprava všech ventilů
    - Oprava sání
- instalace vzduchového ovládání účelového zařízení
- instalace zapínání vodního čerpadla z prostoru ovládání účelového zařízení
- instalace nové AL paluby nástavby
- instalace AL bedny na ženijní materiál
- instalace držáku na požární žebřík – zhotoveno z AL materiálu
- instalace držáku na přechodové můstky – zhotoveno z AL materiálu
- instalace úložného prostoru na 4 kusy savic – AL materiál + plast
- demontáž předního žebříku
- instalace úložného prostoru před levou zadní nápravu
    - uložení povinné výbavy k vozidlu
- instalace předních a zadních pozičních světel
- instalace akustické signalizace zařazení zpětného rychlostního stupně
- instalace prosvícených, bočních odrazek
- instalace nových držáků, včetně zpětných zrcátek
- instalace teleskopického, vzduchového osvětlovacího stožáru
    - 4xLED
    - 24V
- kontrola podvozkové části vozidla, případná oprava zjištěných závad
    - seřízení vstřikovacího čerpadla
    - seřízení vstřikovačů
    - výměna všech filtrů

    - výměna vzduchojemů
    - přetěsnění vzduchové soustavy
    - instalace nového brzdového obložení
    - přetočení brzdových bubnů
    - kontrola, případná výměna spojky motoru
- instalace výstražného zařízení TESLA – zábleskové, vč. ochranného rámu
- instalace 2 kusů modrých LED světel na masku vozidla
- instalace zadního zábleskového majáku
- instalace LED sváděcí aleje oranžové barvy na zadní část vozidla
    - 12 modulů
    - programovatelná
- instalace nových el. rozvodů nástavby
- instalace mlhových světlometů
- instalace přídavných, dálkových světlometů
- instalace zadních sdružených světel
- instalace 2 +2 kusů LED pracovních světel pro nasvícení okolí nástavby
- instalace osvětlení vnitřních prostorů nástavby – LED lišty
- instalace osvětlení paluby nástavby – LED lišty
- výměna výplní dveří kabiny řidiče
- oprava čalounění sedáků sedaček kabiny řidiče
- instalace nových opěradel sedačky řidiče a velitele vozu, včetně integrovaných opěrek hlavy
- výměna podlahových gum
- kontrola, případná oprava elektroinstalace kabiny
- kompletní olakování vozidla akrylátovým lakem dle platné vyhlášky
- olakování podvozku
- nástřik podběhů
- olakování vnitřních částí nástavby - šedá
- instalace nápisu HASIČI PLANÁ U TACHOVA na levý a pravý bok nástavby
    - horní část bočního panelu
- instalace reflexních pásek 3M na obrysy vozidla dle vyhlášky EN 48
- instalace nápisu HASIČI – zadní výklopné dveře
- předepsané označení vozidla
- instalace pevného propojení kropící lišty
    - ovládáno vzduchovým ventilem z kabiny řidiče
- vozidlo bude předáno po provedení STK + EM