

Stavební úpravy fasády
OÚ Libina č.p. 523

Dodatek č. 1 ke SOD

Vícepráce / méněpráce:

1. Zadní strana přístavku (od parkoviště):
 - a) očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 36,7 m² x 75,- 2.753,-
 - b) penetrační silikonový nátěr omítek čl. 1 36,7 m² x 50,- 1.835,-
 - c) krycí dvojnásobný silikonový nátěr čl. 1 36,7 m² x 213,- 7.817,-
2. Přední strana přístavku (zahrada) a boční strana přístavku (vstup do zahrady a zadní strana hlavní budovy) - namísto vápenocementových omítek budou aplikovány sanační omítky 43,6 m² x 1.118,- 48.745,-
3. Odpočet: Vápenocementové omítky 43,6 m² x 394,- - 17.178,-
4. Očištění a nátěr dřevěných podhledů a zhlaví krokví (celek) 18.860,-
5. Odpočet: bod č. 13 „Montáž záchytné stříšky“ - 488,-
6. Odpočet: bod č. 14 „Příplatek k záchytné stříšce“ - 716,-
7. Odpočet: bod č. 15 „Demontáž záchytné stříšky“ - 300,-
8. Boční strana hlavní budovy nad střechou sousední budovy:
 - a) penetrační nátěr pod perlinku (práce + materiál) 49,7 m² x 50,- 2.485,-
 - b) perlinkování (práce + materiál) 49,7 m² x 102,- 5.069,-
 - c) 2x přetmelení (práce + materiál Weber 700) 49,7 m² x 273,- 13.568,-
9. Montáž a demontáž HAKI lešení na zadní straně přístavku 39 m² x 100,- 3.900,-
10. Amortizace a nájem HAKI lešení (1 měsíc) 3.600,-
11. Úprava režného zdiva na podpěrném pilíři 4,6 m² x 2.115,- 9.729,-
12. Přesun hmot (12% z HSV) 11.962,-
13. Autodoprava materiálu a pracovníků na staveniště 6.900,-

Cena bez DPH: 118.541,-

Celková cena bez 21% DPH 118.541,- Kč

21% DPH 24.894,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 143.435,- Kč

V Šumperku dne 15.9. 2025

Tento dodatek byl schválen radou obce Libina č. 68, konané dne 29.9.2025



Za objednatele v Libině dne 30.9.2015

OBEC
LIBINA

PSČ 788 05

IČ: 00302893 DIČ: CZ00302899

.....
Objednatel

Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Za zhotovitele v Libině dne

RADEK PECHA



787 01 ŠUMPERK, Uničovská 46

IČO: 46098682 DIČ: CZ6403102442

.....
Zhotovitel

Radek Pecha
majitel firmy STAR+