

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy u zhotovitele: S26-014-0077

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Město Nová Bystřice**
sídlo: Mírové nám., 58, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 00247138
DIČ: CZ00247138
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních
Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických
telefon: +420 384 397 065
e-mail: bartonova@novabystrice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0603137399/0800
- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerejem
telefon: +420 384 378 011
e-mail: office-jh@swietelsky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-0147137001/0800

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět smlouvy, čas a místo plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést následující dílo: „**Místní komunikace Nový Vojířov**“.
2. Předmět smlouvy bude realizován: **září – listopad 2025**
3. Realizace předmětu smlouvy podle odst. 1 čl. 1 bude zahájena nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele na adresu zhotovitele.
4. Dílo bude předáno objednateli nejpozději: **30. 11. 2025**.
5. Místem plnění předmětu této smlouvy je pozemek parc. č. 1745/3, 1728/1, 1741/1, 3476, 3478/1, 384/8 a 384/7 v k. ú. Nový Vojířov.
6. O dokončení a předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě plnění dohodnutém v odst. 5 tohoto článku smlouvy.

Článek 2

Cena díla

1. Cena za provedené práce je stanovena dle cenové nabídky, která je konečná a je neměnná po dobu trvání platnosti této smlouvy.
2. Celková smluvní cena za objednané dílo je **1 128 550,40,- Kč bez DPH**.

	Kč bez DPH	DPH – 21%	Celkem vč. DPH
CELKEM	1 128 550,40	236 995,58	1 365 545,98

3. Cena je uvedena včetně 21 % DPH a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla a to zejména:
 - vytyčení podzemních inženýrských sítí,
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby - bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní,
 - likvidaci odpadů a sutí,
 - likvidaci a přesun přebytečné zeminy,
 - dopravní značení a dodržování podmínek pro zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch apod.
4. Cena je konečná a bude zaplacená v měsíčních plněních dle termínu dokončení stavby.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6. Konečnou fakturu ve výši 90 % smluvní ceny díla vystaví zhotovitel po skončení, předání a převzetí díla objednatelem. Faktury budou vždy daňovým dokladem se splatností 14 dní ode dne vystavení. Zbýlých 10 % z ceny díla bude uhrazeno po odstranění zjištěné poslední vady a nedodělky.
7. O odstranění případných vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami pořízen písemný protokol.

Článek 3

Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla. Při předání pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 5 dní před jeho dokončením.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli hotové dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
4. Při předání díla sepiší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady.

Článek 4

Smluvní pokuta

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle článku I. odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu případné vzniklé škody.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa plnění díla se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
5. V případě bezdůvodného prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo po termínu splatnosti je mezi smluvními stranami sjednána sankce ve výši 0.1 % z celkové neuhrazené částky za každý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 5

Způsob provádění díla

1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 (občanský zákoník), pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
2. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena za vybudování i likvidaci zařízení staveniště je součástí smluvní ceny.
3. Zhotovitel může pověřit provedením díla či jeho částí i jiné osoby. Při provedení díla jinými osobami má zhotovitel odpovědnost vůči objednateli, jako by dílo či jeho část prováděl sám.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel sám na svůj náklad (např. stavební materiál, technologie apod.) s tím, že má k nim postavení prodávajícího a jejich kupní cena je zahrnuta v ceně za provedení díla.
5. Zhotovitel splní svou povinnost z této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.
6. Zhotovitel má právo provést a předat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou dokončení.
7. Objednatel má právo kontroly prováděného díla.

Článek 6

Odevzdání a převzetí díla

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdávání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímajícího řízení apod.
2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek 7

Vady díla

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly po předání díla a byly způsobeny porušením jeho povinností. Při zjištění takovýchto vad má objednatel právo na jejich odstranění na náklad zhotovitele bez ohledu na to, zda se jedná o vady díla, které prováděla jiná osoba k tomu ověřená zhotovitelem.
2. Záruka za dílo, které je předmětem této smlouvy, se sjednává na dobu **pěti let ode dne předání a převzetí provedeného díla** s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel prokazatelně stanoví záruční dobu jinou, minimálně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči objednateli. Nároky z titulu vad zhotoveného díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku.

Článek 8

Odstoupení od smlouvy

1. Zmaří-li se po uzavření této smlouvy účel, pro který byla uzavřena v důsledku podstatných okolností, za kterých byla uzavřena, může strana dotčená zmaření účelu smlouvy od ní odstoupit. Změnou okolností není ekonomická situace smluvních stran nebo změna tržní situace.

Článek 9
Závěrečné ustanovení

1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit výhradně dodatkem v písemné formě. Zrušit tuto smlouvu lze dohodou stran učiněnou výhradně písemnou formou.
2. Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, platí pro ni ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: nabídkový rozpočet
ze dne 19.8. 2025

V Nové Bystřici dne:

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2025.09.17 15:10:02 +02'00'

Za objednatele
Mgr. Jiří Zimola
starosta města

V Jindřichově Hradci dne:

Martin Kolář Digitálně podepsal Martin Kolář
Datum: 2025.09.16 13:39:09 +02'00'

Digitálně podepsal Zettl
Miroslav
Datum: 2025.09.16 13:43:34
+02'00'

Zettl Miroslav

Za zhotovitele
Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti J. Hradec, z pověření
Miroslav Zettl
technik odd. přípravy a kalkulací,
z pověření

DOLOŽKA:

SCHVÁLENO: **RADOU MĚSTA N.Bystřice**
~~ZASTUPITELSTVEM MĚSTA~~
N.Bystřice

Č.usnes.: 263/2025 dne: 3.9.2025

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 19.08.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00	DPH celkem 12,00	Odbytová cena s DPH
02 Ostatní a vedlejší náklady	96 500,00	20 265,00		116 765,00
101 Komunikace	1 032 050,40	216 730,58		1 248 780,98
STAVBA CELKEM	1 128 550,40	236 995,58		1 365 545,98

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 19.08.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

02 Ostatní a vedlejší náklady

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1 011103000	Geologický průzkum bez rozlišení <i>Geologický průzkum bez rozlišení</i> <i>prohlídka a posouzení podloží pozemních komunikací geotechnikem včetně návrhu opatření</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		5 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			
2 012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>Geodetické práce při provádění stavby</i> <i>podrobné vytlčení podle výškových protokolů</i> <i>podrobné vytlčení vÚek povrchu podle příčných řezů</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		10 000,00	10 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
3 012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>Geodetické práce po výstavbě</i> <i>Zaměření skutečného provedení stavby</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		10 000,00	10 000,00
		0,00000			
		0,00000			
4 012303000w	Geodetické práce po výstavbě, GP <i>Geodetické práce po výstavbě, GP</i> <i>Vypracování geometrického plánu pro oddělení pozemku</i> <i>"uvažovat 0.5 hm novlch hranic pozemku" 0,5</i>	0,500 hm		10 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			
5 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i> <i>vypracování dokumentace skutečného provedení</i> <i>PD ve 4 vyhotoveních</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		5 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
6 013294000	Ostatní dokumentace <i>Ostatní dokumentace</i> <i>realizační dokumentace dle potřeby zhotovitele</i> <i>"pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		500,00	500,00
		0,00000			
		0,00000			
7 032403000	Provizorní komunikace <i>Provizorní komunikace</i> <i>koridory pro pěši a cyklisty pro zajištění požadavků BOZP</i> <i>"bere se pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		1 000,00	1 000,00
		0,00000			
		0,00000			
8 034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem <i>Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem</i> <i>Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby</i> <i>"bere se pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		5 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			
9 034303000	Dopravní značení na staveništi <i>Dopravní značení na staveništi</i> <i>dopravně inženýrské opatření</i> <i>označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby</i> <i>"bere se pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		10 000,00	10 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
10 043103000w	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele <i>Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele</i> <i>zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP</i> <i>"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1</i> <i>včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 283/2023 Sb.</i>	1,000 kpl		5 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
11 043103000w1	Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou <i>Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů nezávislou zkušebnou</i>	10 000,000 Kč		1,00	10 000,00
12 043194000w	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele <i>Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele</i> <i>zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP</i> <i>"Pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl		5 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			

(položkový rozpis)

Nabídka číslo:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

13	043194000w1	Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou <i>Ostatní zkoušky - Zkoušky konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP "bere se pro celou stavbu jako celek" 10000 Čerpat po odsouhlasení TDI.</i>	10 000,000 kpl 0,000000 0,000000 0,000000	1,00	10 000,00
14	053002000	Poplatky <i>Poplatky "za vytlučení inženýrských sítí pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl 0,000000	10 000,00	10 000,00
15	091003000w	Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi <i>Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi "bere se pro stavbu jako celek" 1</i>	1,000 kpl 0,000000	5 000,00	5 000,00

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	96 500,00
---------------	--------------------------------	------------------

Položka

Text

Množství

mi.

cena/mi.

Celkem

1	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm</i> <i>odstranění kce vozovky po překopec</i> <i>"dle v.Úk. v.Úměr" 166,17</i>	166,170 m2	105,67	17 559,18
2	113107342	Odstranění podkladu živичného-tl-přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</i> <i>odstranění vozovky - kryt PM na konci větve 20, prům.tl.0,1 m</i> <i>"dle v.Úk. v.Úměr" 26,82</i> <i>bude použito do v.Úměny AZ</i>	26,820 m2	104,34	2 798,40
3	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 <i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</i> <i>odstranění vozovky - kryt AB v místech po překopec, prům.tl.0,05 m</i> <i>"dle v.Úk. v.Úměr" 166,17</i> <i>po předrcení bude použito do v.Úměny AZ</i>	166,170 m2	64,74	10 757,85
4	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu tl. 50 mm v úseku Z, větve 10, dle v.Úk.v.Úměr"112,91</i> <i>bude použito do v.Úměny AZ</i>	112,910 m2	50,56	5 708,73
5	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně <i>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm</i> <i>"odhumusování tl. 0,1 m dle v.Úk. v.Úměr" 52,31</i>	52,310 m2	83,91	4 389,33
6	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</i> <i>"v.Úkop pro nové konstrukce dle v.Úk. v.Úměr" 48,87</i> <i>"v.Úkop pro v.Úměnu zeminy AZ dle v.Úk. v.Úměr" 66,2</i> <i>"odkopání křivajnic a sjezdů v tl.0,1m, dle v.Úk. v.Úměr" 341,55*0,1</i> <i>"plocha strnutí dmu v prům.tl. 0,05m, dle v.Úk. v.Úměr" 158,63*0,05</i> <i>Součet</i>	157,157 m3	279,35	43 901,81

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tiskeno dne : 19.08.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

7	129001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí <i>Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo vlnů jin v hominách jakékoliv třídy</i> <i>"bere se cca 10% odkopávky" 157,157*0,1</i>	15,716 m3	419,02	6 585,32
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 <i>až 3Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i> <i>přebytečná zemina na skládce odpadů do 13 km</i> <i>"odkopávka" 157,157</i> <i>"odečte se dod. násyp" -20,99</i> <i>Součet</i>	136,167 m3	136,04	18 524,16
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK <i>D 1000 m přes 10000 mVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i> <i>Na skládce do 13 km</i> <i>"dle vodorovného přemístění" 136,167*(13-10)</i>	408,501 m3	10,78	4 403,64
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> <i>"za uložení sypaniny na skládce odpadů, dle vodor. přemístění" 136,167*1,8</i>	245,101 t	121,95	29 890,07
11	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně <i>Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých</i> <i>"pro dodatečný násyp dle v.č. v.č. v.č. 20,99</i>	20,990 m3	325,71	6 836,65
12	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic <i>Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně</i> <i>"násyp v.č. zeminy AZ, dle v.č. v.č. 220,65*0,3</i>	66,195 m3	175,48	11 615,90
13	583442290	Šterkodrť frakce 0/125 <i>Šterkodrť frakce 0/125</i> <i>Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133</i> <i>"materiál pro v.č. zeminy AZ, dle uložení" 66,195*2,0</i> <i>"odečte se vyzískaný materiál po bourání podkladu vozovky AB" -36,557</i> <i>"odečte se vyzískaný materiál po bourání PM" -5,9</i> <i>"odečte se vyzískaný materiál po frézování" -12,985</i> <i>Součet</i>	76,948 t	408,99	31 470,96
14	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 200 mm ručně <i>Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm</i> <i>"ohumusování ve svahu tl. 100 mm dle v.č. v.č. 60,16</i>	60,160 m2	89,18	5 365,07
15	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice <i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i> <i>"nákup, naložení a doprava ornice, 1m3/1,8t" ((60,16-52,31)*0,1)*1,8</i>	1,413 t	663,52	937,55
16	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 <i>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2</i> <i>"dle ohumusování ve svahu, dle v.č. v.č. 60,16</i>	60,160 m2	8,11	487,90
17	00572410	osivo směs travní parková <i>osivo směs travní parková</i> <i>dle ohumusování dle v.č. v.č. cca 0.03 kg/m2</i> <i>60,16*0,03</i>	1,805 kg	175,66	317,07

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4
Tiskáno dne : 19.08.2025
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

18	182211121	Svahování násypů ručně <i>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním vložku při svahování násypů v jakémkoliv hornině</i> <i>"pro plochy ohumusování ve svahu, dle v.ú. v.úměr" 60,16</i>	60,160 m2	26,35	1 585,22
		<i>"plocha plochy a parapláně, dle v.ú. v.úměr" 220,65*2</i>	0,00000		
19	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně <i>, prava pláně vyrovnáním v.ú. kovůch rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním</i> <i>"plocha pláně a parapláně, dle v.ú. v.úměr" 220,65*2</i> <i>"plocha povrch.úpravy R-mat, dle v.ú. v.úměr" 169</i> <i>Součet</i>	610,300 m2	10,20	6 225,06
		<i>"plocha plochy a parapláně, dle v.ú. v.úměr" 220,65*2</i>	0,00000		
		<i>"plocha povrch.úpravy R-mat, dle v.ú. v.úměr" 169</i>	0,00000		
		<i>Součet</i>	0,00000		
20	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m <i>Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění v.ú. ky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm</i> <i>"dle v.ú. v.úměr" 4</i>	4,000 kus	609,76	2 439,04
		<i>"dle v.ú. v.úměr" 4</i>	0,00000		
21	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 <i>Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</i> <i>uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch</i> <i>60,16*10*10*0,001</i>	6,016 m3	182,44	1 097,56
		<i>"uvažuje se 10x po 10 l na 1 m2 travnatých ploch</i>	0,00000		
		<i>60,16*10*10*0,001</i>	0,00000		
22	564861112	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm <i>Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 210 mm v tl. min 200 mm, prům 210 mm, l Da 0/63</i> <i>"pro kci vozovky dle v.ú. v.úměr" 159</i> <i>"přičte se rozlišení vrstev l. 0,32 m na délce 84+29+43m" (84+29+43)*0,32</i> <i>Součet</i>	208,920 m2	209,39	43 745,76
		<i>Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 210 mm v tl. min 200 mm, prům 210 mm, l Da 0/63</i>	0,00000		
		<i>"pro kci vozovky dle v.ú. v.úměr" 159</i>	0,00000		
		<i>"přičte se rozlišení vrstev l. 0,32 m na délce 84+29+43m" (84+29+43)*0,32</i>	0,00000		
		<i>Součet</i>	0,00000		
23	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m <i>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm</i> <i>Pro nové konstrukce vozovky</i> <i>"pro podkladní vrstvu ACP 16+ tl. 60 mm, dle v.ú. v.úměr" 159</i> <i>"přičte se rozlišení vrstev, l. 0,12m na délce 84+29+43m" (84+29+43)*0,12</i> <i>Součet</i>	177,720 m2	410,38	72 932,73
		<i>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm</i>			
		<i>Pro nové konstrukce vozovky</i>	0,00000		
		<i>"pro podkladní vrstvu ACP 16+ tl. 60 mm, dle v.ú. v.úměr" 159</i>	0,00000		
		<i>"přičte se rozlišení vrstev, l. 0,12m na délce 84+29+43m" (84+29+43)*0,12</i>	0,00000		
		<i>Součet</i>	0,00000		
24	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm</i> <i>Pro nové konstrukce vozovky</i> <i>"pro podkladní vrstvu ACL 16+ tl. 60 mm, dle v.ú. v.úměr" 159</i> <i>"přičte se rozlišení vrstev, l. 0,09m na délce 84+29+43m" (84+29+43)*0,09</i> <i>Součet</i>	173,040 m2	417,63	72 266,70
		<i>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm</i>			
		<i>Pro nové konstrukce vozovky</i>	0,00000		
		<i>"pro podkladní vrstvu ACL 16+ tl. 60 mm, dle v.ú. v.úměr" 159</i>	0,00000		
		<i>"přičte se rozlišení vrstev, l. 0,09m na délce 84+29+43m" (84+29+43)*0,09</i>	0,00000		
		<i>Součet</i>	0,00000		
25	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm <i>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění štěrku tl. 100 mm</i> <i>"dosypání krajnic z št. tl. 100 mm dle v.ú. v.úměr" 293,38</i> <i>"dosypání sjezdů z št. tl. 100 mm dle v.ú. v.úměr" 35,78</i> <i>Součet</i>	329,160 m2	142,48	46 898,72
		<i>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění štěrku tl. 100 mm</i>			
		<i>"dosypání krajnic z št. tl. 100 mm dle v.ú. v.úměr" 293,38</i>	0,00000		
		<i>"dosypání sjezdů z št. tl. 100 mm dle v.ú. v.úměr" 35,78</i>	0,00000		
		<i>Součet</i>	0,00000		
26	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 <i>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2</i> <i>Pro konstrukci vozovky, postřik spojovací, PS, C (0,4 kg/m2)</i> <i>"pro novou kci vozovky pod ACL, dle plochy ACP" 177,72</i> <i>"pro novou kci vozovky pod ACO, dle plochy ACL" 173,04</i> <i>"pro povrchovou úpravu vozovky pod ACO, dle v.ú. v.úměr" 722</i> <i>Součet</i>	1 072,760 m2	20,09	21 551,75
		<i>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2</i>			
		<i>Pro konstrukci vozovky, postřik spojovací, PS, C (0,4 kg/m2)</i>	0,00000		
		<i>"pro novou kci vozovky pod ACL, dle plochy ACP" 177,72</i>	0,00000		
		<i>"pro novou kci vozovky pod ACO, dle plochy ACL" 173,04</i>	0,00000		
		<i>"pro povrchovou úpravu vozovky pod ACO, dle v.ú. v.úměr" 722</i>	0,00000		
		<i>Součet</i>	0,00000		
27	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm <i>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm</i> <i>"pro vyrovnání na ploše povrch. úpravy vozovky, ACO 11+, prům. tl. 40 mm, v množství 27,68 m3, dle</i> <i>včetně spojovacího postřiku PS-C 0,40 kg/m2</i>	722,000 m2	252,55	182 341,10
		<i>Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuťněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm</i>			
		<i>"pro vyrovnání na ploše povrch. úpravy vozovky, ACO 11+, prům. tl. 40 mm, v množství 27,68 m3, dle</i>	0,00000		
		<i>včetně spojovacího postřiku PS-C 0,40 kg/m2</i>	0,00000		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
 Tištěno dne : 19.08.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

28	564931511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 90 mm <i>Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 90 mm</i> <i>"pro povrch. úpravu vozovky, R-mat, prům. tl. 85 mm, v množství 15,14 m3, dle v.ú. v.úměr" 168</i>	168,000 m2	161,80	27 182,40
29	573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem <i>Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2</i> <i>"pro kci vozovky z R-mat, dle v.ú. v.úměr" 168</i>	168,000 m2	126,45	21 243,60
30	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm</i> <i>uvažováno ACO 11, 50/70, tl. 50 mm, dle v.ú. v.úměr</i> <i>"na pl. povrch. úpravy vozovky, dle v.ú. v.úměr" 722</i> <i>"na pl. nové kce vozovky, dle v.ú. v.úměr" 159</i> <i>Součet</i>	881,000 m2	289,56	255 102,36
31	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového <i>Výměna (v.ú. ková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového</i> <i>"zv.ú. i snížení dle v.ú. v.úměr" 8</i> <i>osadí se původní poklopy, čerpat dle skutečnosti</i>	8,000 kus	1 342,99	10 743,92
32	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového <i>Výměna (v.ú. ková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového</i> <i>"zv.ú. i snížení dle v.ú. v.úměr" 2</i> <i>osadí se původní poklopy, čerpat dle skutečnosti</i>	2,000 kus	2 984,15	5 968,30
33	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky-š-10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu <i>Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm</i> <i>"dle řezání AB krytu" 28</i>	28,000 m	47,91	1 341,48
34	919121213	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu <i>Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm</i> <i>"dle řezání AB krytu" 28</i>	28,000 m	91,46	2 560,88
35	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm <i>Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm</i> <i>"zabourání krytu, dle v.ú. v.úměr" 3</i> <i>"podélné zarovnání krytu v místě napojení nové kce vozovky, dle v.ú. v.úměr" 84+29+43</i> <i>Součet</i>	159,000 m	50,62	8 048,58
36	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm <i>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm</i> <i>"řezání AB krytu dle v.ú. v.úměr" 28</i>	28,000 m	71,87	2 012,36
37	938902322	Čištění rigolů ručně při tl nánosů přes 50 do 100 mm <i>Čištění rigolů komunikací odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosů přes 50 do 100 mm</i> <i>"čištění rigolu, dle v.ú. v.úměr" 20,3</i>	20,300 m	108,13	2 195,04
38	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením <i>, prava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného</i> <i>"uvažuje se pro plošné předrcení vybouraného penetračního makadamu pro AZ na fr. max 0/125" 5,9</i> <i>"uvažuje se pro plošné předrcení vybouraného AB pro AZ na fr. max 0/125" 36,557</i> <i>uvažuje se předrcení na místě např. bubnovým drtičem</i> <i>Součet</i>	42,457 t	93,00	3 948,50

Strana : 6
 Tištěno dne : 19.08.2025
 Databáze:
 Nabídka číslo:

39	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</i> uvážován odvoz na skládku do 13 km "kamenivo drcené do 100mm" 28,249 "materiál z čistění rigolu" 1,746 "odvoz vybouraných PM na deponii a zpět do 1 km na okolní plochu v majetku města" 5,9*2 "odvoz vybouraných AB na deponii a zpět do 1 km na okolní plochu v majetku města" 36,557*2 "odvoz vyfrézované na deponii a zpět do 1 km na okolní plochu v majetku města" 12,985*2 Součet	140,879 t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	84,15	11 854,97
40	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů <i>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každou další i započatou 1 km přes 1 km</i> uvážován odvoz na skládku do 13 km "kamenivo drcené do 100mm" 28,249*(13-1) "materiál z čistění rigolu" 1,746*(13-1) Součet	359,940 t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	13,41	4 826,80
41	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</i> "nakládání PM na deponii" 5,9 "nakládání AB na deponii" 36,557 "nakládání frézované na deponii" 12,985 Součet	55,442 t 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000	79,20	4 391,01
42	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> "kamenivo drcené do 100mm" 28,249 "materiál z čistění rigolu" 1,746 Součet	29,995 t 0,00000 0,00000 0,00000	121,95	3 657,89
43	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	230,606 t	62,18	14 339,08

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	1 128 550,40
	21,00	236 995,58	Odbytová cena s DPH :	1 365 545,98

Předáno dne :