

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 7. 2024

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Městys Maršovice

se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice

IČ: 002 32 181, DIČ: CZ00232181

zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Bohumil Ježek, tel.: +420 606 735 635

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5621121/0100

(dále jen „objednatel“)

a

RAPOZA s.r.o.

se sídlem Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 139 86 775, DIČ: CZ139 86 775

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 358403

zastoupená Radkem Poznerem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Radek Pozner, tel.: 728 924 981

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: 250331152/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku:

Projekt: Rekonstrukce hřbitovní zdi v Maršovcích

Na základě stavu zjištěného při provádění díla bylo orgánem památkové ochrany doporučeno rozšířit rozsah přezdění hřbitovní zdi, upravit technologii povrchové úpravy (omítání / spárování režného zdiva) a odvodnění rubu zdi.

Potřeba a nutnost změn č.1, č. 2. a č. 3. zachycených ve Změnovém listě č.1 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Žádná z provedených změn nemění celkovou povahu zakázky.

Změny formou víceprací a méněprací jsou uvedeny ve změnovém položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

méněpráce celkem ve výši 151 454,46 Kč bez DPH

vícepráce celkem ve výši 222 239,10 Kč bez DPH

Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje Článek III. Cena díla a platební podmínky takto:

Cena díla bez DPH činí celkem 989 660,39 Kč

DPH 21 % 207 828,68 Kč

Cena díla vč. DPH celkem 1 197 489,07 Kč


V ostatních bodech a ujednáních se smlouva nemění a zůstává platná v původním znění.

Přílohy:

Změnový list č.1

Změnový položkový rozpočet

V Maršovicích dne 27. 9. 2024


Objednatel
Mgr. Bohumil Ježek
starosta

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365
- 3 -



RAPOZA s.r.o.
Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 13986775
DIČ: CZ13986775


Zhotovitel
Radek Pozner, RAPOZA s.r.o.
jednatel

Změnový list č. 1

Stavba: **Rekonstrukce hřbitovní zdi**

V rámci projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi v Maršovicích

Investor: Městys Maršovice
se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČ: 002 32 181 DIČ: CZ00232181
zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou městyse

Zhotovitel: **RAPOZA s.r.o.**
se sídlem Radošovice 4, 257 51 Bystřice
IČ: 139 86 775 DIČ: CZ139 86 775
zastoupená Radkem Poznerem, jednatelem

Zpracovatel projektu (AD): **Ing. Eduard Novák**
Jiráskova 2222, 256 01 Benešov
Č. autorizace: ČKAIT 0012099 (pozemní stavby)

Autorský dozor: **Ing. Eduard Novák**
724 557 622

Technický dozor: František Čipera
Tel: 604388529

NPÚ - památková péče, dozor: **Ing. Dagmar Primusová**
Tel: 606 756 335

Název: Změnový list č. 1

Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek. Vyjádření v rámci zákona: Předmětem dodatku jsou změny, které nenaplnují definici podstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vystavil: **RAPOZA s.r.o.**

Datum vydání ZL: 27.9.. 2024

Odůvodnění, popis a technické řešení změn:

Na základě stavu zjištěného při provádění díla bylo orgánem památkové ochrany doporučeno rozšířit rozsah přezdění hřbitovní zdi, upravit technologii povrchové úpravy (omítání / spárování režného zdiva) a odvodnění rubu zdi.

Potřeba a nutnost veškerých změn č.1, č. 2. a č. 3. zachycených ve Změnovém listě č.1 vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Žádná z provedených změn nemění celkovou povahu zakázky.

Všechny tyto skutečnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku včetně podpisů zúčastněných osob.

Změna č. 1 - rozšíření rozsahu přezdění

Větší rozsah přezdění spodního tarasu i hlavní ohradní zdi byl způsoben špatným technickým stavem většího úseku zdi, který byl odkryt až při samotné opravě.

změna dle odst. 4.4.7

vícepráce

190 604,09 Kč

Změna č. 2 - úprava technologie povrchové úpravy zdi

V souvislosti se zvýšením trvalosti omítky, vzhledem k jinému, výše popsanému způsobu odvodnění zdi, bylo po dohodě NPÚ a projektanta upuštěno od dvouvrstvé omítky zdi. Zeď byla pouze vyspárována. Tento realizovaný způsob je trvalejší. Nově postavená zeď, pohledově od Mateřské školy ze stejného důvodu, nebyla po dohodě všech stran omítnuta vůbec a spáry mezi kameny byly vyspárovány. Režné zdivo navíc lépe esteticky pohledově zapadlo k obdobně řešené kamenné zdi ohrazující protilehlý areál maršovické fary.

změna dle odst. 4.4.5

vícepráce

31 635,01

méněpráce

31 815,90

Změna č. 3 – nerealizování odvodnění

Při zásahu na stavbě byly zjištěny zazděné odvodňovací prostupy. Ty byly z podnětu NPÚ, TDI a se souhlasem projektanta, v souvislosti se zajištěním odvodnění zdi opětovně obnoveny. Původně projektované odvodnění se tak stalo zbytným a již se nerealizovalo.

změna dle odst. 4.4.7

méněpráce

119 638,55

Jednotkové ceny použité ve změnovém listu jsou převzaty ze smluvního rozpočtu.

Tyto skutečnosti – práce navíc i práce od nichž bylo upuštěno - nebylo možno předvídat, byly zjištěny až v průběhu realizace díla a na všech se předem shodly všechny strany – objednavatel, projektant i orgán památkového dohledu.

Přílohy:

Oceněný soupis prací

část Stavebního deníku z období 08. - 09. 2024

VÍCEPRÁCE	222 239,10 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE	151 454,46 Kč bez DPH
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SoD:	+ 70 784,64 Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	NE
VLIV NA DOPRACOVÁNÍ PD	NE

Schválil za zhotovitele **RAPOZA s.r.o.:**

Radek Pozner, jednatel, dne

22.9.24



podpis

RAPOZA s.r.o.
Radošovice 4, 257 51 BystřiceIČ: 13986775
DIČ: CZ13986775schválil za Investora **Městys Maršovice**

Mgr. Bohumil Ježek, starosta dne

24.9.2024

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 4, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
e. adresa: 5621121@190, tel: 317 744 565
- 3 -

podpis

schválil za TDI

František Čipera, dne

27.9.2024

podpis

schválil za PD a AD:

Ing. Eduard Novák, dne

27.9.2024

podpis

Potřeba veškerých změn byla odsouhlasena všemi stranami a vznikla v důsledku okolností, které nebyly možné předvídat. Změny nemění celkovou povahu zakázky.

schválil za NPÚ:

Ing. Dagmar Primusová, dne

27.9.2024

podpis

Potřeba veškerých změn byla odsouhlasena všemi stranami a vznikla v důsledku okolností, které nebyly možné předvídat. Při realizaci zakázky bylo jednáno s péčí řádného hospodáře.

schválil odbor Památkové péče MěÚ Benešov:

Lenka Pohorská, dne

27.9.2027

podpis

Potřeba veškerých změn byla odsouhlasena všemi stranami a vznikla v důsledku okolností, které nebyly možné předvídat. Při realizaci zakázky bylo jednáno s péčí řádného hospodáře. Změny nemění celkovou povahu zakázky. Tento souhlas doplňuje původní závazné stanovisko památkové péče k této stavební akci.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-30
Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

KSO:
Místo: parc. č. 7/1, 14

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:
Městys Maršovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Eduard Novák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Duben

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

918 875,75

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	918 875,75
snížená	12,00%	0,00

Výše daně
192 963,91
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 111 839,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

27.9.2024

Bohumír Jurek

27.9.24

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 317 744 365

-3-



RAPOZA s.r.o.

Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 13986775

DIČ: CZ13986775

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-30

Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Místo: parc. č. 7/1, 14

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Městys Maršovice

Projektant: Ing. Eduard Novák

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		918 875,75	1 111 839,66
01	Stavební část	883 875,75	1 069 489,66
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00	42 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: parc. č. 7/1, 14

Zadavatel:

Městys Maršovice

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Eduard Novák

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

883 875,75

DPH základní
snížená

Základ daně
883 875,75
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
185 613,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 069 489,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

parc. č. 7/1, 14

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel:

Městys Maršovice

Projektant:

Ing. Eduard Novák

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

883 875,75

855 033,77

1 - Zemní práce	95 435,22
2 - Zakládání	34 067,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	158 035,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	66 420,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	333 364,17
997 - Přesun sutě	78 240,43
998 - Přesun hmot	89 470,03
PSV - Práce a dodávky PSV	28 841,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 841,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: parc. č. 7/1, 14
Zadavatel: Městys Maršovice
Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2024
Projektant: Ing. Eduard Novák
Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							883 875,75
D	HSV		Práce a dodávky HSV				855 033,77
D	1		Zemní práce				95 435,22
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,735	932,00	20 257,02
	W		odkop pro položení trativodu				
	W		"úsek 4" 10,5*1,5*0,5		7,875		
	W		"úsek 3" (10,3-1,2)*2,4*0,5		10,920		
	W		"úsek 2" 1,2*2,1*0,5		1,260		
	W		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*0,8*0,5		1,680		
	W	odkop	Součet		21,735		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,735	47,00	1 021,55
	W	odvoz	odkop		21,735		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	478,170	47,00	22 473,99
	W		odvoz*22		478,170		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,210	750,00	30 157,50
	W		odvoz*1,85		40,210		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,735	273,00	5 933,66
	W		odvoz		21,735		
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,500	67,00	837,50
	W		25*0,5		12,500		
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,250	256,00	64,00
	W		12,5*0,02 *Přepočtené koeficientem množstvi		0,250		
8	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	12,500	310,00	3 875,00
	W		25*0,5		12,500		
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,000	2 163,00	10 815,00
	W		25*0,5*0,2*2		5,000		
D	2		Zakládání				34 067,95
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	19,983	1 348,00	26 937,08
	W		odkop pro položení trativodu				
	W		"úsek 4" 10,5*(1,5*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		7,139		
	W		"úsek 3" (10,3-1,2)*(2,4*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		10,282		
	W		"úsek 2" 1,2*(2,1*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		1,176		
	W		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(0,8*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		1,386		
	W		Součet		19,983		
11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	12,560	51,90	651,86
	W		trativod				
	W		"úsek 4" 10,5*3,14*0,16		5,275		
	W		"úsek 3" (10,3-1,2)*3,14*0,16		4,572		
	W		"úsek 2" 1,2*3,14*0,16		0,603		
	W		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*3,14*0,16		2,110		

množství		cena	
skutečnost	rodil	skutečnost	rozdil

954 660,39 70 784,64

15 591,50 -79 843,71

0,00 -21,74 0,00 -20 257,02 změna č. 3

0,00 -21,74 0,00 -1 021,55 změna č. 3

0,00 -478,17 0,00 -22 473,99 změna č. 3

0,00 -40,21 0,00 -30 157,50 změna č. 3

0,00 -21,74 0,00 -5 933,66 změna č. 3

12,50 0,00 837,50 0,00

0,25 0,00 64,00 0,00

12,50 0,00 3 875,00 0,00

5,00 0,00 10 815,00 0,00

0,00 -34 067,96

0,00 -19,98 0,00 -26 937,08 změna č. 3

0,00 -12,56 0,00 -651,86 změna č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12,560		
12	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	14,877	26,40	392,75
	VV		12,56*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		14,877		
13	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,250	1 269,01	1 586,26
	VV		lože travivodu				
	VV		"úsek 4" 10,5*0,5*0,1		0,525		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*0,5*0,1		0,455		
	VV		"úsek 2" 1,2*0,5*0,1		0,060		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*0,5*0,1		0,210		
	VV		Součet		1,250		
14	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	25,000	180,00	4 500,00
	VV		trativod				
	VV		"úsek 4" 10,5		10,500		
	VV		"úsek 3" 10,3-1,2		9,100		
	VV		"úsek 2" 1,2		1,200		
	VV		"úsek 1" 1+1,1+2,1		4,200		
	VV		Součet		25,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				158 035,29
15	K	317231116	Zdivo římsově z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	4,295	8 952,00	38 448,84
	VV		"nová korunní římsa" (10,5*(0,9+0,2)+10,3*((0,93+1,005)/2+0,2)+(1+1,1+2,1)*(1,005+0,2))*0,15		4,295		
16	K	348211113	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	8,219	8 654,00	71 127,23
	VV		"50% zdi z nového lomového kamene" bourzdi*0,5		8,219		
17	K	348211113.	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm - s použitím vybouraného kamene	m3	8,219	5 896,00	48 459,22
	VV		"50% zdi z vybouraného lomového kamene" bourzdi*0,5		8,219		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 420,68
18	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	112,664	265,00	29 855,96
	VV		omítka		112,664		
19	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	112,664	180,00	20 279,52
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)		46,725		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)		41,405		
	VV		"úsek 2" 1,2*(1,25+2,99)		5,088		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+2,63)		19,446		
	VV	omítka	Součet		112,664		
20	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	23,636	689,00	16 285,20
	VV		"očštění koruny zdi od hlíny a zeleně" 10,5*0,9+10,3*(0,93+1,005)/2+(1+1,1+2,1)*1,005		23,636		
40	K	622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,000	325,00	0,00
	VV		60% plochy				
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)*0,6		28,035		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)*0,6		24,843		
	VV		"úsek 2" 1,2*(1,25+2,99)*0,6		3,053		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+2,63)*0,6		11,668		

skutečnost	rodil	skutečnost	rozdil	
0,00	-14,88	0,00	-392,75	změna č. 3
0,00	-1,25	0,00	-1 586,26	změna č. 3
0,00	-25,00	0,00	-4 500,00	změna č. 3
		233 418,84	75 383,55	
4,30	0,00	38 448,84	0,00	
13,40	5,18	115 963,60	44 836,37	změna č. 1
13,40	5,18	79 006,40	30 547,18	změna č. 1
		75 276,17	8 855,49	
112,66	0,00	29 855,96	0,00	
0,00	-112,66	0,00	-20 279,52	změna č. 2
23,64	0,00	16 285,20	0,00	
67,60	67,60	21 969,68	21 969,68	změna č. 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		67,599		
41	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	0,000	159,00	0,00
	VV		40% plochy				
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)*0,4		18,690		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)*0,4		16,562		
	VV		"úsek 2" 1,2*(1,25+2,99)*0,4		2,035		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+2,63)*0,4		7,778		
	VV		Součet		45,065		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				333 364,17
21	K	93699111R	Propust ve zdi z kameninového potrubí DN 160 s utěsněním	m	2,910	1 968,00	5 726,88
	VV		1,005*2+0,9		2,910		
22	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,405	54,00	8 013,87
	VV		"úsek 4" 10,5*(2,1+3,7)		60,900		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,75+4,8)		59,605		
	VV		"úsek 2" 1,2*(1,5+3,9)		6,480		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+3,1)		21,420		
	VV		Součet		148,405		
23	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 356,450	3,00	40 069,35
	VV		"předpoklad 3 měsíce" lešení*90		13 356,450		
24	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,405	42,00	6 233,01
	VV		lešení		148,405		
25	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	88,130	325,00	28 642,25
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)		46,725		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)		41,405		
	VV		Součet		88,130		
26	K	978999R01	Lokální přezdívky spodní kamenné zdi v úseku 3	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
27	K	978999R02	Lokální přezdívky horní kamenné zdi v úsecích 3 a 4	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
28	K	978999R03	Přesun renesančního náhrobku dle požadavků památkové péče	soubor	1,000	16 250,00	16 250,00
29	K	978999R04	Manipulace s náhrobky - vyjmutí, přemístění na dočasnou deponii a zpětné osazení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
30	K	978999R05	Dočasné zakrytí a ochrana hrobů v blízkosti opravované zdi	soubor	1,000	18 320,00	18 320,00
31	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	16,437	2 958,00	48 620,65
	VV		horní zeď				
	VV		"úsek 2" 1,05*1,2*(2,71+2,99)/2		3,591		
	VV		"úsek 1" 1,05*(1+1,1+2,1)*(2,4+2,63)/2		11,091		
	VV		spodní zeď				
	VV		"úsek 2" 0,9*0,4*1,2		0,432		
	VV		"úsek 1" 1,05*0,3*(1+1,1+2,1)		1,323		
	VV		Součet		16,437		
32	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	16,437	3 680,00	60 488,16
	VV		"protřídění sutí pro další použití" bourzdi		16,437		

skutečnost	rodil	skutečnost	rozdil
------------	-------	------------	--------

45,07	45,07	7 165,34	7 165,34	změna č. 2
0,00	-2,91	0,00	-5 726,88	změna č. 3
148,41	0,00	8 013,87	0,00	
13 356,45	0,00	40 069,35	0,00	
148,41	0,00	6 233,01	0,00	
88,13	0,00	28 642,25	0,00	
1,00	0,00	38 000,00	0,00	
1,00	0,00	38 000,00	0,00	
1,00	0,00	16 250,00	0,00	
1,00	0,00	25 000,00	0,00	
1,00	0,00	18 320,00	0,00	
26,80	10,36	79 274,40	30 653,75	změna č. 1
26,80	10,36	98 624,00	38 135,84	změna č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	93699112R	Prostup ve zdi zděný obnova stávajících na základě požadavku památkové péče	kus	0,000	500,00	0,00
D 997 Přesun sutě							78 240,43
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	21,956	200,51	4 402,40
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,956	83,00	1 822,35
35	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	680,636	78,00	53 089,61
VV 21,956*31 'Přepočtené koeficientem množství					680,636		
36	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	21,956	862,00	18 926,07
D 998 Přesun hmot							89 470,03
37	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	63,816	1 402,00	89 470,03
D PSV Práce a dodávky PSV							28 841,98
D 783 Dokončovací práce - nátěry							28 841,98
38	K	783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	112,664	256,00	28 841,98
VV omítka					112,664		

skutečnost	rodil	skutečnost	rozdil
5,00	5,00	2 500,00	2 500,00

změna č. 2

106 260,30 28 019,88

29,82 7,86 5 979,01 1 576,61

změna č. 1

29,82 7,86 2 474,98 652,63

změna č. 1

924,39 243,75 72 102,34 19 012,73

změna č. 1

29,82 7,86 25 703,98 6 777,91

změna č. 1

107 881,10 18 411,06

76,95 13,13 107 881,10 18 411,06

změna č. 1

17 305,60 -11 536,38

67,60 -45,06 17 305,60 -11 536,38

změna č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: parc. č. 7/1, 14

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Městys Maršovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Eduard Novák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



RAPOZA s.r.o.

Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 13986775

DIČ: CZ13986775

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5821121/0100, tel: 317 744 355
- 3 -

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parc. č. 7/1, 14

Zadavatel: Městys Maršovice

Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2024

Projektant: Ing. Eduard Novák

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		35 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		#ODKAZ!
VRN3 - Zařízení staveniště		35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto: parc. č. 7/1, 14

Zadavatel: Městys Maršovice

Zhotovitel:

Datum: 29. 4. 2024

Projektant: Ing. Eduard Novák

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				35 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-30

Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Datum: 29. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavební část		
bourzdi			16,437
	horní zeď		0,000
	"úsek 2" 1,05*1,2*(2,71+2,99)/2		3,591
	"úsek 1" 1,05*(1+1,1+2,1)*(2,4+2,63)/2		11,091
	spodní zeď		0,000
	"úsek 2" 0,9*0,4*1,2		0,432
	"úsek 1" 1,05*0,3*(1+1,1+2,1)		1,323
bourzdi	Součet		16,437
Použití figury:			
985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	16,437
348211113	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	8,219
348211113.	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm - s použitím vybouraného kamene	m3	8,219
985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	16,437
lešení			148,405
	"úsek 4" 10,5*(2,1+3,7)		60,900
	"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,75+4,8)		59,605
	"úsek 2" 1,2*(1,5+3,9)		6,480
	"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+3,1)		21,420
lešení	Součet		148,405
Použití figury:			
941221111	Montaz lešení radoveho ramoveho tezkého zatizení do 300 kg/m2 s od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,405
941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 356,450
941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,405
odkop			21,735
	odkop pro položení travivodu		0,000
	"úsek 4" 10,5*1,5*0,5		7,875
	"úsek 3" (10,3-1,2)*2,4*0,5		10,920
	"úsek 2" 1,2*2,1*0,5		1,260
	"úsek 1" (1+1,1+2,1)*0,8*0,5		1,680
odkop	Součet		21,735
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,735
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,735
odvoz			21,735
odvoz	odkop		21,735
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,735
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	478,170
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,210
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,735
omítka			112,664
	"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)		46,725
	"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)		41,405
	"úsek 2" 1,2*(1,25+2,99)		5,088
	"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+2,63)		19,446
omítka	Součet		112,664

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	112,664
622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	112,664
783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	112,664

Změna č. 1 - rozšíření rozsahu přezdění

vícepráce dle odst. 4.4.7

limit vícepráce 30% po odečtení méněprac

vícepráce

190 604,09

20,74%

méněpráce

0,00

cena bez DPH dle SOD

918 875,75

Změna č. 2 - úprava technologie povrchové úpravy zdi

změna dle odst. 4.4.5

limit 15%

vícepráce

31 635,01

méněpráce

31 815,90

63 450,91

6,91%

Změna č. 3 - nerealizování části odvodnění

změna dle odst. 4.4.7

limit vícepráce 30% po odečtení méněprac

vícepráce

0

méněpráce

119 638,55

Celkem změny

vícepráce

222 239,10 Kč

méněpráce

-151 454,46 Kč

70 784,64 Kč

Celkem za dílo po změnách

989 660,39 Kč