

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel:

obec Malý Újezd

zastoupená:

Ing, Davidem Kopeckým, starostou obce

se sídlem:

Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

IČ:

00237043

DIČ:

CZ00237043

obec není plátcem DPH

datová schránka:

j9ujdtq

telefon:

315 624 168, 724 179 537

e-mail:

obec.mu@malyujezd.cz

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Mělník

číslo účtu:

7420171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:

Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.

zastoupen:

Evženií Červenkou, jednatelkou společnosti

se sídlem:

U Luk 666, 277 11 Neratovice

IČO:

27256464

DIČ:

CZ27256464

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108083

datová schránka:

chgxf5d

telefon:

777 715 161

e-mail:

cervenkova@bcervenka.cz

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

5315511369/0800

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento dodatek č.1 - smlouvy o dílo:

**Článek 1.
Úvodní ustanovení**

Smluvní strany konstatují, že dne **25.8.2022** uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce, s názvem **„Prodloužení vodovodního řadu Vavřineč, Malý Újezd,**

Článek 2.

Smluvní strany sjednávají tento dodatek č. 1 SOD z důvodů snížení objemu prací související s prodloužením vodovodního řadu Vavříneč, Malý Újezd, Mění se cena díla a to tak, že článek IV – cena, nově zní :

Článek IV.

Cena

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po celou dobu plnění díla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:

Cena díla bez DPH:	1 356 640,23,- Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	284 894,45 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	1 641 534,68 Kč

Méně práce

Cena méně prací bez DPH	79 432,92 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	16 680,91 Kč
Cena díla celkem, včetně DPH:	96 113,83 Kč

Cena díla včetně méně prací bez DPH	1 277 207,31 Kč
Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy:	21%
Výše DPH ke dni podpisu smlouvy:	268 213,54 Kč
Cena díla včetně méně prací a DPH:	1 545 420,85 Kč

(slovy: jeden milion pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet korun osmdesát pět haléřů).

V ostatním zůstává smlouva beze změn Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením této smlouvy učinily svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Tento Dodatek č.1 obdrží obě strany v jednom vyhotovení.

V Malém Újezdě dne 22.11.2014

V Malém Újezdě dne 22.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd



Evženie Červenková

jednatelka společnosti Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.

Doložka:

~~Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem~~

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem

obce Malý Újezd na jeho zasedání dne 21.11.2014

V Malém Újezdě dne 22.11.2014

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 277 11 NERATOVICE
tel.: 315 689 848-9, 315 688 246
IČ: 27256404 DIČ: CZ27256404
e-mail: info@bozenka.cz

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Prodloužení vodovodního řadu Vavříneč, Malý Újezd - Změna pro protlak

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Malý Újezd

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Malý Újezd

Projektant

Zhotovitel

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

Zpracoval

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice

27256464

CZ24256464

Rozpočet číslo

Dne

16.09.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	407 648,01	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	798 892,30	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	26,90	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	640,10	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		70 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 207 207,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		70 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Červenka Bohumil-BČ, s.r.o.
U Luk 666, 27711 NERATOVICE
tel.: 315 688 348-9 | 313 688 240
IČ: 27256464 DIČ: CZ27256464
e-mail: info@bcervenka.cz

D Celkem bez DPH 1 277 207,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 277 207,31	268 213,54

Cena s DPH 1 545 420,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
13												
14												
15	1	221	113107152									
16	2	221	113107182									
17	3	221	113107163									
18	4	001	119001411									
19	5	001	119001421									
20	6	001	119002121									
21	7	001	119002122									
22	8	001	119002311									
23	9	001	119002312									
24	10	001	130001101									
25	11	001	132101102									
26	12	001	133102011									
27	13	001	151101101									
28	66	001	151101101R1									
29	14	001	151101111									
30	67	001	151101111R2									
31	68	001	151811133									
32	69	001	151811233									
33	15	001	161101101									
34	70	002	162304141									
35	16	001	162701105									
36	17	001	171201201									
37	18	001	174101101									
38	19	001	175111101									
39	20	563	56337310									
ROZPOČET												
1	Stavba: Prodloužení vodovodního řadu Vavříneč, Malý Újezd - Změna pro protlak											
2	Objekt:											
3												
4												
5												
6	Objednatel: Obec Malý Újezd											
7	Zhotovitel: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice											
8	Místo: Malý Újezd											
9	Zpracoval: Červenka Bohumil-BČ, s.r.o., U Luk 666, Neratovice											
10	Datum: 16. 9. 2022											
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
13			HSV	Práce a dodávky HSV				407 674,91	799 532,40	1 207 207,31	45,258	
14			1	Zemní práce				19 749,45	221 955,23	241 704,68	22,867	
15	1	221	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	12,145	39,00	0,00	473,66	473,66	0,000	
16	2	221	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	37,800	74,50	0,00	2 816,10	2 816,10	0,000	
17	3	221	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	37,800	93,60	0,00	3 538,08	3 538,08	0,000	
18	4	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm	m	6,000	482,00	888,00	2 004,00	2 892,00	0,064	
19	5	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	306,00	420,00	804,00	1 224,00	0,148	
20	6	001	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	8,000	278,00	564,80	1 659,20	2 224,00	0,005	
21	7	001	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	8,000	155,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,000	
22	8	001	119002311	Pochodí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	24,000	292,00	5 784,00	1 224,00	7 008,00	0,411	
23	9	001	119002312	Pochodí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	24,000	44,20	0,00	1 060,80	1 060,80	0,000	
24	10	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	91,584	649,00	0,00	59 438,02	59 438,02	0,000	
25	11	001	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3	m3	41,184	481,00	0,00	19 809,50	19 809,50	0,000	
26	12	001	133102011	Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2	m3	50,400	1 430,00	0,00	72 072,00	72 072,00	0,000	
27	13	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
28	66	001	151101101R1	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
29	14	001	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
30	67	001	151101111R2	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	183,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
31	68	001	151811133	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	0,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
32	69	001	151811233	Odstanění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 5 m	m2	0,000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
33	15	001	161101101	Swislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	91,584	127,00	0,00	11 631,17	11 631,17	0,000	
34	70	002	162304141	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze Bentonit do 500 m	m3	16,200	1 280,00	0,00	20 736,00	20 736,00	0,000	
35	16	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,520	507,00	0,00	5 840,64	5 840,64	0,000	
36	17	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,520	316,00	3 363,84	276,48	3 640,32	0,000	
37	18	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	75,111	136,00	0,00	10 215,10	10 215,10	0,000	
38	19	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženou do 3 m	m3	12,355	576,00	0,00	7 116,48	7 116,48	0,000	
39	20	563	56337310	šterkopisek frakce 0/4	t	22,239	392,50	8 728,81	0,00	8 728,81	22,239	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
40			4	Vodorovné konstrukce				11 595,08	3 925,66	15 520,74	0,000	
41	21	271	45157211	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,118	1 680,00	4 365,08	2 553,16	6 918,24	0,000	
42	71	271	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,750	2 880,00	4 217,50	822,50	5 040,00	0,000	
43	72	271	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,250	2 850,00	3 012,50	550,00	3 562,50	0,000	
44			5	Komunikace pozemní				7 945,11	6 191,03	14 136,14	19,070	
45	22	221	566901222	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 150 mm	m2	12,145	217,00	1 663,87	971,60	2 635,47	4,858	
46	23	221	566901232	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	31,500	245,00	4 536,00	3 181,50	7 717,50	11,025	
47	24	221	566901242	Vyspravení podkladu po překopecch ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	12,145	288,00	1 591,00	1 906,76	3 497,76	3,187	
48	25	221	571902111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 10 kg/m2	m2	12,145	23,50	154,24	131,17	285,41	0,000	
49	26	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
50	27	221	573111112	Posítk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	43,90	0,00	0,00	0,00	0,000	
51	28	221	573211107	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	0,000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,000	
52	29	221	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
53			8	Trubní vedení				357 695,28	512 072,61	869 767,89	3,321	
54	30	271	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 110 x 6,6 mm	m	17,160	75,70	0,00	1 299,01	1 299,01	0,000	
55	31	286	28613621	potrubí dvouvrstvě PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 110x6,6 dl 12m	m	0,000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
56	73	001	141721113	Řízený zemní profilak hloubky do 6 m většího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	324,000	1 420,00	0,00	460 080,00	460 080,00	0,000	
57	74	286	28613621.R10	Aqualine ROBUST voda 110x10 RC	m	347,980	690,40	240 245,39	0,00	240 245,39	0,762	
58	32	721	722171940	Vsazení odbočky D do 110 mm	kus	1,000	667,00	26,90	640,10	667,00	0,000	
59	33	271	877261113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	0,000	402,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
60	34	286	28614969	elektro T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90	kus	0,000	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
61	35	286	28614961	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 110	kus	0,000	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
62	75	271	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	531,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,000	
63	76	286	28614969.R10	elektrospojka redukovaná, PE 100, PN 16, d 100-80	kus	2,000	1 419,30	2 838,60	0,00	2 838,60	0,009	
64	36	271	877261118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	0,000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
65	37	286	28614588	elektrozáslepka SDR11, PE100, PN 16, d 110 KIT	kus	0,000	946,50	0,00	0,00	0,00	0,000	
66	38	271	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 280,00	591,00	689,00	1 280,00	0,002	
67	39	422	42221304	šoupátko plná voda, PN10/16 DN 100 x 190 mm	kus	1,000	4 946,30	4 946,30	0,00	4 946,30	0,023	
68	77	271	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	863,00	850,00	876,00	1 726,00	0,003	
69	78	AVK	AVK.03011980	šoupátko plná voda, PN10/16 DN 80 x 190 mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,036	
70	40	422	42291080	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m	kus	3,000	1 866,30	5 598,90	0,00	5 598,90	0,012	
71	87	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	498,52	192,22	306,30	498,52	0,123	
72	41	422	42291352	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,000	967,60	967,60	0,00	967,60	0,013	
73	42	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	337,00	152,60	521,40	674,00	0,001	
74	43	422	42273594	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, dvojřítý uzavěr s koulí, krycí výška 1500 mm	kus	2,000	12 667,50	25 335,00	0,00	25 335,00	0,096	
75	88	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	932,00	1 024,00	840,00	1 864,00	0,658	
76	44	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 276,30	4 552,60	0,00	4 552,60	0,059	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
77	45	562	56230638	deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového	kus	3,000	450,00	1 350,00	0,00			
78	46	271	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,000	
79	47	422	42271414	pas navrtávací z tvárné litiny 110/80	kus	1,000	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,002	
80	79	271	857263131	Montáž litinových tvarovek obočnických hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	584,00	0,00	584,00	584,00	0,000	
81	80	552	55253810	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250um MMB-kus DN 100/80	kus	1,000	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	0,013	
82	81	271	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80-100	kus	8,000	451,00	0,00	3 608,00	3 608,00	0,000	
83	82	HWL 16	HWL 5045080090	KOLENO PATNÍ S 2000 80	kus	2,000	5 369,20	10 738,40	0,00	10 738,40	0,033	
84	83	286	28654368	příruba volná k lemovému nákrúžku z polypropylénu 80	kus	2,000	606,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,007	
85	84	286	28653137	nákrúžek lemový PE 100 SDR 11 80mm	kus	1,000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,001	
86	85	286	28654410	příruba volná k lemovému nákrúžku z polypropylénu 100	kus	4,000	684,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,016	
87	86	286	28653136	nákrúžek lemový PE 100 SDR 11 100mm	kus	4,000	343,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,003	
88	48	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	341,160	21,90	521,97	6 949,43	7 471,40	0,000	
89	49	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	341,160	42,60	2 087,90	12 445,52	14 533,42	0,000	
90	50	271	89232111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	7 970,00	10 050,00	13 860,00	23 910,00	1,380	
91	51	271	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	324,160	62,20	13 160,90	7 001,85	20 162,75	0,062	
92	52	271	899722112	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	0,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
93		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				616,14	6 124,86	6 741,00	0,000	
94	53	221	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	63,000	107,00	616,14	6 124,86	6 741,00	0,000	
95		997		Přesun sutě				10 073,85	41 619,52	51 693,37	0,000	
96	89	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	49,904	105,00	0,00	5 239,92	5 239,92	0,000	
97	54	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	49,904	390,00	0,00	19 462,56	19 462,56	0,000	
98	55	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 497,083	11,30	0,00	16 917,04	16 917,04	0,000	
99	56	013	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,931	325,00	2 252,58	0,00	2 252,58	0,000	
100	57	013	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	42,974	182,00	7 821,27	0,00	7 821,27	0,000	
101		998		Přesun hmot				0,00	7 643,49	7 643,49	0,000	
102	58	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	23,091	84,40	0,00	1 948,88	1 948,88	0,000	
103	59	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,489	308,00	0,00	5 694,61	5 694,61	0,000	
104		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	70 000,00	70 000,00	0,000	
105	60	000	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	
106	61	000	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,000	
107	62	000	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	
108	63	000	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	
109	64	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	
110	65	000	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,000	
111				Celkem				407 674,91	869 532,40	1 277 207,31	45,258	

U LUK 666, 27711 NEKATOVCE
 Bc. J. B. C.
 e-mail: info@bcervenka.cz
 IČ: 272566464, DIČ: C227256464