

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele ..SD/00473/2013

č. zhotovitele 13/2013

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a
koordinátor BOZP

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)
fax 381 486 329

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

CHALIŠ spol. s r.o.

se sídlem
IČ:
DIČ:

kpt. Jaroše 425, 39003 Tábor - Klokoty
42360412
CZ42360412

zástupce ve věcech smluvních František Chalupský, Ing. Bedřich Liška
zástupce ve věcech technických František Chalupský, Ing. Bedřich Liška
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Karel Valenta
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 10720

obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 409
KB a.s. Tábor
243341301/0100

tel. 381 231 106, fax 380 231 106, e-mail: info@chalis.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem:

„Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor“,

a to podle podmínek výzvy k podání nabídek č.j. S-META 43708/2013 OI/2, dále podle projektové dokumentace, již zpracovatelem je projekční kancelář Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podle podmínek této smlouvy.

2.2 Součástí předmětu plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

III. URČENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

3.2 V rámci stavby „Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor“ se jedná o přemístění (posun o cca 30 m) stávající zastávky MHD, která je v současné době situována v oblasti křižovatky místních obslužných komunikací přímo před hlavním vchodem do nemocnice Tábor, dále o úpravu souvisejících chodníků, rozšíření vozovky místní obslužné komunikace v úseku zastávky na 6 m a přeložku 1 stožáru veřejného osvětlení.

Zastávka je řešena pro stání 1 autobusu a její součástí je přístřešek.

Konstrukce nových chodníků budou s krytem z betonové dlažby tl. 80 mm, signální a varovné pásy budou provedeny z dlažby pro nevidomé.

V oblasti zastávky budou osazeny 2 lavičky.

3.3 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

3.4 Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli 1x v tištěné i v elektronické formě. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.

3.5 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Termín předání a převzetí staveniště: 9. 10. 2013, tj. do 7mi dnů od podpisu smlouvy

Doba provádění prací: **30 kalendářních dnů**

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.

- 4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem.

V. CENA

- 5.1 Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

662 533,- Kč bez DPH

139 132,- Kč DPH, tj. 21 %

801 665,- Kč vč. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:
- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny.
 - b) v případě v průběhu realizace stavby zjištěných, projektovou dokumentací nepředpokládaných, změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součástí zadávací dokumentace (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.). Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
 - c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení dodatečných prací, které vyvstanou až z průběhu realizace stavby, které nebylo možné na počátku předvídat, ale které jsou pro zhotovení stavby nezbytné (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy, bude stanovena podle cen ÚRS (resp. obdobné cenové soustavy užívané zhotovitelem) platných v době provádění díla.
 - d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby. Zhotovitel pak zpracuje soupis těchto změn formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a tento soupis odsouhlasený technickým dozorem investora ocení způsobem výše sjednaným pro ocenění víceprací nebo změn.

- 5.4 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).
- 6.4 **V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury.**
- 6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.
- 6.6 Splatnost faktury se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.

- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 1,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Na vyžádání objednatele příslušný doklad předloží.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí obchodním zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště.

- 8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
 - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,
 - pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
 - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
 - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.9 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 dní.
- 8.10 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.11 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.14 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.

- 8.17 Zhotovitel je povinen zvát technického dozoru investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.18 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 8.19 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 8.20 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).
- 8.21 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.22 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu

s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.23 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.24 Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do **2 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.27 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat.
- 8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **min. 1 % z ceny díla vč. DPH Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
 - případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.24 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení,
 - smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele ve výši **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi,
 - při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **max. 0,5 % z neuhrazené částky** za každý kalendářní den prodlení.

- 10.2 Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 10.1 nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.
- 10.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu, práce vůbec nezahájit, či případně při nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah zakázky či práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti.

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.

XIII. SALVATORNÍ USTANOVENÍ

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.
- 14.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení.

- 14.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 14.4 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 14.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
- 14.6 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 14.7 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.8 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními obchodního zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
- 14.9 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- **položkový rozpočet.**


Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 9. 10. 2013

V Táboře dne 7. října 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Fišer
starosta



CHALIŠ spol. s r.o.
vodohospodářské
stavební a zemní práce
kpt. Jaroše 425, 390 03 Tábor
Tel.: 381 231 106
IČ: 42360412 ①

.....
František Chalupský
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201208072
 Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

KSO:
 Místo: Tábor

CC-CZ:
 Datum: 12.9.2013

Zadavatel:
 MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
 DIČ: CZ253014

Uchazeč:
 CHALIŠ spol. s r.o.

IČ: 42360412
 DIČ: CZ42360412

Projektant:
 Ing. Pavel Douša

IČ: 10325123
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	662 532,61
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	662 532,61	139 131,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	801 664,51
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201208072

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Místo: Tábor

Datum:

##

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant:

Ing. Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		662 532,61	801 664,51	
001	Zastávka MHD	630 532,61	762 944,51	STA
002	Vedlejší a ostatní náklady	1 000,00	1 210,00	VON
003	Ostatní náklady	31 000,00	37 510,00	OST

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 001 - Zastávka MHD

KSO: 822 27
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 12.09.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
CHALIŠ spol. s r.o.

IČ: 42360412
DIČ: CZ42360412

Projektant:
Ing. Pavel Douša

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	630 532,61
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	630 532,61	132 411,85
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	762 944,46
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 001 - Zastávka MHD

Místo: Tábor

Datum: 12.09.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	630 532,61
HSV - Práce a dodávky HSV	502 682,61
1 - Zemní práce	68 356,68
1.1 - Zemní práce - výsadba	6 258,42
2 - Zakládání	6 734,40
4 - Vodorovné konstrukce	146,40
5 - Komunikace	193 882,70
8 - Trubní vedení	10 270,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	196 823,56
99 - Přesun hmot	20 210,45
PSV - Práce a dodávky PSV	125 360,00
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení	1 360,00
767 - Konstrukce zámečnické	124 000,00
M - Práce a dodávky M	2 490,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 001 - Zastávka MHD

Místo: Tábor

Datum: 12.09.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

630 532,61

HSV - Práce a dodávky HSV

502 682,61

1 - Zemní práce

68 356,68

1	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm 2 "lípa s průměrem kmene do 30 cm"	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2012 02
2	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm 2 "borovice keřového typu"	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2012 02
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm 2 "borovice keřového typu"	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2012 02
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm 2 "lípa s průměrem kmene do 30 cm"	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2012 02
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby demontáž betonové dlažby tl.8 cm chodníků 40	m2	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2012 02
6	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm odtěžení konstrukce vozovky v oblasti nového chodníku před vstupem do nemocnice na úroveň pláně 59	m2	59,000	80,00	4 720,00	CS ÚRS 2012 02
7	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm v oblasti vozovek a původní zastávky 455	m2	455,000	45,00	20 475,00	CS ÚRS 2012 02
8	K	113154123.1	Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm odbroušení další vrstvy v oblasti nového chodníku před vstupem do nemocnice (celková tloušťka 16 cm) 59	m2	59,000	55,00	3 245,00	
9	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm odbroušení další vrstvy v oblasti nového chodníku před vstupem do nemocnice (celková tloušťka 16 cm) 59	m2	59,000	75,00	4 425,00	CS ÚRS 2012 02
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých kamenné silniční obrubníky 25 x 25 cm v délce 41 m 41	m	41,000	30,00	1 230,00	CS ÚRS 2012 02
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých betonové silniční obrubníky 15 x 25 cm v délce 23 m 23	m	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2012 02
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	17,000	25,00	425,00	CS ÚRS 2012 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			betonové chodníkové obrubníky 10 x 20 cm v délce 17 m		17,000			
13	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,300	70,00	2 121,00	CS ÚRS 2012 02
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 odtěžení zeminy tl.60 cm na úroveň pláně v oblasti rozšíření vozovky 13*0,6		7,800			
			odtěžení konstrukce původního chodníku a zeminy tl.30 cm v oblasti nového chodníku před zastávkou MHD a v oblasti přístřešku 75*0,3		22,500			
			Součet		30,300			
14	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	30,300	10,00	303,00	CS ÚRS 2012 02
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,352	190,00	446,88	CS ÚRS 2012 02
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop rýhy pro základový pás pod zadní stěnou přístřešku MHD š.60 cm, hloubka 80 cm, dl.4,9 m 0,6*0,8*4,9		2,352			
16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,352	10,00	23,52	CS ÚRS 2012 02
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
17	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,576	210,00	120,96	CS ÚRS 2012 02
			Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 výkop šachet pro základové patky pod předními stojkami přístřešku MHD 60/60 cm, hloubka 80 cm - 2 ks 0,6*0,6*0,8*2		0,576			
18	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	0,576	15,00	8,64	CS ÚRS 2012 02
			Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,228	110,00	3 655,08	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			30,3 "výkopek z odkopávek"		30,300			
			2,352 "výkopek z rýhy"		2,352			
			0,576 "výkopek ze šachet"		0,576			
			Součet		33,228			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	332,280	5,00	1 661,40	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			odvoz zeminy na skládku ve vzdálenosti 20 km příplatek za dalších 10 km					
			33,228*10		332,280			
21	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,228	35,00	1 162,98	CS ÚRS 2012 02
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			30,3 "výkopek z odkopávek"		30,300			
			2,352 "výkopek z rýhy"		2,352			
			0,576 "výkopek ze šachet"		0,576			
			Součet		33,228			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,228	15,00	498,42	CS ÚRS 2012 02
			Uložení sypaniny na skládky					
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,488	80,00	4 519,04	CS ÚRS 2012 02
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) objemová hmotnost zeminy 1,7 t/m3					
			33,228*1,7		56,488			
24	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2012 02
			Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny lože a obsyp prefabrikovaných kabelových žlabů - 0,12 m3/m (ochrana stávajících kabelových tras VO) 15*0,12		1,800			
25	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	3,150	248,00	781,20	CS ÚRS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná 1,8*1,75 Přepočtené koeficientem množství		3,150			
26	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku výševem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 úprava zelených povrchů 106	m2	106,000	15,00	1 590,00	CS ÚRS 2012 02
27	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková 106*0,035 Přepočtené koeficientem množství	kg	3,710	120,00	445,20	CS ÚRS 2012 02
28	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním zhutněná pláň Edef, 2 min. 30 MPa 134 "chodníky"	m2	134,000	15,00	2 010,00	CS ÚRS 2012 02
29	K	181102302.1	Úprava pláně v zářezích se zhutněním Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním zhutněná pláň Edef, 2 min. 45 MPa 13 "rozšíření vozovky"	m2	13,000	15,00	195,00	
30	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm úprava zelených povrchů - doplnění ornice 106	m2	106,000	23,50	2 491,00	CS ÚRS 2012 02
31	M	1000001.M	ornice včetně přepravy průměrná tloušťka ornice 8 cm 106*0,08	m3	8,480	352,00	2 984,96	
32	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdové v rovině a svahu do 1:5 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdové úprava zelených povrchů - likvidace plevelů 106	m2	106,000	6,40	678,40	CS ÚRS 2012 02

1.1 - Zemní práce - výsadba

6 258,42

33	K	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2012 02
34	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru batu přes 500 do 600 mm 2 "Jeřáb muk (Sorbus aria) obvod kmene 12/14 cm"	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2012 02
35	M	026504870.1	Jeřáb muk (Sorbus aria) obvod kmene 12/14 cm, zapěstovaná koruna ve výšce 2,5 m, ZB	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
36	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2012 02
37	M	052172100.2	tyč odkorněná délka 300 cm, tloušťka 10 cm tyč odkorněná délka 300 cm, tloušťka 10 cm 2*3	kus	6,000	110,00	660,00	
38	K	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5 2,5*2	m2	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2012 02
39	M	6931101.M	juta na bandáž kmenů listnatých stromů juta na bandáž kmenů listnatých stromů	m2	5,000	17,00	85,00	
40	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2012 02
41	K	184921096	Mulčování rostlin tl do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin tl. mulče přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 mísa kolem nově vysazených stromů v minimální tloušťce 12 cm PI*0,8*0,8*2	m2	4,021	21,00	84,44	CS ÚRS 2012 02
42	M	103911000	kůra mulčovací VL výrobky ostatní kůra mulčovací VL 4,021*0,013 Přepočtené koeficientem množství	m3	0,052	2 538,00	131,98	CS ÚRS 2012 02
43	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 2x závlivka po 0,5 m3 1	m3	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2012 02
44	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m dovoz vody ze vzdálenosti 3000 m příplatek za další 2000 m 1,0*2	m3	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2012 02
							6 734,40	
46	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 základový pás pod zadní stěnou přístřešku MHD š.60 cm, hloubka 80 cm, dl.4,9 m 0,6*0,8*4,9	m3	2,352	2 300,00	5 409,60	CS ÚRS 2012 02
							1 324,80	
47	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 základové patky pod předními stojkami přístřešku MHD 60/60 cm, hloubka 80 cm - 2 ks 0,6*0,6*0,8*2	m3	0,576	2 300,00	1 324,80	CS ÚRS 2012 02
							146,40	
48	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 podkladní deska tl.100 mm pod uliční vpusť 0,6*0,6*0,1	m3	0,036	2 400,00	86,40	CS ÚRS 2012 02
							60,00	
49	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty podkladní deska tl.100 mm pod uliční vpusť 0,6*4*0,1	m2	0,240	250,00	60,00	CS ÚRS 2012 02
							193 882,70	
50	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm konstrukce rozšíření vozovky vrstva dle ČSN 73 6126 Edef,2 min.90 MPa 13	m2	13,000	110,00	1 430,00	CS ÚRS 2012 02
							4 725,00	
51	K	564811111.1	Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm konstrukce chodníků vrstva dle ČSN 73 6126 Edef,2 min.80 MPa 135	m2	135,000	35,00	4 725,00	
							1 560,00	
52	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 220 mm konstrukce rozšíření vozovky vrstva dle ČSN 73 6126 Edef,2 min.60 MPa 13	m2	13,000	120,00	1 560,00	CS ÚRS 2012 02
							17 010,00	
53	K	564861113.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 0-32 mm tl 220 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD frakce 0-32 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 220 mm konstrukce chodníků vrstva dle ČSN 73 6126 Edef,2 min.60 MPa 135	m2	135,000	126,00	17 010,00	
							193,60	
54	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 konstrukce rozšíření vozovky vrstva dle ČSN 73 6129 11	m2	11,000	17,60	193,60	CS ÚRS 2012 02
							6 480,00	
55	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 vrstva dle ČSN 73 6129 konstrukce rozšíření vozovky 11*2 konstrukce sjednocení krytu 410	m2	432,000	15,00	6 480,00	CS ÚRS 2012 02
							410,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet					432,000			
56	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2012 02
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s postříkem živíci, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 90 mm								
konstrukce rozšíření vozovky								
vrstva dle ČSN 73 6127-2								
11					11,000			
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	421,000	258,00	108 618,00	CS ÚRS 2012 02
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
vrstva dle ČSN EN 13108-1								
konstrukce rozšíření vozovky								
11					11,000			
konstrukce sjednocení krytu								
410					410,000			
Součet					421,000			
58	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2012 02
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
konstrukce rozšíření vozovky								
vrstva dle ČSN EN 13108-1								
11					11,000			
59	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000	180,00	2 520,00	CS ÚRS 2012 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
konstrukce chodníků								
vrstva dle ČSN 73 6131-1,3								
14 "dlažba pro nevidomé - signální a varovné pásy"					14,000			
60	M	592452870.1.1	dlažba se zámkem jako např. BEST-BEATON pro nevidomé 20x16,5x6 cm barevná	m2	15,400	390,00	6 006,00	
14*1,1 Přepočtené koeficientem množství					15,400			
61	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	114,000	185,00	21 090,00	CS ÚRS 2012 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2								
konstrukce chodníků								
vrstva dle ČSN 73 6131-1,3								
114 "dlažba tl.80 mm přírodní"					114,000			
62	M	592453000	dlažba se zámkem jako např. BEST-BEATON 20x16,5x8 cm přírodní	m2	117,420	155,00	18 200,10	CS ÚRS 2012 02
dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná jako např. BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem jako např. BEATON 20 x 16,5 x 8								
114*1,03 Přepočtené koeficientem množství					117,420			

8 - Trubní vedení

10 270,00

63	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2012 02
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální								
náhrada za vybouranou vpust'								
1					1,000			
64	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5								
65	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/295/5b 45 x 30 x 5								
66	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5								
67	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5								
68	K	8959491.R	Úprava napojení nové uliční vpustí na stávající potrubí	kpř	1,000	2 500,00	2 500,00	
69	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností do 50 kg	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2012 02
Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě do 50 kg								
70	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, rám 500/300								
71	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm								
72	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2012 02
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							196 823,56	
73	K	90001.R	Provizorní přechody pro pěší včetně zábradlí - při provádění stavebních prací	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
74	K	90002.R	Ochranná hrazení po dobu provádění stavebních prací	m	45,000	100,00	4 500,00	
75	K	90003.R	Ochrana stávajících poklopů vodovodních armatur po dobu provádění stavebních prací	kpl	1,000	500,00	500,00	
Poznámka k položce: (přesný počet poklopů vyplývá z vytýčení inženýrských sítí)								
76	K	90004.R	Ochrana stávajících poklopů revizních šachet kanalizace po dobu provádění stavebních prací	kpl	1,000	500,00	500,00	
Poznámka k položce: (přesný počet poklopů vyplývá z vytýčení inženýrských sítí)								
77	K	90005.R	Ochrana stávajících kabelových tras VN po dobu provádění stavebních prací	m	20,000	100,00	2 000,00	
78	K	90006.R	Ochrana stávajícího vodovodního řádu po dobu provádění stavebních prací	m	7,000	50,00	350,00	
v oblasti základových pasů přístřešku a rozšíření vozovky								
					7,000			
79	K	90007.R	Ochrana stávajícího horkovodu po dobu provádění stavebních prací	m	34,000	30,00	1 020,00	
v oblasti ukládání obrubníku mezi vozovkou a chodníkem před vchodem do nemocnice								
					34,000			
80	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2012 02
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních								
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech								
					2,000			
81	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	120,000	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2012 02
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
dobu použití 60 dní								
					120,000			
82	K	913211113	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2012 02
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 3 m								
Z2a - zábrana pro označení uzavírky								
					2,000			
83	K	913211213	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití	kus	120,000	10,00	1 200,00	CS ÚRS 2012 02
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1113								
dobu použití 60 dní								
					120,000			
84	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	10,000	168,00	1 680,00	CS ÚRS 2012 02
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
					1,000			
					2,000			
					1,000			
					2,000			
					1,000			
					1,000			
					1,000			
					1,000			
Součet					10,000			
85	M	404440540	značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2012 02
výrobky a tabule orientační pro návštěvu a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 šestiúhelníková značka P6 "STOP" rozměr 700 AL- NK reflexní tř.1								
					1,000			
86	M	404441120	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm	kus	6,000	903,00	5 418,00	CS ÚRS 2012 02
výrobky a tabule orientační pro návštěvu a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b rozměr 700 mm AL- NK reflexní tř.1								
					2,000			
					1,000			
					2,000			
					1,000			
Součet					6,000			
87	M	404442470	značka svislá reflexní IP4a AL- NK 800 x 300 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2012 02
výrobky a tabule orientační pro návštěvu a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníková značka IP4a 800 x 300 mm AL- NK reflexní tř.1								
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	404442570	značka svistá reflexní AL- NK 500 x 700 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8, IP9, IP11, IP12, IP13, IS15, IJ1-15, E2, E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1 1 "IJ1a - Zastávka"	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2012 02
89	M	404443330	značka svistá reflexní AL- NK 500 x 150 mm výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a, E8b 500 x 150 mm AL- NK reflexní tř.1 1 "E2b - Tvar křižovatky"	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2012 02
90	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2012 02
91	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350 výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svisté sloupky Zn 70 - 350	kus	7,000	505,00	3 535,00	CS ÚRS 2012 02
92	K	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní vodorovné dopravní značení 9 "V7 - Přechod pro chodce"	m2	9,000	460,00	4 140,00	CS ÚRS 2012 02
93	K	915231111.1	Vodorovné dopravní značení bílým plastem - zastávka autobusu včetně písmen Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní vodorovné dopravní značení 1 "V11a - Zastávka autobusu"	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	
94	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	35,000	330,00	11 550,00	
95	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25 ztratiné 3% 33*1,03	kus	33,990	79,00	2 685,21	CS ÚRS 2012 02
96	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 0,5 78 x 15 x 25	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2012 02
97	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25, do lože z betonu prostého téže značky	m	35,000	300,00	10 500,00	
98	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25 35*1,03 Přepočtené koeficientem množství	kus	36,050	67,00	2 415,35	CS ÚRS 2012 02
99	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	35,000	380,00	13 300,00	CS ÚRS 2012 02
100	M	583803130.1	obrubník kamenný přímý 25x25 cm, žula, řezaný se zdámky výrobky lomářské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé 25 x 25 35*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	35,700	1 000,00	35 700,00	
101	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 XF3 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm 12 "obrubníky přímé" 1 "obrubník přechodový pravý" 1 "obrubník přechodový levý" Součet	m	14,000	380,00	5 320,00	CS ÚRS 2012 02
102	M	592175430	obrubník HK přímý 40x29x100 cm šedý obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přímý 40 x 29 x 100 Poznámka k položce: (betonový obrubník k zastávkám pro výšku nástupní hrany 16 cm)	kus	12,000	1 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2012 02
103	M	592175460	obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechodový pravý 40 x 29-H25 x 100 Poznámka k položce: (betonový obrubník k zastávkám pro výšku nástupní hrany 16 cm)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2012 02
104	M	592175470	obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechodový levý 40 x H25-29 x 100 Poznámka k položce: (betonový obrubník k zastávkám pro výšku nástupní hrany 16 cm)	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2012 02
105	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	80,000	50,00	4 000,00	CS ÚRS 2012 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			odříznutí živice navazujících povrchů					
			80	80,000				
106	K	936124113.1	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	393,00	786,00	
			Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby					
			Poznámka k položce: včetně kotevních patek					
107	M	749101060.1	lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
			Poznámka k položce: přesný typ bude určen investorem v průběhu prací					
108	K	96001.R	Demontáž stávajícího přístřešku na zastávce MHD včetně odvozu a likvidace sutí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
109	K	96002.R	Demontáž stožáru VO v oblasti nové zastávky MHD - demontáž pro zpětné použití	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
110	K	96003.R	Vybourání stávající uliční vpusti s mříží včetně likvidace sutí	kpl	1,000	500,00	500,00	
			Poznámka k položce: včetně zemních prací v okolí vpusti					
111	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2012 02
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
			demontáž stávajícího dopravního značení					
			6	6,000				
99 - Přesun hmot							20 210,45	
112	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	83,386	30,00	2 501,58	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
			69,521 "asfaltový odpad z frézování na recyklaci"	69,521				
			13,865 "odpad z kameniva"	13,865				
			Součet	83,386				
113	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	1 584,334	2,00	3 168,67	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 20 km					
			příplatek za dalších 19 km					
			83,386*19	1 584,334				
114	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	28,177	35,00	986,20	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
			skládku TS Tábor v Klokotech					
			10,4 "zámková dlažba"	10,400				
			11,89 "kamenné obrubníky"	11,890				
			4,715 "silniční obrubníky"	4,715				
			0,68 "chodníkové obrubníky"	0,680				
			Mezisoučet	27,685				
			sběrna druhotných surovin					
			0,492 "dopravní značky, sloupky"	0,492				
			Součet	28,177				
115	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	29,653	2,00	59,31	CS ÚRS 2012 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			odvoz vybouraných hmot na skládku TS Tábor v Klokotech					
			ve vzdálenosti 2 km					
			příplatek za další 1 km					
			27,685	27,685				
			odvoz vybouraných hmot do sběry druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)					
			příplatek za další 4 km					
			0,492*4	1,968				
			Součet	29,653				
116	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,865	35,00	485,28	CS ÚRS 2012 02
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
			13,865 "odpad z kameniva"	13,865				
117	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,177	35,00	986,20	CS ÚRS 2012 02
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
			10,4 "zámková dlažba"	10,400				
			11,89 "kamenné obrubníky"	11,890				
			4,715 "silniční obrubníky"	4,715				
			0,68 "chodníkové obrubníky"	0,680				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,492 "dopravní značky, sloupky"		0,492			
			Součet		28,177			
118	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	69,521	100,00	6 952,10	CS ÚRS 2012 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
			69,521 "asfaltový odpad z frézování na recyklaci"		69,521			
119	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	13,865	80,00	1 109,20	CS ÚRS 2012 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
			13,865 "odpad z kameniva"		13,865			
120	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,465	52,50	3 961,91	CS ÚRS 2012 02
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PSV - Práce a dodávky PSV

125 360,00

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

1 360,00

121	K	741113110.2	Přeložka stožáru VO o cca 1,5 m	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - použití stávajícího demontovaného stožáru VO - položka obsahuje výkop pro základovou patku, dodávku a svislé usazení betonové trubky dn 150, betonáž základové patky vel.50 x 50 x 90 cm včetně zalití stožáru, uzemnění stožáru, úprava kabeláže včetně příp.naspojování a připojení svorkovnice stožáru					

767 - Konstrukce zámečnické

124 000,00

122	K	7679901.R	Montáž zastávkového přístřešku	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - montáž konstrukce přístřešku na zhotovenou základovou konstrukci s uchycením na chemické kotvy (včetně dodávky chemických kotví) - montáž střešní krytiny z polykarbonátových desek - zasklení zadní stěny a bočních stěn kaleným sklem - dopravní náklady subdodavatele					

123	M	5530001.M	Zastávkový přístřešek MHD vel. 4,6 x 1,8 m, 3 pole, s bočními stěnami	kus	1,000	95 000,00	95 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - ocelová, zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypořávacím lakem - zadní a boční stěny z kaleného skla - zastřešení komůrkovým polykarbonátem - odvodnění vedené nahoru - lavička se sedákem z masivního dřeva s venkovní povrchovou úpravou - nosič jízdních řádů - jako např. NIMBUS N200b - 3 pole, od výrobce mmclt a.s. Bilovice (uvedený typ není zahrnut v katalogu 2012, ale je součástí výrobního programu společnosti bez bočních stěn)					

124	K	7679902.R	M+D cedule s názvem zastávky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> - uchycení na konstrukci přístřešku - cedule stříbrná RAL 9006, písmo černé - název podle Jízdního řádu : NEMOCNICE					

125	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		1,35	0,00	CS ÚRS 2012 02
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

M - Práce a dodávky M

2 490,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 490,00

126	K	460510281	Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	15,000	166,00	2 490,00	CS ÚRS 2012 02
			Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěné do terénu, včetně výkopu horniny, utěsnění, vyspárování a zakrytí vikem neasfaltované, typ TK 1 (17x14/10,5x10 cm) <i>Poznámka k položce:</i> včetně zemních prací ochrana stávajících kabelových tras VO 15					
					15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 12.09.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
CHALIŠ spol. s r.o.

IČ: 42360412
DIČ: CZ42360412

Projektant:
Ing. Pavel Douša

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 000,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	1 000,00	210,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 210,00
------------	---	-----	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 12.09.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 000,00
OST - Ostatní	1 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 12.09.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

OST - Ostatní

1 000,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

1 000,00

1	K	001	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 003 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Tábor

CC-CZ:
Datum: 12.09.2013

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

Uchazeč:
CHALIŠ spol. s r.o.

IČ: 42360412
DIČ: CZ42360412

Projektant:
Ing. Pavel Douša

IČ: 10325123
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	31 000,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	31 000,00	6 510,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	37 510,00
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 003 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 12.09.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		31 000,00
OST - Ostatní		31 000,00
001 - Ostatní		31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zastávka MHD u hlavního vchodu Nemocnice Tábor

Objekt: 003 - Ostatní náklady

Místo: Tábor

Datum: 12.09.2013

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing. Pavel Douša

Uchazeč: CHALIŠ spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 000,00

OST - Ostatní

31 000,00

001 - Ostatní

31 000,00

1	K	O001	Vytýčení stávajících sítí před zahájením zemních prací	m2	1 000,000	6,00	6 000,00	
---	---	------	--	----	-----------	------	----------	--

1000 "plocha zájmové oblasti"

1 000,000

2	K	O002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	m2	1 000,000	7,00	7 000,00	
---	---	------	---	----	-----------	------	----------	--

Poznámka k položce:

- obsahuje 4 paré v tištěné i elektronické podobě (CD)

1000 "plocha vytyčované oblasti"

1 000,000

3	K	O002.1	Geometrický plán	m2	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	--------	------------------	----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

- 1x v tištěné i elektronické podobě (CD)

4	K	O003	Zkoušky hutnění v rozsahu dle ČSN 72 1006 po 10 m	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	
---	---	------	---	-----	--------	----------	-----------	--

5	K	O004	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

- obsahuje 3 paré v tištěné podobě

