

# Smlouva o dílo č. 11403

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

Smluvní strany:

1.

**Město Nýrsko**

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ 00255921

objednatele zastupuje ve věcech smluvních Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Necuda, tel.: +420 376 377 811, e-mail: info@mestonyrsko.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

**EUROVIA Silba, a.s.**

se sídlem Lobežská 1191/74

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Zhotovitel je plátce DPH.

zhotovitele zastupuje ve věcech smluvních: Josef Matoušek, předseda představenstva

Ing. Jan Muzika, místopředseda představenstva

Eduard Hošek, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

**společně „smluvní strany“**

uzavírají tuto

## Smlouvu o dílo

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: **OPRAVA ULICE NÁDRAŽNÍ A KOMUNIKACE K DOMOVU SENIORŮ**

Specifikace díla: *Předmětem plnění je oprava ulice Nádražní na pozemku p.č. 1918/2 v k. ú. Nýrsko a komunikace k domovu seniorů v Nýrsku na pozemku p.č. 1526 v k.ú. Nýrsko.*

*Předmět plnění specifikuje tato Smlouva o dílo a stavební rozpočet ze dne 26. 5. 2020, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.*

### Článek II.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech:

Zahájení plnění:

**13. 7. 2020**

Termín dokončení stavebních prací: **do 31. 8. 2020**

2. Zahájení prací na realizaci DÍLA je podmíněno předáním staveniště.
3. V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností prodloužen termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku

### Článek III. Cena za DÍLO

1. Cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy:

|                             | Kč bez DPH    | DPH 21 %   | Kč včetně DPH |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|
| Nádražní ulice              | 1 059 479,49  | 222 490,69 | 1 281 970,18  |
| Komunikace k domovu seniorů | 143 633,32    | 30 163,00  | 173 796,32    |
| Cena celkem                 | *1 203 112,81 | 252 653,69 | 1 455 766,50  |

2. Cena za DÍLO obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby i zařízením staveniště.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň ze stavebního rozpočtu (příloha č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran.

### Článek IV. Platební podmínky, sankce

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Splatnost jednotlivých faktur a konečné faktury za provedené práce je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
3. U vystavených faktur u daně z přidané hodnoty **se nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH**, neboť v tomto případě **objednatel nejedná jako osoba povinná k dani**.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5. Náklady za vícepráce, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli.
6. Náklady za vícepráce dle předchozího bodu tohoto článku budou objednatelem zaplacený pouze v případě, že je objednatel písemně uzná jako oprávněné.
7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **50.000 Kč** jednorázově a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
8. Za prodlení s úhradou jednotlivých faktur podle bodu 1. tohoto článku zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

## **Článek V. Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje za provedené DÍLO záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí.
3. Vady DÍLA je oprávněn objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které by bránily užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel bezplatně objednateli novým, bezvadným plněním.

## **Článek VI. Součinnost a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s objednatelem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném Díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději do předání hotového Díla do původního stavu. Původní stav před zahájením realizace DÍLA si zhotovitel může na vlastní náklady zdokumentovat.
4. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného DÍLA, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

9. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
10. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat stavební dozor objednatele prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
11. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.
12. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty se stavebním dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku.
13. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) kalendářních dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků.
15. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba písemného souhlasu objednatele.
16. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
17. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
18. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

## **Článek VII.**

### **Platnost a účinnost smlouvy**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

## **Článek VIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
7. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 (Stavební rozpočet).

V Nýrsku, 2. 6. 2020


za objednatele


  
MĚSTO NYRSKO  
340 22 NÝRSKO  
okres Klatovy

Město Nýrsko  
Ing. Miloslav Rubáš  
starosta města

V 30 -06- 2020

za zhotovitele

  
EUROVIA Silba, a.s.

  
EUROVIA Silba, a.s.



EUROVIA Silba, a.s.  
Inž. Jiráskova 1191/74  
220 00 Plzeň

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava ulice K Nádraží**  
Druh stavby: Frézování, podklad CCP 16, kryt ACO 11  
Lokalita: Nýrsko  
Začátek výstavby: 13.07.2020  
JKSO:  
Objednatel: TS Nýrsko IČ/DIČ:  
Projektant: IČ/DIČ:  
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s. IČ/DIČ: 64830551/CZ64830551  
Konec výstavby: 31.08.2020 Položek: 15  
Zpracoval: Ing. Jan Liška Datum: 26.05.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby |      |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 749 197,37   | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 309 756,38   | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                            | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   | 0,00 | Provozní vlivy      |                            | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   | 0,00 | Ostatní             |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   | 0,00 | NUS z rozpočtu      |                            | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 525,74       |                  |                   | 0,00 |                     |                            |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,01         |                  |                   | 0,00 |                     |                            |      |
| ZRN Celkem         |                             | 1 059 479,49 | DN Celkem        |                   | 0,00 | NUS Celkem          |                            | 0,00 |
|                    |                             |              | DN Celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                            |      |
|                    |                             |              | ORN Celkem       |                   | 0,00 | ORN celkem z obj.   |                            | 0,00 |

|           |      |            |      |            |              |                 |              |
|-----------|------|------------|------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 1 059 479,49 | Celkem bez DPH  | 1 059 479,49 |
|           |      | DPH 15%    | 0,00 | DPH 21%    | 222 490,69   | Celk. včet. DPH | 1 281 970,18 |


|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant:             | Objednatel:             | Zhotovitel:             |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava ulice K Nádraží** Doba výstavby: **50 dní** Objednatel: **TS Nýrsko**  
Druh stavby: **Frézování, podklad CCP 16, kryt ACO** Začátek výstavby: **13.07.2020** Projektant:  
**11**  
Lokalita: **Nýrsko** Konec výstavby: **31.08.2020** Zhotovitel: **EUROVIA Silba a.s.**  
JKSO: Datum zpracování: **26.05.2020** Zpracoval: **Ing. Jan Liška**

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                       | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |                 |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
|    |        |              |                                                                      |     |          |              |                     | Celkem/MJ    | Celková         |
|    |        | <b>11</b>    | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                  |     |          |              | <b>132 133,00</b>   |              | <b>340,4700</b> |
| 1  |        | 113151219R00 | Fréz. živič krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10 cm                | m2  | 1511     | 83,00        | 125 413,00          | 0,2200       | 332,4200        |
| 2  |        | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                                   | m   | 70       | 96,00        | 6 720,00            | 0,1150       | 8,0500          |
|    |        | <b>12</b>    | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                        |     |          |              | <b>12 387,75</b>    |              | <b>0,0000</b>   |
| 3  |        | 122302201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3                             | m3  | 25       | 495,51       | 12 387,75           | 0,0000       | 0,0000          |
|    |        | <b>16</b>    | <b>Přemístění výkopku</b>                                            |     |          |              | <b>25 006,20</b>    |              | <b>0,0000</b>   |
| 4  |        | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m                    | m3  | 176,1    | 142,00       | 25 006,20           | 0,0000       | 0,0000          |
|    |        | <b>18</b>    | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                       |     |          |              | <b>20 428,80</b>    |              | <b>0,0000</b>   |
| 5  |        | 181201102R00 | Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuštění                       | m2  | 1536     | 13,30        | 20 428,80           | 0,0000       | 0,0000          |
|    |        | <b>56</b>    | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                   |     |          |              | <b>3 550,00</b>     |              | <b>6,3000</b>   |
| 6  |        | 564811111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm                      | m2  | 50       | 71,00        | 3 550,00            | 0,1260       | 6,3000          |
|    |        | <b>57</b>    | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo ži</b> |     |          |              | <b>801 585,50</b>   |              | <b>389,1127</b> |
| 7  |        | 573231111R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2                     | m2  | 1511     | 14,10        | 21 305,10           | 0,0007       | 1,0728          |
| 8  |        | 577142122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm                    | m2  | 1511     | 250,10       | 377 901,10          | 0,1297       | 195,9163        |
| 9  |        | 577142212R00 | Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm                | m2  | 1511     | 266,30       | 402 379,30          | 0,1272       | 192,1237        |
|    |        | <b>89</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>                  |     |          |              | <b>44 183,00</b>    |              | <b>8,3476</b>   |
| 10 |        | 899231111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže                        | kus | 6        | 2 605,50     | 15 633,00           | 0,4338       | 2,6029          |
| 11 |        | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu                      | kus | 6        | 2 495,00     | 14 970,00           | 0,4309       | 2,5856          |
| 12 |        | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte                       | kus | 10       | 1 358,00     | 13 580,00           | 0,3159       | 3,1590          |
|    |        | <b>91</b>    | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a z</b>   |     |          |              | <b>12 880,00</b>    |              | <b>6,9797</b>   |
| 13 |        | 916261111R00 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou                     | m   | 70       | 184,00       | 12 880,00           | 0,0997       | 6,9797          |
|    |        | <b>93</b>    | <b>Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>      |     |          |              | <b>6 799,50</b>     |              | <b>0,0000</b>   |
| 14 |        | 938909311R00 | Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.                    | m2  | 1511     | 4,50         | 6 799,50            | 0,0000       | 0,0000          |
|    |        |              | <b>Ostatní materiál</b>                                              |     |          |              | <b>525,74</b>       |              | <b>0,2640</b>   |
| 15 |        | 592452655    | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8                                 | m2  | 1,5      | 350,49       | 525,74              | 0,1760       | 0,2640          |

Celkové náklady: **1 059 479,49 Kč**

  
**EUROVIA**  
EUROVIA Silba, a.s.  
Léčebná 1171/74  
325 00 Plzeň

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Oprava ulice K Domovu důchodců**  
Druh stavby: Frézování, podklad CCP 16, kryt ACO 11  
Lokalita: Nýrsko  
Začátek výstavby: 13.07.2020  
JKSO:  
Objednatel: TS Nýrsko IČ/DIČ:  
Projektant: IČ/DIČ:  
Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s. IČ/DIČ: 64830551/CZ64830551  
Konec výstavby: 31.08.2020 Položek: 12  
Zpracoval: Ing. Jan Liška Datum: 26.05.2020

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |            | B                | Doplňkové náklady |      | C                   | Náklady na umístění stavby |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 85 206,74  | Práce přesčas    |                   | 0,00 | Zařízení staveniště |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 48 071,18  | Bez pevné podl.  |                   | 0,00 | Mimostav. doprava   |                            | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka |                   | 0,00 | Územní vlivy        |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   | 0,00 | Provozní vlivy      |                            | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   | 0,00 | Ostatní             |                            | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   | 0,00 | NUS z rozpočtu      |                            | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 10 355,40  |                  |                   | 0,00 |                     |                            |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00       |                  |                   | 0,00 |                     |                            |      |
| ZRN Celkem         |                             | 143 633,32 | DN Celkem        |                   | 0,00 | NUS Celkem          |                            | 0,00 |
|                    |                             |            | DN Celkem z obj. |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                            |      |
|                    |                             |            | ORN Celkem       |                   | 0,00 | ORN celkem z obj.   |                            | 0,00 |

|           |      |            |      |            |            |                 |            |
|-----------|------|------------|------|------------|------------|-----------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | Základ 15% | 0,00 | Základ 21% | 143 633,32 | Celkem bez DPH  | 143 633,32 |
|           |      | DPH 15%    | 0,00 | DPH 21%    | 30 163,00  | Celk. včet. DPH | 173 796,32 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant:             | Objednatel:             | Zhotovitel:             |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

EUROVIA  
Silba a.s.IČ/DIČ: 64830551/CZ64830551  
Zhotovitel

8

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava ulice K Domovu důchodců** Doba výstavby: 50 dní Objednatel: TS Nýrsko  
 Druh stavby: Frézování, podklad CCP 16, kryt ACO Začátek výstavby: 13.07.2020 Projektant:  
 11  
 Lokalita: Nýrsko Konec výstavby: 31.08.2020 Zhotovitel: EUROVIA Silba a.s.  
 JKSO: Datum zpracování: 26.05.2020 Zpracoval: Ing. Jan Liška

| Č. | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                                  | MJ  | Množství | Cena/MJ (Kč) | Náklady celkem (Kč) | Hmotnost (t) |         |
|----|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|--------------|---------|
|    |        |              |                                                                 |     |          |              |                     | Celkem/MJ    | Celková |
|    |        | 11           | Přípravné a přidružené práce                                    |     |          |              | 19 098,00           |              | 38,0700 |
| 1  |        | 113151219R00 | Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm              | m2  | 126      | 83,00        | 10 458,00           | 0,2200       | 27,7200 |
| 2  |        | 113203111R00 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek                              | m   | 90       | 96,00        | 8 640,00            | 0,1150       | 10,3500 |
|    |        | 12           | Odkopávky a prokopávky                                          |     |          |              | 3 344,69            |              | 0,0000  |
| 3  |        | 122302201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3                        | m3  | 6,75     | 495,51       | 3 344,69            | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 16           | Přemístění výkopku                                              |     |          |              | 2 747,70            |              | 0,0000  |
| 4  |        | 162501102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m                | m3  | 19,35    | 142,00       | 2 747,70            | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 18           | Povrchové úpravy terénu                                         |     |          |              | 1 675,80            |              | 0,0000  |
| 5  |        | 181201102R00 | Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhuštění                   | m2  | 126      | 13,30        | 1 675,80            | 0,0000       | 0,0000  |
|    |        | 56           | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                     |     |          |              | 13 243,73           |              | 24,3810 |
| 6  |        | 564811111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm                 | m2  | 126      | 71,00        | 8 946,00            | 0,1260       | 15,8760 |
| 7  |        | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm                | m2  | 22,5     | 191,01       | 4 297,73            | 0,3780       | 8,5050  |
|    |        | 57           | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živi |     |          |              | 66 843,00           |              | 32,4475 |
| 8  |        | 573231111R00 | Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2                | m2  | 126      | 14,10        | 1 776,60            | 0,0007       | 0,0895  |
| 9  |        | 577142122R00 | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm               | m2  | 126      | 250,10       | 31 512,60           | 0,1297       | 16,3372 |
| 10 |        | 577142212R00 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm              | m2  | 126      | 266,30       | 33 553,80           | 0,1272       | 16,0209 |
|    |        | 91           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe   |     |          |              | 26 325,00           |              | 16,9200 |
| 11 |        | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15              | m   | 90       | 292,50       | 26 325,00           | 0,1880       | 16,9200 |
|    |        |              | Ostatní materiál                                                |     |          |              | 10 355,40           |              | 3,5100  |
| 12 |        | 59217510     | Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm                     | kus | 90       | 115,06       | 10 355,40           | 0,0390       | 3,5100  |

Celkové náklady: **143 633,32 Kč**

  
 EUROVIA Silba, a.s.  
 Lužická 1151/74  
 325 00 Píseň