



Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 108 / LCJH / 2020

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Obec Říčany

Se sídlem nám. Osvobození 340, 664 82
zastoupená Ing. Jan Studený, starosta obce
IČ 00282537

bankovní spojení: GE Money Bank
číslo účtu: 195445973/0600

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Studený - starosta obce
email: starosta@ricanyubrna.cz

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Luboš Kašpárek - technický dozor investora
email: lkasparek@post.cz

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená Ing. Václav Opiol, vedoucí oblastního OTÚ
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a. s.
číslo účtu: 5061885001/2700
email: vaclav.opiol@strabag.com

ve věcech technických oprávněn k jednání:
Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno

Stavba: Rekonstrukce ulice Na Újezdě

1. Předmět dodatku č.1

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je na základě požadavku objednatele změna rozsahu a ceny díla o vícepráce, méněpráce, úpravu ploch u RD a opravu plynovodních přípojek.
2. Rozsah změny dle dodatku č.1 je dále specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku. Hlavním důvodem k navýšení celkové ceny stavby bylo neúnosné podloží pod komunikací. Odvoz a likvidace materiálu z podloží nebylo součástí položkového rozpočtu. Sanace podloží dále vyvolala nutnost přezolování plynovodních přípojek. Aby bylo podloží zabezpečeno před dalším podmáčením, byly v rámci víceprací napojeny svody ze střech do dešťové kanalizace, což mělo být původně řešeno vsakem. Úprava plochy před RD na soukromém pozemku bude přeúčtována majiteli.

2. Cena díla

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH: | 2 423 609,61 Kč |
| Cena dle Dodatku č.1 bez DPH: | 289 518,01 Kč |
| Celková cena díla dle SoD a Dodatku č.1 bez DPH: | 2 713 127,62 Kč |

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet dle dodatku č. 1

Dodatek č.1 přezkoumala: Ing. Irena Pospíšilová

V Říčanech dne 5.5.2021

V Brně dne 5. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele oprávněn podepsat:

Ing. Jan Studený
starosta obce



Ing. Václav Opiol
vedoucí oblastního OTÚ

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(5)



Dodatek č.1

Rekonstrukce ulice Na Újezdě

Vícepráce							969 604,30
17	K	162701105	Vodorovné přemístění nad 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	521,900	195,00	101 770,50
Součet 91,6+228,6+114,3+3,6+1,8+15+17+53= 521,9							
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 609,500	14,00	36 533,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce (521,9x2,3)	t	1 200,370	80,00	96 029,60
			Geotextilie netkaná 500 (153x6=918)	m2	918	31,00	28 458,00
			Geotextilie tkaná PP 40 (153x5,2=612)	m2	795,6	42,00	33 415,20
			Sanace aktivní zony - bet. recyklát tl 15cm	m2	612	72,00	44 064,00
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	34,000	296,00	10 064,00
51	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	120,000	296,00	35 520,00
			trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000 mm SN 12	m	34,000	325,00	11 050,00
52	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	120,000	594,00	71 280,00
53	K	87500-001	Navrtávka do šachty	kus	3,000	1 774,00	5 322,00
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	62,000	341,00	21 142,00
14	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	53,000	68,00	3 604,00
			Geiger, včetně připojení	ks	11,000	830,00	9 130,00
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	607,000	312,00	189 384,00
43	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm	m2	607,000	309,00	187 563,00
48	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	246,000	225,00	55 350,00
			Předláždění vjezdu stávající dlažbou	m2	26,000	350,00	9 100,00
			Chránička plastová DN 100	m	105,000	155,00	16 275,00
			Statická zatěžovací zkouška	ks	1,000	4 550,00	4 550,00

Méněpráce							-749 082,29
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3,4	m3	104,500	170,00	17 765,00
sanace 209/2							
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	52,125	34,00	1 772,25
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	104,500	100,00	10 450,00
VV sanace 209/2							
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	522,500	7,00	3 657,50
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 104,5*1,8	t	188,100	80,00	15 048,00
31	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	698,000	154,00	107 492,00
VV "výměna podloží" 698 698,000							
57	K	89999-102	M+D plastová chránička podélné půlená AROT DN110	m	88,000	373,00	32 824,00
42	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	607,000	342,00	207 594,00
43	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	607,000	257,00	155 999,00
48	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	246,000	257,00	63 222,00
77	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	256,700	18,00	4 620,60
78	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	282,370	44,00	12 424,28
72	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	88,000	269,00	23 672,00
			"chráničky-žlab TK2" 88		88,000		
73	M	59200-001	Chránička, betonový žlab BG-TK2 100x23x19,5cm	kus	88,880	249,00	22 131,12
			88*1,01		88,880		
74	M	59200-002	Poklop žlabu BG-TK2 50x24x4 cm	kus	177,760	31,00	5 510,56
44	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	607,000	19,00	11 533,00
45	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	607,000	12,00	7 284,00

33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	63,000	84,00	5 292,00
			"frakce 0/63"				
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	58,000	227,00	13 166,00
35	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	59,160	198,00	11 713,68
			62*1,02				
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	258,00	9 030,00
65	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	35,350	111,00	3 923,85
			67*1,01				
69	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,565	1 153,00	2 957,45
			57*0,3*0,15				

Oprava plynovodních přípojek							54 480,00
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000	341,00	5 115,00
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000	100,00	1 500,00
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	7,00	105,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce (15x1,8)	t	27,000	80,00	2 160,00
			Nová izolace potrubí, včetně zapískování	m	19,000	2 400,00	45 600,00

Úpravy ploch u RD							14 516,00
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	258,00	4 644,00
68	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,000	96,00	1 728,00
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	16,000	84,00	1 344,00
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	16,000	227,00	3 632,00
35	M	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	16,000	198,00	3 168,00

SUMA

289 518,01

