Tabulka místností 1NP

OZN.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY – PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
101	ZÁZVĚŘÍ	7,58	PŘÍRODNÍ LINOLEUM, ČISTÍCÍ ROHOŽ	MALBA	MALBA	
102	VSTUPNÍ HALA	24,28	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
103	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,83	OTOPOVÁ STĚRKA	OTOPOVÁ STĚRKA, MALBA	MALBA	
104	ŠATNA DĚTÍ	17,01	PŘÍRODNÍ LINOLEUM, ČISTÍCÍ ROHOŽ	MALBA	MALBA	
105	UMÝVÁRNA DĚTÍ	14,74	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
106	PŘÍPRAVNA + VÝDEJNA JÍDEL	15,33	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
107	DENNÍ MÍSTNOST + SPACÍ KOUT	93,61	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	AKUSTICKÉ PANELY, MALBA	
108	SKLAD LEHÁTEK	7,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
109	ZÁZEMÍ UČITELKY	5,78	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
110	WC UČITELKY	1,54	KERAMICKÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
111	WC	1,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
112	ŠATNA ŽÁKŮ	35,06	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
113	HLAVNÍ HALA	69,33	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
114	ODBORNÁ UČEBNA	49,26	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	AKUSTICKÉ PANELY, MALBA	
115	WC CHLAPCI	7,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
116	WC DÍVKY	7,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
117	SKLAD/VÝDEJ JÍDEL	9,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
118	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,52	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
119	SKLAD	5,69	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
120	ZÁZEMÍ, MYTÍ TRANSPORT. NÁDOB	4,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
121	PŘÍJEM	9,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
122	SKLAD. MÍSTNOST	1,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
123	ŠATNA	5,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
124	UMÝVÁRNA	3,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
125	WC ZAMĚSTNANCI	1,59	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
126	VÝDEJ JÍDEL	22,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
127	SKLAD	5,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
128	WC PRODLNÍ	5,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	MALBA	
130	JÍDELNA	91,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	MALBA	MALBA	
131	MÍSTNOST TECHNOLOGIÍ	14,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA	
Světlá výška		539,80				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ STATICKÁ ČÁST
- PROSTÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA
- TEPELNÁ IZOLACE – XPS
- TEPELNÁ IZOLACE – EPS
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
- FASÁDA S DŘEVĚNÝM LAMELAMI
- OCELOVÁ KONSTRUKCE S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI
- ROSTLÝ TERÉN
- NASYPANÁ ZEMINA
- STŘECHA S VEGETAČNÍM SOUVRSTVÍM – SOUVRSTVÍ S HYDROFILNÍMI DESKAMI
- ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

LEGENDA PRVKŮ

- FW – OZN. SKLADBY FASÁDY – Viz výpis skladeb fasád – FW
- S – OZN. SKLADBY STŘECHY – Viz výpis skladeb střech – S
- P – OZN. SKLADBY PODLAHY – Viz výpis skladeb podlah – P
- C – OZN. SKLADBY PODHLEDŮ – Viz výpis skladeb podhledů – C
- E – OZN. SKLADBY VENKOVNÍCH POVRCHŮ – Viz výpis venkovních povrch. úprav na terénu – E
- D – OZN. DVEŘÍ – Viz výpis dveří – D
- G – OZN. SKLENĚNÝCH PRVKŮ – Viz výpis skleněných prvků – G
- J – OZN. OSTATNÍCH PRVKŮ – Viz výpis ostatních prvků – J
- K – OZN. KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis klempířských prvků – K
- O – OZN. OKEN – Viz výpis oken a výplní obvodového pláště – O
- Z – OZN. ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Viz výpis zámečnických prvků – Z
- T – OZN. TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ – Viz výpis truhlářských prvků – T
- Ž – OZN. ŽALUZIÍ – Viz výpis žaluzií – Ž

POZNÁMKY

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (I.1.1 a) A VE VÝKRESECH PODROBNOSTÍ.
- DODAVATEL STAVBY VYHOTOVÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA SPÁDOVÁNÍ STŘECH A TERAS – KLADECÍ PLÁN SPÁDOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KLÍNŮ, DLE SKUTEČNĚ ZREALIZOVANÝCH ROZMĚRŮ.
- V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝM ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH STANDARDŮ. VŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, FIRMOU [redacted] A ODSOUHLASEN INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPujícím TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, AKUSTICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM PRO KOLAUDACI BUDOU VYŽADOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ DOKLADY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.
- PRÁCE STAVBY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. VE STUPNI DPS JE ZPRACOVÁVÁNA JEHO REVIZE PRO ÚČELY DPS, PRO KOLAUDACI JE ZÁVAZNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ PŘÍSLUŠNÝM HZS.
- KOTVENÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POŽADAVKY NA PROSTUPY A OSAZOVÁNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ PROVÁDĚT DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROFESÍ A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽÁRNÍ ÚSEKY MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A NENÍ PŘÍMO TÉMOCNÉ PRO PROVEDENÍ STAVBY.
- STAVBU JE NUTNO PROVÁDĚT VŽDY V KOORDINACI VŠECH PROFESÍ. GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY JE ODPOVĚDNÝ ZA CELKOVOU KOORDINACI STAVEBNÍCH PRACÍ.
- VŠECHNY ODCHYLKY V PROVÁDĚNÍ STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM, SPOLEČNOSTÍ [redacted] A ODSOUHLASENY INVESTOREM, PŘÍPADNĚ JEHO ZASTUPujícím TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY.
- ZATEPLENÍ SOKLU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, BALKÓNŮ A TERAS BUDE PROVEDENO POMOCÍ XPS. IZOLACE XPS BUDE VYTAŽENA DO VÝŠKY 300 MM NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY DANÉHO PODLAŽÍ.
- ROZMÍSTĚNÍ RASTRU HLINÍKOVÉHO ROŠTU FASÁDY ZOHLEDNIT, S UMÍSTĚNÍM DVOU MŘÍŽEK OD HLAVNÍ VZT JEDNOTKY. TAKZVANÉ, ABY RASTR CO NEJMÉNĚ ZASAHOVAL DO PROTÍZENÉHO PROFILU MŘÍŽKY.
- ŠACHTY PŘI PROSTUPU KONSTRUKCÍ STROPU VYLOŽIT DESKOVÝM MATERIÁLEM PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PBŘ, PO INSTALACI POŽADOVANÝCH UCPÁVEK PROSTUP STROPEM SESHORA VYPLNIT MINERÁLNÍ VATOU – AKUSTICKOU (DLE POŽADAVKU AKUSTIKY)

Bpv — Referenční ± 0,000 = +241,700 m n.m.

Revize	Popis	Kreslil	Datum

Generální projektant / architekt: [redacted]

Stavebník: Městská část Praha 9, IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Název stavby: ZŠ a MŠ Zelená město

Místo stavby: Adresa: Ul. V Třešňovce, 190 00 Praha 9, Katastrální území: Hrdlořezy (731765), Žižkov (727415), Obec: Praha (554782)

Stavební objekty: SO 12 - Mateřská škola

Datum	11 - 2024	Stupeň	DPS
Kreslil	Ing. Ad. [redacted]	Měřítko	1 : 50

Část: Architektonicko-stavební řešení

Výkres: Půdorys 1.NP

Označení výkresu		Číslo výkresu	Revize
D.1.1	ASŘ	101	[redacted]
Klíč části		Profese	