

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 8.1.2024

„Kostel sv. Jana Nepomuckého – stavební úpravy krovu a střechy“

Objednatel :

Městys Liblín

Liblín 67, 331 41 Kralovice

IČ 00479411

jednající : starostka Ester Lipertová, DiS.

dále jen „objednatel“

Zhotovitel :

Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany

IČ 29097258

jednající : jednatel Rudolf Faust

dále jen „zhotovitel“

Předmětem dodatku je změna specifikace finančního rozsahu a změna specifikace prací na rok 2024.


Cena za dílo pro rok 2024 byla stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve výši
623.280,98 Kč DPH 21% 130.889,01 Kč **cena celkem s DPH 754.169,99 Kč**

Ostatní články zůstávají beze změny.

Součástí dodatku je položkový rozpočet dílčí části díla pro rok 2024

V Rokycanech dne : 18.9.2024

ii Liblíně dne : 4.10.2024


Za Objednatele

starostka Ester Lipertová, DiS.


za Zhotovitele

jednatel Rudolf Faust

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Liblín - kostel sv. Jana Nepomuckého	JKSO
Název objektu	Stavební úpravy krovu a střechy	EČO
		Místo
		Liblín
		IČ
		DIČ
Objednatel	Městas Liblín, liblín 67, 331 41 Kralovice	479411
Projektant	Atelier Soukua Opl Švehla s.r.o.Klatovská 11,Plzeň	
Zhotovitel	Tegmento s.r.o., Vokáčova 1017, 337 01 Rokycany	29097258
		CZ29097258

Měrné a účelové jednotky

A		Základní rozp. náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	10	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	12	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	13	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00	14	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN		580 830,98	15	VRN		42 450,00
8	HZS		0,00	16	Ostatní náklady		0,00
D				Celkem bez DPH		623 280,98	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					21,0	623 280,98	130 889,01
				Cena s DPH		Kč	754 469,99



Tegmento s.r.o.

Vokáčova 1017

33701 Rokycany

DIČ: CZ29097258

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého
 Objekt: Stavební úpravy krovy a střechy

Objednatel:
 Zhotovitel: Tegmento s.r.o.
 Místo: Liblín

Zpracoval: Zoulová Hana , Plzeň

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

105 450,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

105 450,00

1 003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	450,000	100,00	45 000,00
2 003	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13 500,000	1,50	20 250,00
3 003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	450,000	80,00	36 000,00
4 013	964061141	Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	4,000	1 050,00	4 200,00

PSV Práce a dodávky PSV

475 380,98

762 Konstrukce tesařské

211 763,98

5 762	762081150	Hoblování hraněného řeziva	m3	3,000	2 300,00	6 900,00
6 762	762331811	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	42,400	73,00	3 095,20
7 762	762331812	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	92,000	92,00	8 464,00
8 762	762331813	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	6,300	110,00	693,00
9 762	762331814	Demontáž vázaných kří krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	16,800	135,00	2 268,00
10 762	762332531	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	83,400	315,00	26 271,00
11 762	762332532	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	114,000	402,00	45 828,00
12 762	762332533	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	6,300	510,00	3 213,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého
 Objekt: Stavební úpravy krovu a střechy

Objednatel: Tegmento s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovali: Zoulová Hana , Plzeň
 Místo: Liblín

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
13	762	762332534	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	16,800	680,00	11 424,00
14	605	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,600	12 500,00	45 000,00
15	762	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu z hrubých prken na sraz	m2	41,000	395,00	16 195,00
16	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,132	9 800,00	11 089,68
17	762	762341811	Demontáž bednění střech rovných i obloukových z prken	m2	41,000	68,00	2 788,00
18			Zabednění podla	m2	16,000	98,00	1 568,00
19	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,405	9 800,00	3 967,04
20		762342441	Montáž kontrlatí	mb	24,000	18,00	432,00
21	605	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,041	9 900,00	409,86
22			M+D dif.folie	m2	14,000	120,00	1 680,00
23	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,178	2 100,00	10 873,38
24	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,624	2 650,00	9 604,82

764 Konstrukce klempířské							169 297,00
25	764	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	41,000	215,00	8 815,00
26			Podkladní pas Cu	m	15,000	1 420,00	21 300,00
27	764	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svítků z Cu plechu rs 500 mm	m2	11,100	7 220,00	80 142,00
28	764	764233451/R	DMTŽ a výroba nové makovice z Cu plechu tl.1,5mm	kus	1,000	57 000,00	57 000,00
29	764	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,240	8 500,00	2 040,00

767 Konstrukce zámečnické							90 890,00
30	767	7679003/R	DMTŽ + výroba nový kovany kříž pozlacený 2 ramenný	ks	1,000	63 500,00	63 500,00
31			Ocelové zabezpečení zděné římsy	m	14,400	1 850,00	26 640,00
32	767	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,030	25 000,00	750,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liblín - kostel sv.Jana Nepomuckého
Objekt: Stavební úpravy krovy a střechy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Liblín

Tegmento s.r.o.

Zpracoval: Zoulová Hana , Plzeň

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
33 783		783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím sanační	m2	98,000	35,00	3 430,00

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	42 450,00
VRN3	Zařízení staveniště	42 450,00
34 000	030001000 Zařízení staveniště	42 450,00