



NÁVRH - PŮDORYS

M 1:50



NÁVRH - ŘEZ A-A

M 1:50



POZNÁMKA:

- POZNÁMKA 1.: VLEZ DO STROJOVNY VZT O ROZMĚRECH 1200X880mm BUDE OSAZEN BEZPEČNOSTNÍMI DVOUKŘÍDLÝMI DVÍŘKY S TEPELNOU IZOLACÍ $U_d=1,7W/m^2K$. NADPRAŽÍ BUDE VYZTUŽENO JACKLEM U 160X60X5mm, KE KTERÉMU BUDE PŘIVAŘENA VÝZTUŽ VĚNCE.

- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VTSTEV PODLAH BUDE PODKLAD ZKONTROLOVÁN A BUDE URČENO PŘÍPADNÉ SROVNÁNÍ PODLAHY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU

- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ DOMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ !!!

- STÁVAJÍCÍ STĚNY BUDOU PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ PŮVODNÍ OMÍTKY (VIZ BOURACÍ PRÁCE) VYSRAVENY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE NATAŽENA NOVÁ TENKOVrstvá VÁPENOCEMENTOVOU ŠTUKOVÁ OMÍTKA. STĚNA BUDE PO VYZRÁNÍ OMÍTKY NAPENETROVÁNA A NATŘENA 2x BÍLOU AKRYLÁTOVOU, OTĚRUVZDORNOU, OMYVATELNOU MALBOU.

- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE JE ZAPOTŘEBÍ ZKOORDINOVAT STAVBU S VZT PROSTUPY A DLE TOHO VLOŽIT DO TVÁRNIC BEDNĚNÍ.

- ROZVODY A PŘÍVODY MÉDIÍ (TECHNOLOGICKÉ MÉDIÁ, VODA, KANALIZACE a pod.), K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM (LABORATORNÍ STOLY, DIGESTOŘE,...) JSOU NAVRŽENY A ZOBRAZENY V DÍLČÍCH ČÁSTECH PROJEKTU.

- VŠECHNY NAVRHOVANÉ SDK PŘÍČKY BUDOU VE SVÉ NAVRHOVANÉ SKLADBĚ DOTAŽENY AŽ KE STROPU. VŠECHNY PROSTUPY PŘÍČKAMI (NAD I POD KONSTRUKCÍ PODHLEDU) BUDOU UTĚSNĚNY.

- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTUJTE PROJEKTANTA DOTČENÉ ČÁSTI PROJEKTU !!

ÚPRAVY POVRCHŮ

a1) PODLAHA V LABORATOŘI

- STÁVAJÍCÍ LEŠTĚNÝ BETON

a2) PODLAHA V PŘÍSTAVKU

- EPOXIDOVÝ ŠEDÝ NÁTĚR
- BETONOVÁ DESKA C30/ 37 XC3-XF1 TL.150mm S HLAZENÝM POVRCHEM
VÝZTUŽ SVAŘOVANOU SÍTÍ Ø6-100X100 VE STŘEDU VRSTVY
- PE FOLIE
- EPS 150 S TL.100mm
- HYDROIZOLACE - 2X ASFALTOVÝ PÁS TYPOVĚ NAPŘ.: GLASTEK 40 MINERAL TL.4mm
- PODKLADNÍ BET. DESKA TL.100mm C25/ 30 + VÝZTUŽ SVAŘOVANOU SÍTÍ Ø6-100X100
- ROSTLÝ TERÉN

b1) STĚNY VE STÁVAJÍCÍ LABORATOŘI

- 2X AKRYLÁTOVÁ OTĚRUVZDORNÁ MALBA
- PENETRACE + VYSRAVENÍ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU

b2) STĚNY V PŘÍSTAVKU

- VPC OMÍTKA TL.15mm
- DŘEVOCEMENTOVÁ TVÁRNIC TL.350mm S TEP. IZOLACÍ Z EPS TL.140mm TYPOVĚ NAPŘ.: MORFICO 35/ 14 Z + BETON C25/ 30+ SVISLÁ VÝZTUŽ Å 200 mm Ø16mm, VODOROVNÁ VÝZTUŽ V KAŽDÉ SPÁŘE 1XØ16mm
- 2XASFALTOVÝ LAK STŘÍKANÝ
- HYDROIZOLACE - 2XMOD. ASFALTOVÝ SBS PÁS (TYPOVĚ NAPŘ.: GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL.4mm)
VYTAŽENÁ 300mm NAD U.T.
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
- PROPRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FR.16/ 32 HUTNĚNO Edef,2 = min. 60 MPa POMĚR Edef,2 / Edef,1 < 2,5
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
- ROSTLÝ TERÉN

d1) SOKL V LABORATOŘI

- KERAMICKÝ SOKL Z DLAŽBY V=100mm
DLAŽBA TYPOVĚ NAPŘ.: TAURUS GRANIT
SPÁROVAČKA SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ

c1) STROP V LABORATOŘI

- 2X AKRYLÁTOVÁ OTĚRUVZDORNÁ MALBA
- VYSRAVENÍ NES