Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12 / 2014		R. Paier	R. Paier	M. Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize															

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.1.4.7. Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky**
SO / PS	

Fyzikální ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.

CHEMOPRAG

SPECIFIKACE MATERIÁLU - slaboproud

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
-	2A4	6		**2-15101-D-00-147902**	**0**
				Soubor: 2-15101-D-00-147902-r0_Specifikace materialu-Slab.xls	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s.. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
LABORATOŘ HFPJ - RF

SPECIFIKACE MATERIÁLU - slaboproud

X4-90901-r0

Pol.	Označ.	Specifikace materiálu	Počet	Jedn. mn.	Poznámka
		Datové rozvaděče			
1		Doplnění rozvaděče R03 v m.č. 189:	1	sada	
		- patch panel 19", modulární, 24x RJ45, UTP Cat 5E, Solarix - 1ks			
		- vyvazovací panel 19" - 1ks			
2		Štítky pro označení kabelů a zařízení	1	sada	
		Kabely			
3		SYKFY 2x2x0,5	40	m	
4		Belden 1700E UTP Cat 5E	500	m	
5		Patch kabel UTP Cat 5E, délka 2m	10	ks	
6		Štítky pro označení kabelů	1	sada	
		Přístroje a zařízení			
7		Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku, vč. keystone Cat 5E	4	ks	
8		Datová dvojzásuvka RJ45 do parapetního kanálu, vč. keystone Cat 5E	1	ks	
9		Telefonní zásuvka RJ11 do parapetního kanálu	1	ks	
10		Krabice přístrojová - do parapetního kanálu	2	ks	
11		Krabice přístrojová - na omítku	4	ks	
12		Samolepící štítky pro označení zásuvek	1	sada	
13		Podružný materiál	1	sada	
		Kabelové trasy			
14		Drátěný kabelový žlab 54/50mm (galvanicky pozinkováno)	30	m	
15		Instalační plastová trubka ohebná, ø24mm	150	m	
16		Instalační plastová lišta, 18x13mm	30	m	
17		Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.)	1	sada	
18		Protokol o měření rozvodů	1	sada	
19		Zařízení staveniště	1	sada	
20		Ekologická likvidace odpadu	1	sada	
21		Dokumentace, atesty, certifikáty apod.	1	sada	
22		Dokumentace skutečného provedení	1	sada	
23		Projednání a předání správci slaboproudých rozvodů	1	sada	
24		Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla	1	sada	