

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla

Základní umělecká škola

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Město Chlumec nad Cidlinou
Se sídlem:	Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
Zastoupený:	Mgr. Vladan Kárník, starosta města
IČO:	00268861
DIČ:	CZ00268861
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	27-1080812379/0800 (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:	STAVTE, s.r.o.
Se sídlem:	Boženy Němcové 37, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Zastoupený:	Stanislav Čáslavský, jednatel
IČO:	28790740
DIČ:	CZ28790740
Zapsán:	Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 27644
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., č. účtu 236122565/0300 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje dohodnutý rozsah předmětu díla podle Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.04.2026 o níže uvedené vícepráce a méněpráce.

Jedná se o tyto změnové listy:

- ZL 01 – Chemická injekce a sanační omítky
- ZL 02 – Akustické podhledy a obklady HERADESIGN
- ZL 03 – Odpočet vzduchotechniky
- ZL 04 – Podlahy – vyúčtování podle skutečnosti
- ZL 05.01 – Dveře – PBŘ a odpočet anti-finger
- ZL 05.02 – Dveře a zárubně – skutečný stav na stavbě
- ZL 06 – Pódium
- ZL 07 – Změna typu a parametrů svítidel
- ZL 08 – Úpravy otopné soustavy
- ZL 09 – Prošíť trhlín

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méněprací včetně ocenění a zdůvodnění je obsažen v souhrnném změnovém listu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Termín dokončení díla se tímto dodatkem nemění.

IV. CENA DÍLA

Dodatkem č. 1 se cena díla upravuje takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	7 755 912,42 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-3 108 805,06 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	+1 739 496,03 Kč
Výsledná změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-1 369 309,03 Kč

Celková cena díla po Dodatku č. 1 bez DPH:

6 386 603,39 Kč

DPH 21 %:

1 341 186,71 Kč

Celková cena díla po Dodatku č. 1 včetně DPH:

7 727 790,10 Kč

Slovy včetně DPH: **sedm milionů sedm set dvacet sedm tisíc sedm set devadesát korun českých a deset haléřů**

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu stavby a souhrnného změnového listu uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.04.2026 se tímto dodatkem nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Chlumec nad Cidlinou dne 17.08.2026, číslo usnesení 7/95/26.
5. Přílohou Dodatku č. 1 se doplňují přílohy smlouvy:
 - Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list Dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 – Rozpočet ke změnovým listům ZL 01 až ZL 09.

V Chlumci nad Cidlinou dne: **19-08-2026**



za objednatele

Mgr. Vladan Kárník
starosta města

V Chlumci nad Cidlinou dne:

za zhotovitele

Stanislav Čáslavský
jednatel

SOUHRNNÝ ZMĚNOVÝ LIST

Dodatek č. 1 – ZL 01 až ZL 09

Název projektu: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č. st. 110, k. ú. Chlumec nad Cidlinou
Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 00268861
Zhotovitel: STAVTE, s.r.o., Boženy Němcové 37, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 28790740, DIČ CZ28790740

Změnový list vystavil: Ing. Josef Novotný – TDS

Datum: 17. 08. 2026

Podklad: 0092026nab – změnový rozpočet předložený dne 17. 08. 2026

Předmět změny

Souhrn změn rozsahu díla zahrnutých do Dodatku č. 1, tvořený změnovými listy ZL 01 až ZL 09 podle aktualizovaného změnového rozpočtu.

Souhrnné zdůvodnění

Dodatek č. 1 zachycuje změny zjištěné nebo upřesněné při přípravě a provádění stavby, změny požadovaného technického řešení a odpočty prací, které nebudou realizovány. Jednotlivé změny vycházejí ze skutečného stavu konstrukcí, výsledků akustického posouzení, upřesněných výměr, návazných prací a provozních požadavků uživatele. Podrobné výměry, položky a jednotkové ceny jsou uvedeny v jednotlivých změnových rozpočtech.

Rozsah změn

- Sanace konstrukcí: ZL 01, ZL 08 a ZL 09 – sanace vlhkého zdiva, vyvolané úpravy topení a sanace trhlín.
- Akustika a interiér: ZL 02, ZL 04, ZL 06 a ZL 07 – podhledy a obklady, podlahy, pódium a svítidla.
- Vzduchotechnika: ZL 03 – úplný odpočet vzduchotechniky a souvisejících stavebních prací.
- Dveře a PBR: ZL 05 – příplatkové provedení podle PBR, odpočet anti-finger a úpravy dveří a zárubní podle skutečného stavu.

Popis jednotlivých změnových listů

ZL 01 – Chemická injektáž a sanační omítky

Doplnění dodatečné vodorovné izolace stávajícího cihelného zdiva chemickou injektáží podle skutečných tloušťek stěn. Odpočítává se původně uvažovaná oprava vápenocementové omítky a doplňuje se odstranění nevyhovujících omítek, sanační omítky a štuk, hydroizolační stěrka, doprava sutí a přesun hmot.

ZL 02 – Akustické podhledy a obklady HERADESIGN

ZL 02.01 odpočítává původní podhled Ecophon. ZL 02.02 oceňuje nové akustické podhledy a obklady HERADESIGN Micro a Fine včetně podkonstrukcí, kotvení, úprav hran, akustické izolace a související manipulace. ZL 02.03 doplňuje demontáž stávajících podhledů a odpočet neprováděné části SDK konstrukcí. Rozsah je převzat z aktualizovaných výměr v rozpočtu.

ZL 03 – Odpočet vzduchotechniky

Úplný odpočet vzduchotechnických jednotek, potrubí, izolací, distribučních a regulačních prvků, regulace, uvedení do provozu a souvisejících stavebních prací. Součástí je odpočet HSV, SDK konstrukcí a zásahů do střechy, které souvisely výhradně s nerealizovanou vzduchotechnikou.

ZL 04 – Podlahy podle skutečnosti

Úprava rozsahu vlysových a povlakových podlah podle skutečných výměr a konečných skladeb. Zahnuje opravy a povrchovou úpravu vlysů, odpočty a přípočty povlakových podlah, přípravu podkladu, sokly a doplnění zátěžového koberce v ředitelně.

ZL 05.01 – Dveře podle PBR a odpočet anti-finger

Ocenění příplatkového provedení dveří podle požárně bezpečnostních požadavků a současný odpočet původně oceněné povrchové úpravy anti-finger, která nebude provedena.

ZL 05.02 – Dveře a zárubně podle skutečného stavu

Úprava dveřních kompletů, zárubní, bourání a souvisejících prací podle skutečného stavu otvorů zjištěného při realizaci. Změna obsahuje přípočty nových prací a odpočty původních smluvních položek.

ZL 06 – Pódium

Odpočet původního mobilního pódia a přípočet nového pódia o rozměru 7 335 x 2 790 mm a výšce 200 mm v kompletním provedení podle upřesněného provozního požadavku.

ZL 07 – Změna typu a parametrů svítidel

Odpočet původních závěsných svítidel SLIDER, řízení DALI. Nově se oceňují panely BLINGO UHRA 95, VECTOR 90, VECTOR 120, VECTOR 150, stmívatelné reflektory Wild PRO a jeden otočný TRIAC stmívač.

ZL 08 – Úpravy otopné soustavy

Vypuštění a napuštění dotčené části otopné soustavy a dočasná demontáž stávajícího měděného potrubí před provedením chemické injektáže. Po dokončení sanace bude potrubí zpětně namontováno včetně úpravy konců, spojek a napojení.

ZL 09 – Prošíťí trhlín

Sanace zjištěných trhlín injektáží aktivovanou cementovou maltou do vrtů a vložení výztužných prvků. Rozsah vychází ze skutečného stavu konstrukcí a obsahuje související ruční přesun hmot.

Přehled změnových listů a finančních dopadů

Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Měněpráce jsou v tabulce uvedeny jako kladná hodnota odpočtu; jejich vliv je zohledněn záporně ve sloupci Rozdíl.

ZL	Předmět změny	Měněpráce	Vícepráce	Rozdíl
01	Chemická injektáž a sanační omítky	15 247,73	147 253,13	+132 005,40
02	Akustické podhledy a obklady HERADESIGN	466 057,04	764 954,76	+298 897,72
03	Odpočet vzduchotechniky	1 584 114,71	0,00	-1 584 114,71
04	Podlahy – vyúčtování podle skutečnosti	142 663,64	100 389,24	-42 274,40
05.01	Dveře – PBR a odpočet anti-finger	80 755,40	49 770,00	-30 985,40
05.02	Dveře a zárubně – skutečný stav	49 619,54	93 683,64	+44 064,10
06	Pódium	66 445,00	151 089,00	+84 644,00
07	Změna typu a parametrů svítidel	703 902,00	401 172,20	-302 729,80
08	Úpravy otopné soustavy	0,00	21 249,20	+21 249,20
09	Prošíťí trhlín	0,00	9 934,86	+9 934,86
CELKEM		3 108 805,06	1 739 496,03	-1 369 309,03

Souhrnný finanční dopad Dodatku č. 1

Původní cena díla bez DPH	7 755 912,42 Kč
Cena méněprací bez DPH	-3 108 805,06 Kč
Cena víceprací bez DPH	+1 739 496,03 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH	-1 369 309,03 Kč
Cena díla po Dodatku č. 1 bez DPH	6 386 603,39 Kč
DPH 21 %	1 341 186,71 Kč
Cena díla po Dodatku č. 1 včetně DPH	7 727 790,10 Kč

Vliv na termín dokončení

Termín dokončení díla se proto Dodatkem č. 1 nemění. Změna termínu bude řešena dodatkem č. 2. Podstatný vliv na dokončení prací mají práce v podkroví objektu, které je prozatím užíváno pro uskladnění inventáře provozovatele.

Schválení změny

Níže podepsané osoby potvrzují uvedený rozsah změn, finanční dopad a vyhodnocení vlivu na termín dokončení díla.

Za objednatele:

Jméno, podpis: _____

19-08-2026



Za zhotovitele:

Jméno, podpis: _____

Za technický dozor stavebníka:

Jméno, podpis: _____

Ing. Josef
Novotný

Digitálně podepsal
Ing. Josef Novotný
Datum: 2026.08.18
14:58:53 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0092026nab

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

KSO:
Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:
Město Chlumec nad Cidlinou

IČ: 00268861
DIČ:

Zhotovitel:
STAVTE, s.r.o.

IČ: 28790740
DIČ: CZ28790740

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Hana Solarová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-1 369 309,03
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-1 369 309,03	-287 554,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 656 863,93
------------	---	-----	---------------

Ing. Josef Novotný
Digitálně podepsal
Ing. Josef Novotný
Datum: 2026.08.18
15:25:09 +02'00'

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0092026nab

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

D1	Dodatek č. 1	-1 369 309,03	-1 656 863,93
ZL_01	ZL_01_Chemická injektáž	-1 369 309,03	-1 656 863,93
ZL_02	ZL_02_Podhledy - záměna Knauf	132 005,40	159 726,53
ZL_02_01	ZL_02_01_Podhledy Ecophon	298 897,72	361 666,24
ZL_02_02	ZL_02_02_Podhledy Knauf	-457 792,64	-553 929,09
ZL_02_03	ZL_02_03_Demontáže stávajících podhledů	715 345,57	865 568,14
ZL_03	ZL_03_Odpočet vzduchotechniky	41 344,79	50 027,20
ZL_03_01	ZL_03_01_Vzduchotechnika	-1 584 114,71	-1 916 778,80
ZL_03_02	ZL_03_02_HSV související se vzduchotechnikou	-1 341 890,00	-1 623 686,90
ZL_03_03	ZL_03_03_Odpočet SDK z důvodu nerealizované VZD	-99 453,06	-120 338,20
ZL_03_04	ZL_03_04_Odpočet zásahů do střechy z důvodu nerealizované VZD	-140 925,13	-170 519,41
ZL_04	ZL_04_Podlahy vlysové skutečnost	-1 846,52	-2 234,29
ZL_04_01	ZL_04_01_Podlahy vlysové skutečnost	-42 274,40	-51 152,02
ZL_04_02	ZL_04_02_Podlahy povlakové skutečnost	8 243,40	9 974,51
ZL_04_03	ZL_04_03_Koberce v ředitelně	-93 777,87	-113 471,22
ZL_05	ZL_05_Dveře	43 260,07	52 344,68
ZL_05_02	ZL_05_02_Dveře	13 078,70	15 825,23
ZL_05_01	ZL_05_01_Dveře	44 064,10	53 317,56
ZL_06	ZL_06_Pódium	-30 985,40	-37 492,33
ZL_07	ZL_07_Svítlidla	84 644,00	102 419,24
ZL_08	ZL_08_Topení - úpravy	-302 729,80	-366 303,06
ZL_08_01	ZL_08_01_Topení - vypuštění, napuštění	21 249,20	25 711,53
ZL_08_02	ZL_08_02_DMT a zpětná MTZ Cu potrubí	5 667,20	6 857,31
ZL_09	ZL_09_Prošití trhlín	15 582,00	18 854,22
		9 934,86	12 021,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_01 - ZL_01_Chemická injektáž

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 005,40

DPH základní
snížená

Základ daně
132 005,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
27 721,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

159 726,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_01 - ZL_01_Chemická injektáž

Místo:

Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 005,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					114 286,58	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					67 829,87	
1	K	319202314	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	17,479	1 500,00	26 218,50	CS ÚRS 2026 02
	PP	Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"m.č. 1.20						
	VV	"3,112+3,160+1,061+1,071						
	VV	"m.č. 1.21						
	VV	"3,004+3,188+2,883						
	VV	VV0001			17,479			
3	K	319202315	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 600 do 750 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	5,785	1 910,00	11 049,35	CS ÚRS 2026 02
	PP	Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 600 do 750 mm						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"m.č. 1.20						
	VV	"2,957+2,828						
	VV	VV0002			5,785			
4	K	319202316	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 750 do 900 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	3,487	2 550,00	8 891,85	CS ÚRS 2026 02
	PP	Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 750 do 900 mm						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"m.č. 1.21						
	VV	"3,487						
	VV	VV0003			3,487			
2	K	319202317	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 900 do 1050 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	7,013	3 090,00	21 670,17	CS ÚRS 2026 02
	PP	Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 900 do 1 050 mm						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)						
	VV	"0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810						
	VV	VV0004			7,013			
18	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	0,000	248,00	0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					40 925,42	
11	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm	m2	-34,096	447,20	-15 247,73	
	PP	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním tl do 3 mm						
	VV	-34,096			-34,096			
	VV	Součet			-34,096			
10	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 50 do 100%	m2	34,096	129,00	4 398,38	CS ÚRS 2026 02
	PP	Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 50 do 100 %						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"m.č. 1.20 (výška 0,8 m)						
	VV	"+17,794						
	VV	"m.č. 1.21						
	VV	"16,302						
	VV	VV0005			34,096			
12	K	612326121.WBR.001	Sanační omítky weber.san super vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,096	890,10	30 348,85	
	PP	Sanační omítky weber.san super vnitřních stěn nanášená ručně						
	VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
	VV	"m.č. 1.20 (výška 0,8 m)						
	VV	"+17,794						
	VV	"m.č. 1.21						
	VV	"16,302						
	VV	VV0005			34,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	611326195.WBR.001	Příplatek k sanační omítce weber.san super schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně Příplatek k sanační omítce weber.san super schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně aplikace v tl. 30 mm - dopočet 2x 5 mm 34,096*2	m2	68,192	193,20	13 174,69	
	PP							
	VV				68,192			
	VV				34,096	242,00	8 251,23	CS ÚRS 2026 02
9	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	34,096			
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn		34,096			
	VV		34,096					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				4 159,98	
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,745	1 823,60	3 182,18	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně					
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,745	305,60	533,27	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,174	13,40	444,53	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		1,746*19		33,174			
	D	998	Přesun hmot				1 371,31	
17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,594	2 308,60	1 371,31	
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 718,82	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 718,82	
19	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva	m2	18,890	248,00	4 684,72	CS ÚRS 2026 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu					
20	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	94,450	138,00	13 034,10	CS ÚRS 2026 02
	PP		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_02 - ZL_02_Podhledy - záměna Knauf

Úroveň 3:

ZL_02_01 - ZL_02_01_Podhledy Ecophon

KSO:

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-457 792,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-457 792,64	21,00%	-96 136,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-553 929,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt: D1 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL_02 - ZL_02_Podhledy - záměna Knauf

Úroveň 3: ZL_02_01 - ZL_02_01_Podhledy Ecophon

Místo: Chlumec nad Cidlinou
Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou
Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Datum: 25. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-457 792,64

D PSV Práce a dodávky PSV

-457 792,64

D 714 Akustická a protitřesová opatření

-457 792,64

1	K	71499-91R	Dodávka a montáž, akustický podhled volně zavěšený na přímý závěs, rozměr 1200x600 mm, tl. 40 mm, barva bílá	kus	-108,000	4 214,70	-455 187,60	
---	---	-----------	--	-----	----------	----------	-------------	--

PP Dodávka a montáž, akustický podhled volně zavěšený na přímý závěs, rozměr 1200x600 mm, tl. 40 mm, barva bílá

2	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m	%	-4 551,876	0,57	-2 605,04	
---	---	-----------	---	---	------------	------	-----------	--

PP Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:
D1 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL_02 - ZL_02_Podhledy - záměna Knauf

Úroveň 3:
ZL_02_02 - ZL_02_02_Podhledy Knauf

KSO:
Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel:
Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:
STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2026

IČ: 00268861
DIČ:

IČ: 28790740
DIČ: CZ28790740

IČ:
DIČ:

IČ: 13564081
DIČ:

Cena bez DPH		715 345,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	715 345,57	21,00%	150 222,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	865 568,14

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_02 - ZL_02_Podhledy - záměna Knauf

Úroveň 3:

ZL_02_02 - ZL_02_02_Podhledy Knauf

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							715 345,57	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				715 345,57	
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				715 345,57	
1	K	R-763-HM	D+M podhledu a obkladu stěn HERADESIGN Micro, formát 1200 × 600 mm, tl. 25 mm, včetně systémové podkonstrukce, závěsů, kotev, vrutů, řezání, prořezu a úpravy hran	m2	219,661	2 104,50	462 276,57	
	PP		D+M podhledu a obkladu stěn HERADESIGN Micro, formát 1200 × 600 mm, tl. 25 mm, včetně systémové podkonstrukce, závěsů, kotev, vrutů, řezání, prořezu a úpravy hran					
	VV		"115"3,98*2,83-"Fine 25"					
	VV		"116"3,565*2,83-"Fine 25"					
	VV		"117" 2,635*2,83-"Fine 25"					
	VV		"118 - ve výpočtu chybělo - shodný obklad jako 117"					
	VV		2,635*2,83-"Fine 25"					
	VV		"120" 4,735*2,83-"Fine 25"					
	VV		"121"4,94*2,83-1,13*1,6-"Fine 25"					
	VV		"208-strop"6,955*7,665"Micro 25"		53,310			
	VV		"208-obklad" 7,065*3,955"Micro 25"		27,942			
	VV		"209-strop" 7,335*7,58"Micro 25"		55,599			
	VV		"209-obklad" 7,335*3,955 NE - Microperforace					
	VV		"211-strop"7,43*4,73"Micro 25"		35,144			
	VV		"211-obklad"4,1*3,955"Micro 26"		16,216			
	VV		"212-strop"5,17*4,06"Micro 25"		20,990			
	VV		Mezisoučet		209,201			
	VV		209,201*0,05 "5% prořez"		10,460			
	VV		Součet		219,661			
2	K	R-763-HF	D+M obkladu stěn HERADESIGN Fine, formát 1200 × 600 mm, tl. 25 mm, včetně systémové podkonstrukce, kotev, vrutů, řezání, prořezu a úpravy hran	m2	84,000	2 058,50	172 914,00	
	PP		D+M obkladu stěn HERADESIGN Fine, formát 1200 × 600 mm, tl. 25 mm, včetně systémové podkonstrukce, kotev, vrutů, řezání, prořezu a úpravy hran					
	VV		"115"3,98*2,83"Fine 25"		11,263			
	VV		"116"3,565*2,83"Fine 25"		10,089			
	VV		"117" 2,635*2,83"Fine 25"		7,457			
	VV		"118 - ve výpočtu chybělo - shodný obklad jako 117"		7,457			
	VV		2,635*2,83"Fine 25"					
	VV		"120" 4,735*2,83"Fine 25"		13,400			
	VV		"121"4,94*2,83-1,13*1,6"Fine 25"		12,172			
	VV		"208-strop"6,955*7,665 - Micro 25					
	VV		"208-obklad" 7,065*3,955 - Micro 25					
	VV		"209-strop" 7,335*7,58 - Micro 25					
	VV		"209-obklad" 7,335*3,955 NE - Microperforace					
	VV		"211-strop"7,43*4,73 - Micro 25					
	VV		"211-obklad"4,1*3,955 - Micro 25					
	VV		"212-strop"5,17*4,06 - Micro 25					
	VV		Mezisoučet		61,838			
	VV		61,838*0,05 "5% prořez"		3,092			
	VV		"rezerva - bude čerpána dle upřesnění akustického výpočtu"		19,070			
	VV		20-0,93					
	VV		Součet		84,000			
3	K	R-763-DB	D+M akustického obkladu sálu DESIGNBOARD MicroPerf, formát 2000 × 600 mm, včetně nosného systému, skrytého upevnění, pohledových spár, obvodových detailů a výrobní dokumentace	m2	30,461	0,00	0,00	
	PP		D+M akustického obkladu sálu DESIGNBOARD MicroPerf, formát 2000 × 600 mm, včetně nosného systému, skrytého upevnění, pohledových spár, obvodových detailů a výrobní dokumentace					
	VV		"115"3,98*2,83-"Fine 25"					
	VV		"116"3,565*2,83-"Fine 25"					
	VV		"117" 2,635*2,83-"Fine 25"					
	VV		"120" 4,735*2,83-"Fine 25"					
	VV		"121"4,94*2,83-1,13*1,6-"Fine 25"					
	VV		"208-strop"6,955*7,665-"Micro 25"					
	VV		"208-obklad" 7,065*3,955-"Micro 25"					
	VV		"209-strop" 7,335*7,58 -"Micro 25"					
	VV		"209-obklad" 7,335*3,955 "Microperforace"		29,010			
	VV		"211-strop"7,43*4,73-"Micro 25"					
	VV		"211-obklad"4,1*3,955-"Micro 25"					
	VV		"212-strop"5,17*4,06-"Micro 25"					
	VV		Mezisoučet		29,010			
	VV		29,010*0,05 "5% prořez"		1,451			
	VV		Součet		30,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
4	K	R-713-CNF	D+M akustické izolace CNF Board D5, tl. 40 mm, vložené do podkonstrukce	m2	185,000	368,00	68 080,00	
	PP		D+M akustického obkladu sálu DESIGNBOARD MicroPerf, formát 2000 x 600 mm, včetně nosného systému, skrytého upevnění, pohledových spár a výrobní dokumentace					
	VV		"115"3,98*2,83*2"CNF D5-2x40 mm"		22,527			
	VV		"116"3,565*2,83*1 "CNF D5-1x30 mm"		10,089			
	VV		"117" 2,635*2,83*2"CNF D5-2x40 mm"		14,914			
	VV		"118 - ve výpočtu chybělo - shodný obklad jako 117"		14,914			
	VV		2,635*2,83*2"CNF D5-2x40 mm"					
	VV		"120" 4,735*2,83*2"CNF D5-2x40 mm"		26,800			
	VV		"121"(4,94*2,83-1,13*1,6)*2"CNF D5-2x40 mm"		24,344			
	VV		"208-strop"6,955*7,665-"Micro 25"					
	VV		"208-obklad" 7,065*3,955-"Micro 25"					
	VV		"209-strop" 7,335*7,58-"Micro 25"					
	VV		"209-obklad" 7,335*3,955 NE - Microperforace					
	VV		"211-strop"7,43*4,73-"Micro 25"					
	VV		"211-obklad"4,1*3,955-"Micro 25"					
	VV		"212-strop"5,17*4,06-"Micro 25"					
	VV		Mezisoučet		113,588			
	VV		106,131*0,05 "5% prořez"		5,307			
	VV		"rezerva - bude čerpána dle upřesnění akustického výpočtu"		66,105			
	VV		66,105					
	VV		Součet		185,000			
5	K	R-998-01	Přesun hmot, doprava na stavbu, manipulace a likvidace montážního odpadu	m2	1,000	12 075,00	12 075,00	
	PP		Přesun hmot, doprava na stavbu, manipulace a likvidace montážního odpadu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_02 - ZL_02_Podhledy - záměna Knauf

Úroveň 3:

ZL_02_03 - ZL_02_03_Demontáže stávajících podhledů

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 344,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 344,79	21,00%	8 682,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 027,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_02 - ZL_02_Podhledy - záměna Knauf

Úroveň 3:

ZL_02_03 - ZL_02_03_Demontáže stávajících podhledů

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 344,79	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 344,79	
D	763		Konstrukce suché výstavby				41 344,79	
4	K	763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	-7,100	1 164,00	-8 264,40	
	PP		SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-21,400					
	VV		"Nový výpočet					
	VV		"M.č. 2.11"+14,300					
	VV		VV0007		14,300			
	VV				-7,100			
2	K	763135821	Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného	m2	159,260	309,40	49 275,04	
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-21,40					
	VV		"Nový výpočet					
	VV		"m.č. 2.09" +54,710					
	VV		"m.č. 2.08" +53,760					
	VV		"m.č. 2.12" +20,880					
	VV		"m.č. 2.10" +37,010					
	VV		"m.č. 2.11"+14,300					
	VV		VV0006		159,260			
5	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	410,106	0,81	334,15	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_01 - ZL_03_01_Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Montáž bude prováděna v špatně přístupném prostoru

Cena bez DPH

-1 341 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 341 890,00	21,00%	-281 796,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 623 686,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_01 - ZL_03_01_Vzduchotechnika

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 341 890,00

D D1

A) Hlavní zařízení

-639 000,00

1	K	Pol1	Jednotka větrací s protiproudým rekuperačním výměníkem, plnicí nařízení EU 1253/2014 a 1254/2014 digitální regulací, týdenní program, plynulé řízení otáček, EC motory, parapetní, rozměry 2300x1770x580, 2250m3/h, 250Pa, hmotnost 343kg, filtrace F7/G4, s	ks.	-1,000	295 000,00	-295 000,00	
---	---	------	--	-----	--------	------------	-------------	--

PP

Jednotka větrací s protiproudým rekuperačním výměníkem, plnicí nařízení EU 1253/2014 a 1254/2014 digitální regulací, týdenní program, plynulé řízení otáček, EC motory, parapetní, rozměry 2300x1770x580, 2250m3/h, 250Pa, hmotnost 343kg, filtrace F7/G4, s

2	K	Pol2	Jednotka větrací s protiproudým rekuperačním výměníkem, plnicí nařízení EU 1253/2014 a 1254/2014 digitální regulací, týdenní program, plynulé řízení otáček, EC motory, podlahová, rozměry 2300x1600x455+170, 1000m3/h, 250Pa, hmotnost 283kg, filtrace F7/G4,	ks.	-1,000	215 000,00	-215 000,00	
---	---	------	--	-----	--------	------------	-------------	--

PP

Jednotka větrací s protiproudým rekuperačním výměníkem, plnicí nařízení EU 1253/2014 a 1254/2014 digitální regulací, týdenní program, plynulé řízení otáček, EC motory, podlahová, rozměry 2300x1600x455+170, 1000m3/h, 250Pa, hmotnost 283kg, filtrace F7/G4,

3	K	Pol3	Doprava jednotky do 3.NP	ks.	-2,000	12 000,00	-24 000,00	
---	---	------	--------------------------	-----	--------	-----------	------------	--

PP

Doprava jednotky do 3.NP

4	K	Pol4	Montáž a osazení jednotky	ks.	-2,000	18 000,00	-36 000,00	
---	---	------	---------------------------	-----	--------	-----------	------------	--

PP

Montáž a osazení jednotky

5	K	Pol5	Oživení regulace, prokabelování	ks.	-2,000	15 000,00	-30 000,00	
---	---	------	---------------------------------	-----	--------	-----------	------------	--

PP

Oživení regulace, prokabelování

6	K	Pol6	Seřízení a spuštění	ks.	-2,000	12 000,00	-24 000,00	
---	---	------	---------------------	-----	--------	-----------	------------	--

PP

Seřízení a spuštění

7	K	Pol7	Přesun hmot	soub.	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
---	---	------	-------------	-------	--------	-----------	------------	--

PP

Přesun hmot

D D2

B) Malé ventilátory, koncovky, regulační prvky, tlumiče

-130 310,00

8	K	Pol8	Tlumič hluku ø315-900	ks.	-3,000	4 300,00	-12 900,00	
---	---	------	-----------------------	-----	--------	----------	------------	--

PP

Tlumič hluku ø315-900

9	K	Pol9	Tlumič hluku ø400-900	ks.	-1,000	4 800,00	-4 800,00	
---	---	------	-----------------------	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Tlumič hluku ø400-900

10	K	Pol10	Tlumič hluku buňkový 500x400-1500 (2x500x200)	ks.	-1,000	9 500,00	-9 500,00	
----	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Tlumič hluku buňkový 500x400-1500 (2x500x200)

11	K	Pol11	Tlumič hluku buňkový 500x400-1000 (2x500x200)	ks.	-1,000	7 600,00	-7 600,00	
----	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Tlumič hluku buňkový 500x400-1000 (2x500x200)

12	K	Pol12	Tlumič hluku atyp 500x400-700	ks.	-1,000	6 800,00	-6 800,00	
----	---	-------	-------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Tlumič hluku atyp 500x400-700

13	K	Pol13	Vyústka komf. VKE-H- 2.0 200x100 R1 (100m3/h - 125m3/h) RAL 9010	ks.	-21,000	890,00	-18 690,00	
----	---	-------	--	-----	---------	--------	------------	--

PP

Vyústka komf. VKE-H- 2.0 200x100 R1 (100m3/h - 125m3/h) RAL 9010

14	K	Pol14	Vyústka komf. VKE-H- 2.0 200x150 R1 (150m3/h- 175m3/h) RAL 9010	ks.	-4,000	1 020,00	-4 080,00	
----	---	-------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP

Vyústka komf. VKE-H- 2.0 200x150 R1 (150m3/h-175m3/h) RAL 9010

15	K	Pol15	Vyústka komf. KVK1-H-2.0 300x75 (100m3/h- 135m3/h) RAL 9010	ks.	-13,000	780,00	-10 140,00	
----	---	-------	---	-----	---------	--------	------------	--

PP

Vyústka komf. KVK1-H-2.0 300x75 (100m3/h-135m3/h) RAL 9010

16	K	Pol16	Vyústka komf. KVK1-H-2.0 300x100 (200m3/h) RAL 9010	ks.	-10,000	920,00	-9 200,00	
----	---	-------	---	-----	---------	--------	-----------	--

PP

Vyústka komf. KVK1-H-2.0 300x100 (200m3/h) RAL 9010

17	K	Pol17	Protidešťová žaluzie 630x800	ks.	-2,000	5 300,00	-10 600,00	
----	---	-------	------------------------------	-----	--------	----------	------------	--

PP

Protidešťová žaluzie 630x800

18	K	Pol18	Montáž	soub.	-1,000	28 000,00	-28 000,00	
----	---	-------	--------	-------	--------	-----------	------------	--

PP

Montáž

19	K	Pol19	Přesun hmot	soub.	-1,000	8 000,00	-8 000,00	
----	---	-------	-------------	-------	--------	----------	-----------	--

PP

Přesun hmot

D D3

C) Potrubí včetně tvarovek a montáže

-506 540,00

20	K	Pol20	Potrubí čtyřhranné plocha potrubí celkem	m2	-17,000	1 950,00	-33 150,00	
----	---	-------	--	----	---------	----------	------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí čtyřhranné plocha potrubí celkem					
21	K	Pol21	Potrubí Spiro 400 včetně tvar 50%	m	-12,000	1 650,00	-19 800,00	
	PP		Potrubí Spiro 400 včetně tvar 50%					
22	K	Pol22	Potrubí Spiro 315 včetně tvar 20%	m	-87,000	1 350,00	-117 450,00	
	PP		Potrubí Spiro 315 včetně tvar 20%					
23	K	Pol23	Potrubí Spiro 280 včetně tvar 50%	m	-24,000	1 280,00	-30 720,00	
	PP		Potrubí Spiro 280 včetně tvar 50%					
24	K	Pol24	Potrubí Spiro 250 včetně tvar 20%	m	-42,000	1 120,00	-47 040,00	
	PP		Potrubí Spiro 250 včetně tvar 20%					
25	K	Pol25	Potrubí Spiro 200 včetně tvar 20%	m	-30,000	930,00	-27 900,00	
	PP		Potrubí Spiro 200 včetně tvar 20%					
26	K	Pol26	Potrubí Spiro 160 včetně tvar 20%	m	-20,000	760,00	-15 200,00	
	PP		Potrubí Spiro 160 včetně tvar 20%					
27	K	Pol27	Potrubí Spiro 125 včetně tvar 20%	m	-20,000	620,00	-12 400,00	
	PP		Potrubí Spiro 125 včetně tvar 20%					
28	K	Pol28	Potrubí Spiro 100 včetně tvar 20%	m	-66,000	540,00	-35 640,00	
	PP		Potrubí Spiro 100 včetně tvar 20%					
29	K	Pol29	Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.280	m	-10,000	780,00	-7 800,00	
	PP		Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.280					
30	K	Pol30	Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.400	m	-10,000	980,00	-9 800,00	
	PP		Flexibilní hadice Al s útlumem hluku pr.400					
31	K	Pol31	Závěsové objímky s hm. a vruty	soub.	-1,000	9 500,00	-9 500,00	
	PP		Závěsové objímky s hm. a vruty					
32	K	Pol32	Ostatní montážní materiál	soub.	-1,000	18 000,00	-18 000,00	
	PP		Ostatní montážní materiál					
33	K	Pol33	Tepelná izolace 40mm +AL	m2	-15,000	420,00	-6 300,00	
	PP		Tepelná izolace 40mm +AL					
34	K	Pol34	Tepelná izolace 20mm +AL	m2	-12,000	320,00	-3 840,00	
	PP		Tepelná izolace 20mm +AL					
35	K	Pol35	Požární izolace izolace min. EI30	m2	-80,000	1 250,00	-100 000,00	
	PP		Požární izolace izolace min. EI30					
36	K	Pol36	Přesun hmot	soub.	-1,000	12 000,00	-12 000,00	
	PP		Přesun hmot					
							-66 040,00	
D	D4		D) Ostatní					
37	K	Pol37	Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání	soub.	-1,000	18 000,00	-18 000,00	
	PP		Zkouška a uvedení zařízení do provozu, předání					
38	K	Pol38	Seřízení výustek a reg klapek	ks.	-48,000	380,00	-18 240,00	
	PP		Seřízení výustek a reg klapek					
39	K	Pol39	Odvod kondenzátu ø40	m	-15,000	320,00	-4 800,00	
	PP		Odvod kondenzátu ø40					
40	K	Pol40	Stavební přípomoci	soub.	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
	PP		Stavební přípomoci					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_02 - ZL_03_02_HSV související se vzduchotechnikou

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Montáž bude prováděna v špatně přístupném prostoru

Cena bez DPH

-99 453,06

DPH základní snižená	Základ daně -99 453,06 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně -20 885,14 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

-120 338,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_02 - ZL_03_02_HSV související se vzduchotechnikou

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-99 453,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

-99 453,06

D 4

Vodorovné konstrukce

-13 723,20

1	K	41123523R	Úprava otvorů v klenbách zazdívkou nebo zabetonováním, plocha do 0,0225 m2, tl. do 1000 mm	kus	-18,000	762,40	-13 723,20	
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	--

PP

Úprava otvorů v klenbách zazdívkou nebo zabetonováním, plocha do 0,0225 m2, tl. do 1000 mm

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-78 138,70

3	K	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	-6,000	53,30	-319,80	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------	--

PP

Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B

4	K	944211211	Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř. B na vnějších stranách objektů za každý den použití	m	-120,000	0,90	-108,00	
---	---	-----------	---	---	----------	------	---------	--

PP

Příplatek k ochrannému ohrazení lehkému tř. B na vnějších stranách objektů za každý den použití

5	K	944211811	Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	-6,000	39,00	-234,00	
---	---	-----------	--	---	--------	-------	---------	--

PP

Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B

6	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-12,000	26,90	-322,80	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	--

PP

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	-240,000	0,40	-96,00	
---	---	-----------	--	----	----------	------	--------	--

PP

Příplatek k ochranné síti za každý den použití

8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-12,000	18,00	-216,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------	--

PP

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

2	K	99999-05R	Prostup střechou P1 - demontáž stávajících konstrukcí, nová konstrukce z hranolků a bednění, opláštění plechem	ks	-2,000	27 645,00	-55 290,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------	--

PP

Prostup střechou P1 - demontáž stávajících konstrukcí, nová konstrukce z hranolků a bednění, opláštění plechem

D 96

Bourání konstrukcí

-21 552,10

13	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-2,000	102,80	-205,60	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

14	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-2,000	183,30	-366,60	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

15	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-4,000	406,40	-1 625,60	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

16	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	-2,000	775,00	-1 550,00	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm

10	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-5,000	210,50	-1 052,50	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

11	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-2,000	390,90	-781,80	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

12	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	-2,000	739,10	-1 478,20	
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

9	K	97203317R	Vybourání otvorů v klenbách včetně odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 1000 mm	kus	-18,000	805,10	-14 491,80	
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------	--

PP

Vybourání otvorů v klenbách včetně odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 1000 mm

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

-5 804,30

17	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	-2,709	1 823,60	-4 940,13	
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,709	305,60	-827,87	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-2,709	13,40	-36,30	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	D	998	Přesun hmot				-1 786,86	
20	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,774	2 308,60	-1 786,86	
	PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_03 - ZL_03_03_Odpočet SDK z důvodu nerealizované VZD

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-140 925,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-140 925,13	21,00%	-29 594,28
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-170 519,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Uroveň 3:

ZL_03_03 - ZL_03_03_Odpočet SDK z důvodu nerealizované VZD

Místo: Chlumec nad Cidlinou
Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou
Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Datum: 25. 3. 2026
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-140 925,13	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-140 925,13	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-140 925,13	
7	K	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2	-1,600	1 746,00	-2 793,60	
	PP		SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB					
6	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	-8,871	448,10	-3 078,90	
	PP		Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché					
3	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	-29,900	917,60	-27 436,24	
	PP		SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90					
8	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-51,300	52,40	-2 688,12	
	PP		SDK podhled základní penetrační nátěr					
13	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-50,381	52,40	-2 639,96	
	PP		SDK podhled základní penetrační nátěr					
1	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	-29,900	388,00	-11 601,20	
	PP		Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché					
9	K	763164535	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5	m	-16,600	1 067,00	-17 712,20	
	PP		SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5					
10	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	-7,947	1 212,50	-9 635,74	
	PP		SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5					
11	K	763164635	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	-29,050	1 309,50	-38 040,98	
	PP		SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5					
12	K	763164655	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5	m2	-6,433	1 367,70	-8 798,41	
	PP		SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5					
14	K	763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	-4,000	736,20	-2 944,80	
	PP		Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a přesazené stěny					
15	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	-4,000	3 104,00	-12 416,00	
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm					
5	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	-1 397,861	0,81	-1 138,98	
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_04 - ZL_03_04_Odpočet zásahů do střechy z důvodu nerealizované

VZD

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IC:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IC:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IC:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 846,52

DPH základní
snižená

Základ daně

-1 846,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-387,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 234,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_03 - ZL_03_Odpočet vzduchotechniky

Úroveň 3:

ZL_03_04 - ZL_03_04_Odpočet zásahů do střechy z důvodu nerealizované VZD

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 846,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 846,52

D 765

Krytina skládaná

-1 846,52

1	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	-30,000	59,80	-1 794,00	
PP			Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou					

2	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	-18,480	2,84	-52,52	
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------	--

PP

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Podlahy vlysové skutečnost

Úroveň 3:

ZL_04_01 - ZL_04_01_Podlahy vlysové skutečnost

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 243,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 243,40	21,00%	1 731,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 974,51
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Podlahy vlysové skutečnost

Úroveň 3:

ZL_04_01 - ZL_04_01_Podlahy vlysové skutečnost

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Datum:

25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 243,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							8 243,40	
D 775 Podlahy skládané							8 243,40	
1	K	775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 0,25 do 1 m2	m2	1,962	640,20	1 256,07	
	PP		Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 0,25 do 1 m2					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-6,668					
	VV		"Nový výpočet					
	VV		"m.č.2.08"+0,970+0,950+0,980+0,990		3,890			
	VV		"m.č. 2.12"+1,200		1,200			
	VV		"m.č.2.09" +0,850+0,850+0,910+0,930		3,540			
	VV		VV0001		1,962			
2	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	0,895	201,80	180,61	
	PP		Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-113,050					
	VV		"Nový výpočet					
	VV		"m.č.2.08"+55,550		55,550			
	VV		"m.č. 2.12"+21,370		21,370			
	VV		"m.č.2.09" +57,490		57,490			
	VV		"m.č.2.09 - odpočet podla"-20,465		-20,465			
	VV		VV0002		0,895			
3	K	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení střední	m2	0,895	234,70	210,06	
	PP		Oprava podlah dřevěných - broušení střední					
4	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	0,895	21,30	19,06	
	PP		Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu					
5	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	0,895	160,10	143,29	
	PP		Oprava podlah dřevěných - základní lak					
6	K	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž	m2	0,895	266,80	238,79	
	PP		Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž					
7	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	0,895	53,40	47,79	
	PP		Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku					
8	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	18,007	74,70	1 345,12	
	PP		Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-62,145					
	VV		"Nový výpočet					
	VV		"m.č.2.08"+32,004-0,9		31,104			
	VV		"m.č. 2.12"+19,020-0,9		18,120			
	VV		"m.č.2.09" +33,328-0,9-1,5		30,928			
	VV		VV0003		18,007			
9	M	6119214R	vlysy parketové - dle původních	m2	2,158	1 067,00	2 302,59	
	PP		vlysy parketové - dle původních					
	VV		1,962*1,1		2,158			
10	M	6141811R	lišta podlahová dřevěná - dle výběru investora	m	19,808	117,40	2 325,46	
	PP		lišta podlahová dřevěná - dle výběru investora					
	VV		18,007*1,1		19,808			
11	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	272,671	0,64	174,56	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Podlahy vlysové skutečnost

Úroveň 3:

ZL_04_02 - ZL_04_02_Podlahy povlakové skutečnost

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

IČ:

13564081

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-93 777,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-93 777,87	21,00%	-19 693,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-113 471,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Podlahy výsové skutečnost

Úroveň 3:

ZL_04_02 - ZL_04_02_Podlahy povlakové skutečnost

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-93 777,87

D PSV Práce a dodávky PSV

-93 777,87

D 775 Podlahy skládané

29 391,70

15	K	775413115.R	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	143,273	74,70	10 702,49	
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------	--

PP Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Dle SOD
VV "0
VV "Nový výpočet - sokly v 1.NP místo PVC soklů
VV "m.č. 1.03"+15,533-0,9-0,9
VV "m.č. 1.04"+14,654-0,9
VV "m.č. 1.14"+6,276-0,9-0,9
VV "m.č. 1.15"+22,238-0,9
VV "m.č. 1.16"+16,823-0,9
VV "m.č. 1.17"+14,761-0,9
VV "m.č. 1.18"+15,598-0,9
VV "m.č. 1.20"+23,126-0,9
VV "m.č. 1.21"+24,164-0,9
VV VV0009

16	M	6141811R.R	lišta podlahová dřevěná - dle výběru investora	m	157,600	117,40	18 502,24	
	PP		lišta podlahová dřevěná - dle výběru investora					
	VV		143,273*1,1		157,600			

17	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	292,047	0,64	186,97	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m					

D 776 Podlahy povlakové

-123 169,57

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-41,030	106,70	-4 377,90	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Dle SOD
VV "-228,740
VV "Nový výpočet
VV "1.03"+14,000
VV "1.04" +11,230
VV "1.14" +2,230
VV "1.15" +20,290
VV "1.16" +15,920
VV "1.17"+11,240
VV "1.18"+11,310
VV "1.20"+25,120
VV "1.21"+23,370
VV "2.11"+38,450
VV "2.10"+14,550
VV VV0004

2	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	2,736	42,70	116,83	
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	--

PP Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Dle SOD
VV "-182,9902
VV "Nový výpočet
VV "1.03"+15,477-0,9-0,9
VV "1.04" +15,500-0,9
VV "1.14" +6,233-0,9-0,9
VV "1.15" +22,151-0,9
VV "1.16" +16,610-0,9
VV "1.17"+14,533-0,9
VV "1.18"+15,564-0,9
VV "1.20"+23,185-0,9
VV "1.21"+24,957-0,9
VV "2.11"+26,232-0,9-0,9
VV "2.10"+20,284-0,9-0,9-1,5
VV VV0006

3	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	44,000	64,00	2 816,00	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "Dle SOD
VV "-113,430

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Nový výpočet		13,490			
	VV		"2.02"+13,490		16,720			
	VV		"2.03"+16,720		52,230			
	VV		"2.08"+52,230		54,580			
	VV		"2.09"+54,580		20,410			
	VV		"2.12"+20,410		44,000			
	VV		VV0005					
4	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	-41,030	53,40	-2 191,00	
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah		-41,030			
	VV		-41,03					
5	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-2,510	17,80	-44,68	
	PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-222,550					
	VV		"Nový výpočet		14,080			
	VV		"1.03"+14,080		11,760			
	VV		"1.04" +11,760		2,240			
	VV		"1.14" +2,240		20,820			
	VV		"1.15" +20,820		16,590			
	VV		"1.16" +16,590		11,940			
	VV		"1.17"+11,940		12,490			
	VV		"1.18"+12,490		25,120			
	VV		"1.20"+25,120		23,860			
	VV		"1.21"+23,860		37,010			
	VV		"2.11"+37,010		14,300			
	VV		"2.10"+14,300					
	VV		"Příprava podkladu pod koberce		13,280			
	VV		"m.č. 2.02"+13,280		16,550			
	VV		"m.č. 2.03"+16,550		-2,510			
	VV		VV0007					
6	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-32,340	64,00	-2 069,76	
	PP		Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"-222,550					
	VV		"Nový výpočet		14,080			
	VV		"1.03"+14,080		11,760			
	VV		"1.04" +11,760		2,240			
	VV		"1.14" +2,240		20,820			
	VV		"1.15" +20,820		16,590			
	VV		"1.16" +16,590		11,940			
	VV		"1.17"+11,940		12,490			
	VV		"1.18"+12,490		25,120			
	VV		"1.20"+25,120		23,860			
	VV		"1.21"+23,860		37,010			
	VV		"2.11"+37,010		14,300			
	VV		"2.10"+14,300		-32,340			
	VV		VV0008					
7	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-32,950	266,80	-8 791,06	
	PP		Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm		-32,950			
	VV		-32,95					
8	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-32,950	192,10	-6 329,70	
	PP		Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem		-32,950			
	VV		-32,95					
9	K	776251411	Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla	m	120,000	128,00	15 360,00	
	PP		Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla					
10	K	776411222	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm	m	-214,321	341,40	-73 169,19	
	PP		Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm					
11	M	28411059	linoleum přírodní tl. 2,5mm (podrobný popis viz PD	m2	-36,245	597,50	-21 656,39	
	PP		linoleum přírodní tl. 2,5mm (podrobný popis viz PD		-36,245			
	VV		-32,95*1,1		-36,245			
	VV		Součet					
12	M	2849901R	fabion do vnitřního rohu	m	-225,037	53,40	-12 016,98	
	PP		fabion do vnitřního rohu		-225,037			
13	M	2849902R	čepcové ukončení fabionu	m	-225,037	53,40	-12 016,98	
	PP		čepcové ukončení fabionu					
18	K	776411115	Montáž soklíku nebo lišty obvodové pro podlahy povlakové lepené	m	0,000	61,40	0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž lišt obvodových nebo soklíků lepených					
19	M	28341070	lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x45mm	m	0,000	140,00	0,00	CS ÚRS 2026 02
	PP		lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x45mm		0,000			
	VV		0*1,08 'Přepočtené koeficientem množství					
14	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 586,644	0,26	1 201,24	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Podlahy výšové skutečnost

Úroveň 3:

ZL_04_03 - ZL_04_03_Koberce v ředitelně

KSO:

Místo:

Chlumec nad Cidlinou

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Novotný J.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

IČ:

00268861

DIČ:

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

13564081

Cena bez DPH

43 260,07

DPH základní
snížená

Základ daně
43 260,07
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
9 084,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 344,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_04 - ZL_04_Podlahy vlysové skutečnost

Úroveň 3:

ZL_04_03 - ZL_04_03_Koberce v ředitelně

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Novotný J.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 260,07	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 260,07	
D	776		Podlahy povlakové				43 260,07	
23	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	29,726	226,00	6 718,08	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabionů) z PVC obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"0					
	VV		"Nový výpočet"					
	VV		"m.č.2.02"+15,653-0,9-1,5		13,253			
	VV		"m.č.2.03"+17,373-0,9		16,473			
	VV		VV0011		29,726			
24	K	776411711	Vložení pásků z podlahoviny včetně nařezání do obvodových lišt nebo soklíků	m	29,726	92,20	2 740,74	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž lišt obvodových nebo soklíků vložení pásků z podlahoviny do obvodových lišt nebo soklíků včetně nařezání					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"0					
	VV		"Nový výpočet"					
	VV		"m.č.2.02"+15,653-0,9-1,5		13,253			
	VV		"m.č.2.03"+17,373-0,9		16,473			
	VV		VV0011		29,726			
20	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	33,026	138,00	4 557,59	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž textilních podlahovin (koberců) volným položením s podlepením spojů páskou pásky					
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
	VV		"Dle SOD					
	VV		"0					
	VV		"Nový výpočet - nový koberec zátěžový do ředitelny					
	VV		"m.č.2.02"+15,653		15,653			
	VV		"m.č. 2.02"+17,373		17,373			
	VV		VV0010		33,026			
	FIG		Rozpad figury: Koberec					
	FIG		Dle SOD		0,000			
	FIG		0		0,000			
	FIG		Nový výpočet - nový koberec zátěžový do ředitelny		0,000			
	FIG		"m.č.2.02"+15,653		15,653			
	FIG		"m.č. 2.02"+17,373		17,373			
21	M	69751064	koberec zátěžový vpichovaný vláknem 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 500g/m2	m2	37,980	767,00	29 130,66	CS ÚRS 2026 02
	PP		koberec zátěžový vpichovaný vláknem 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 500g/m2					
	VV		33,026*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,980			
14	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	431,471	0,26	113,00	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_05 - ZL_05_Dveře

Úroveň 3:

ZL_05_02 - ZL_05_02_Dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

IČ:

00268861

DIČ:

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

44 064,10

DPH základní snížená	Základ daně 44 064,10 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 9 253,46 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH

v CZK

53 317,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_05 - ZL_05_Dveře

Uroveň 3:

ZL_05_02 - ZL_05_02_Dveře

Místo:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 064,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 563,20

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 650,00

21	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
22	M	55331747	zárubeň dvoukřídlová ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2026 02
PP			zárubeň dvoukřídlová ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm					
19	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	CS ÚRS 2026 02
PP			Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2					
20	M	55331762	zárubeň dvoukřídlová ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2026 02
PP			zárubeň dvoukřídlová ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm					

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

349,11

17	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,733	356,00	2 040,95	CS ÚRS 2026 02
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2		5,733			
VV			"do m.č. 2.09" 1,455*1,97*2					
18	K	968072455.1	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-3,743	452,00	-1 691,84	
PP			Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
VV			Dle SOD		-4,925			
VV			-4,925					
VV			Nový výpočet		1,182			
VV			"P3 - 1.N.P." 0,60*1,97"Nevím, kde+1,10*1,97"					
VV			"podkrovní" 0,80*1,97 N		-3,743			
VV			Součet					

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

183,55

23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,077	1 823,60	140,42	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,077	305,60	23,53	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,463	13,40	19,60	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			0,077*19		1,463			

D 998

Přesun hmot

1 380,54

26	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,598	2 308,60	1 380,54	
PP			Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m					

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 500,90

D 766

Konstrukce truhlářské

29 500,90

1	K	6116203R	Doplnění jednokřídlových dveří š. 900 mm	kus	2,000	11 824,30	23 648,60	
PP			Doplnění jednokřídlových dveří š. 900 mm					
VV			Výměna stávajících dveří pro čalounění dle zápisu ve SD		2,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet					
2	K	6116206R	Doplnění 2 dvoukřídlových dveří 1455/1970 - základní komplet	kus	2,000	22 795,00	45 590,00	
PP			Doplnění 2 dvoukřídlových dveří 1455/1970 - základní komplet					
VV			Výměna stávajících dveří do sálu 2.09 - pro čalounění		1,000			
VV			1					
VV			Doplnění dveří do 2.10 (chyběly v rozpočtu)		1,000			
VV			1		2,000			
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust.
3	K	SEPOS-PO-1K	Příplatek PO EW 30 DP3-C - stávající jednokřídlové komplety	kus	4,000	2 047,50	8 190,00	
	PP		Příplatek PO EW 30 DP3-C - stávající jednokřídlové komplety					
	VV		"D1/L+P_600/1970" 8+1		9,000			
	VV		"D2/L+P_800/1970" 0+8		8,000			
	VV		"D3/L+P_600/1970" 1+0		1,000			
	VV		"D4/L+P_1100/1970" 0+1 N					
	VV		"D5/L+P_900/1970" 1+1 N					
	VV		"D6/L+P_600/1970" 2+2		4,000			
	VV		-18		-18,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	6116201R	Odpočet jednokřídlových dveří š. 800 mm	kus	-3,000	11 824,30	-35 472,90	
	PP		Odpočet jednokřídlových dveří š. 800 mm					
12	K	6116202R	Odpočet jednokřídlových dveří š. 600 mm	kus	-1,000	12 454,80	-12 454,80	
	PP		Odpočet jednokřídlových dveří š. 600 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_05 - ZL_05_Dveře

Úroveň 3:

ZL_05_01 - ZL_05_01_Dveře

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

IČ:

00268861

DIČ:

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-30 985,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 985,40	21,00%	-6 506,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-37 492,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_05 - ZL_05_Dveře

Úroveň 3:

ZL_05_01 - ZL_05_01_Dveře

Místo:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-30 985,40

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-30 985,40	
D	766		Konstrukce truhlářské				-30 985,40	
3	K	SEPOS-PO-1K	Příplatek PO EW 30 DP3-C - stávající jednokřídlové komplety	kus	18,000	2 047,50	36 855,00	
	PP		Příplatek PO EW 30 DP3-C - stávající jednokřídlové komplety					
	VV		"D1/L+P_600/1970" 8+1		9,000			
	VV		"D2/L+P_800/1970" 0+8		8,000			
	VV		"D3/L+P_600/1970" 1+0		1,000			
	VV		"D4/L+P_1100/1970" 0+1 N					
	VV		"D5/L+P_900/1970" 1+1 N					
	VV		"D6/L+P_600/1970" 2+2		4,000			
	VV		-4		-4,000			
	VV		Součet		18,000			
4	K	SEPOS-PO-2K	Příplatek PO EW 30 DP3-C - stávající dvoukřídlový komplet D7	kus	1,000	4 305,00	4 305,00	
	PP		Příplatek PO EW 30 DP3-C - stávající dvoukřídlový komplet D7					
	VV		D7/P do ředitelny					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	SEPOS-PO-2K.1	Příplatek PO EW 30 DP3-C - 2 nové dvoukřídlové komplety 1455/1970	kus	2,000	4 305,00	8 610,00	
	PP		Příplatek PO EW 30 DP3-C - 2 nové dvoukřídlové komplety 1455/1970					
	VV		"D8/L+P_1455/1970" 2+0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	SEPOS-PÚ-1	Odpočet anti-finger povrchu - 18 standardních jednokřídlových dveří	kus	-18,000	3 099,40	-55 789,20	
	PP		Odpočet anti-finger povrchu - 18 standardních jednokřídlových dveří					
14	K	SEPOS-PÚ-D4	Odpočet anti-finger povrchu - dveře D4	kus	-1,000	4 168,10	-4 168,10	
	PP		Odpočet anti-finger povrchu - dveře D4					
15	K	SEPOS-PÚ-2K	Odpočet anti-finger povrchu - 3 dvoukřídlové dveře	kus	-3,000	2 550,80	-7 652,40	
	PP		Odpočet anti-finger povrchu - 3 dvoukřídlové dveře					
16	K	SEPOS-PÚ-DOP	Odpočet anti-finger povrchu - 3 ostatní jednokřídlové dveře	kus	-3,000	4 381,90	-13 145,70	
	PP		Odpočet anti-finger povrchu - 3 ostatní jednokřídlové dveře					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeč nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_06 - ZL_06_Pódium

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumeč nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

IČ:

00268861

DIČ:

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

84 644,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 644,00	21,00%	17 775,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 419,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_06 - ZL_06_Pódium

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Datum:

25. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 644,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

84 644,00

D 767

Konstrukce doplňkové stavební - pódium

84 644,00

1	K	99999-02R	Odpočet původního mobilního pódia 3000 x 3000 mm, výška 450 mm, včetně schodů a textilní manžety	kpl	-1,000	66 445,00	-66 445,00	
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------	--

PP

Odpočet původního mobilního pódia 3000 x 3000 mm, výška 450 mm, včetně schodů a textilní manžety

2	K	99999-02R-AN	Nové pódium 7335 x 2790 mm, výška 200 mm, kompletní provedení	m2	20,465	7 382,80	151 089,00	
---	---	--------------	---	----	--------	----------	------------	--

PP

Nové pódium 7335 x 2790 mm, výška 200 mm, kompletní provedení

VV

cena pódia dle SOD 66 445

VV

66445/3/3=7382,78 Kč/m2

VV

7,335*2,790

VV

Součet

20,465

20,465

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_07 - ZL_07_Svítlidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-302 729,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-302 729,80	21,00%	-63 573,26
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -366 303,06	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_07 - ZL_07_Svitidla

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Datum:

25. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-302 729,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

-302 729,80

D D2

Svitidla

18	K	Pol56	Svitidlo přisazené, 39.4W 5542lm 4000K Včetně montážního a připojovacího příslušenství	ks	-10,000	2 146,00	-21 460,00	
	PP		Svitidlo přisazené, 39.4W 5542lm 4000K Včetně montážního a připojovacího příslušenství				-21 460,00	
	PP		Dle SOD					
	PP		-22					
	PP		Nový výpočet		-22,000			
	PP		"1.NP + schodiště" 12					
	PP		"2.NP" 0		12,000			
	PP		Součet		0,000			
	PP				-10,000			

D 741

Elektroinstalace - svítidla

-281 269,80

D ODP

Odpočet původních svítidel a DALI řízení dle smluvního rozpočtu

-682 442,00

1	K	Pol47	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 98,9 W, 14 732 lm, 4000 K, DALI DIM, L=2406 mm, včetně příslušenství	ks	-16,000	10 730,00	-171 680,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 98,9 W, 14 732 lm, 4000 K, DALI DIM, L=2406 mm, včetně příslušenství					
2	K	Pol48	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 146,2 W, 21 774 lm, 4000 K, DALI DIM, L=3606 mm, včetně příslušenství	ks	-4,000	15 170,00	-60 680,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 146,2 W, 21 774 lm, 4000 K, DALI DIM, L=3606 mm, včetně příslušenství					
3	K	Pol49	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 197,8 W, 29 464 lm, 4000 K, DALI DIM, L=4806 mm, včetně příslušenství	ks	-6,000	19 980,00	-119 880,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 197,8 W, 29 464 lm, 4000 K, DALI DIM, L=4806 mm, včetně příslušenství					
4	K	Pol50	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 249,4 W, 37 154 lm, 4000 K, DALI DIM, L=6006 mm, včetně příslušenství	ks	-5,000	24 790,00	-123 950,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 249,4 W, 37 154 lm, 4000 K, DALI DIM, L=6006 mm, včetně příslušenství					
5	K	Pol51	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 296,7 W, 44 196 lm, 4000 K, DALI DIM, L=7206 mm, včetně příslušenství	ks	-3,000	29 230,00	-87 690,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER 296,7 W, 44 196 lm, 4000 K, DALI DIM, L=7206 mm, včetně příslušenství					
6	K	Pol52	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 25,8 W, 3 308 lm, 4000 K, L=1206 mm, včetně příslušenství	ks	-4,000	3 552,00	-14 208,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 25,8 W, 3 308 lm, 4000 K, L=1206 mm, včetně příslušenství					
7	K	Pol53	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 51,6 W, 6 617 lm, 4000 K, L=2406 mm, včetně příslušenství	ks	-4,000	6 068,00	-24 272,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 51,6 W, 6 617 lm, 4000 K, L=2406 mm, včetně příslušenství					
8	K	Pol54	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 103,2 W, 13 234 lm, 4000 K, L=4806 mm, včetně příslušenství	ks	-1,000	10 730,00	-10 730,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 103,2 W, 13 234 lm, 4000 K, L=4806 mm, včetně příslušenství					
9	K	Pol55	Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 154,8 W, 19 851 lm, 4000 K, L=7206 mm, včetně příslušenství	ks	-1,000	14 652,00	-14 652,00	SOD
	PP		Odpočet - závěsné svítidlo SLIDER D opál 154,8 W, 19 851 lm, 4000 K, L=7206 mm, včetně příslušenství					
10	K	Pol61	Odpočet - ovládací prvek DALI až pro 64 zařízení, pro zapuštěnou montáž, včetně rámečku a příslušenství	ks	-13,000	3 200,00	-41 600,00	SOD
	PP		Odpočet - ovládací prvek DALI až pro 64 zařízení, pro zapuštěnou montáž, včetně rámečku a příslušenství					
11	K	Pol62	Odpočet - systémová integrace DALI řízení, programování a zaškolení obsluhy	bal	-1,000	13 100,00	-13 100,00	SOD
	PP		Odpočet - systémová integrace DALI řízení, programování a zaškolení obsluhy					
D NOV			Přípočet nové sestavy svítidel a regulace reflektorů pódia					
12	K	39170	Dodávka a montáž BLINGO UHRA 95 60NW Panel LED, včetně napáječe, provedení ON-OFF	ks	30,000	2 265,90	67 977,00	AN / TOPLUX
	PP		Dodávka a montáž BLINGO UHRA 95 60NW Panel LED, včetně napáječe, provedení ON-OFF					
13	K	GXP207	Dodávka a montáž VECTOR 90, White PR, 3CCT ADJ, včetně potřebného spojovacího a připojovacího příslušenství, provedení ON-OFF	ks	3,000	5 826,60	17 479,80	AN / TOPLUX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž VECTOR 90, White PR, 3CCT ADJ, včetně potřebného spojovacího a připojovacího příslušenství, provedení ON-OFF					
14	K	GXPR210	Dodávka a montáž VECTOR 120, Black PR, 3CCT ADJ, včetně potřebného spojovacího a připojovacího příslušenství, provedení ON-OFF	ks	32,000	6 689,80	214 073,60	AN / TOPLUX
	PP		Dodávka a montáž VECTOR 120, Black PR, 3CCT ADJ, včetně potřebného spojovacího a připojovacího příslušenství, provedení ON-OFF					
15	K	GXPR215	Dodávka a montáž VECTOR 150, White PR, 3CCT ADJ, včetně potřebného spojovacího a připojovacího příslušenství, provedení ON-OFF	ks	12,000	6 474,00	77 688,00	AN / TOPLUX
	PP		Dodávka a montáž VECTOR 150, White PR, 3CCT ADJ, včetně potřebného spojovacího a připojovacího příslušenství, provedení ON-OFF					
16	K	104024	Dodávka a montáž reflektoru Wild PRO DIM CCT CRI90 30 W, černý, TRIAC stmívatelný, pro nasvícení pódia	ks	4,000	4 747,60	18 990,40	AN / TOPLUX
	PP		Dodávka a montáž reflektoru Wild PRO DIM CCT CRI90 30 W, černý, TRIAC stmívatelný, pro nasvícení pódia					
17	K	741-STM-TRIAC	Dodávka a montáž otočného TRIAC stmívače pro plynulou regulaci čtyř reflektorů pódia, včetně krytu, rámečku a zapojení	ks	1,000	4 963,40	4 963,40	Kalkulace
	PP		Dodávka a montáž otočného TRIAC stmívače pro plynulou regulaci čtyř reflektorů pódia, včetně krytu, rámečku a zapojení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_08 - ZL_08_Topení - úpravy

Úroveň 3:

ZL_08_01 - ZL_08_01_Topení - vypuštění, napuštění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

00268861

DIČ:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 667,20

DPH základní
snížená

Základ daně
5 667,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 190,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 857,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt: D1 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL_08 - ZL_08_Topení - úpravy

Úroveň 3: ZL_08_01 - ZL_08_01_Topení - vypuštění, napuštění

Místo: Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 667,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 667,20	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				5 667,20	
4	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	112,000	18,90	2 116,80	CS ÚRS 2026 02
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
3	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	112,000	31,70	3 550,40	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_08 - ZL_08_Topení - úpravy

Úroveň 3:

ZL_08_02 - ZL_08_02_DMT a zpětná MTZ Cu potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

IČ:

00268861

DIČ:

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 582,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 582,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 272,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 854,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_08 - ZL_08_Topení - úpravy

Úroveň 3:

ZL_08_02 - ZL_08_02_DMT a zpětná MTZ Cu potrubí

Místo:

Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Projektant:

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 582,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

15 582,00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

15 582,00

1

K

733-CU-DEM-AN

Vyřezání a dočasná demontáž stávajícího měděného potrubí k otopným tělesům před injektáží zdíva

m

28,000

147,00

4 116,00

PP

Vyřezání a dočasná demontáž stávajícího měděného potrubí k otopným tělesům před injektáží zdíva

2

K

733-CU-MON-AN

Zpětná montáž stávajícího měděného potrubí k otopným tělesům včetně úpravy konců, spojek a naspojování

m

28,000

409,50

11 466,00

PP

Zpětná montáž stávajícího měděného potrubí k otopným tělesům včetně úpravy konců, spojek a naspojování

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL_09 - ZL_09_Prošití trhlin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel:

STAVTE, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Hana Solarová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2026

IČ:

00268861

DIČ:

IČ:

28790740

DIČ:

CZ28790740

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 934,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 934,86	21,00%	2 086,32
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 021,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumec nad Cidlinou

Objekt: D1 - Dodatek č. 1

Soupis: ZL_09 - ZL_09_Prošití trhlín

Místo: Datum: 25. 3. 2026

Zadavatel: Město Chlumec nad Cidlinou Projektant:

Zhotovitel: STAVTE, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Hana Solarová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 934,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV						9 934,86
D		9	Ostatní konstrukce a práce - sanace trhlín						9 891,00
4	K	985422313	Injektáž trhlín š přes 1 do 2 mm v ŽB kóich tl přes 200 do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	6,300	1 570,00	9 891,00	CS ÚRS 2026 02	
PP		Injektáž trhlín v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlín do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm							
VV		Sešití trhlín injektáž cementové malty do vrtů, vložení armatury - 18 ks vrtů hloubky cca 350 mm							
VV		0,35*18				6,300			
D		998	Přesun hmot						43,86
5	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,019	2 308,60	43,86		
PP		Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m							

SEZNAM FIGUR

Kód: 0092026nab

Stavba: Základní umělecká škola, na pozemku parc. č.st. 110, k.ú. Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 25. 3. 2026

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1/ ZL_01	ZL_01_Chemická injektáž		
<u>VV0001</u>	Do 600		17,479
	m.č. 1.20		0,000
	3,112+3,160+1,061+1,071		8,404
	m.č. 1.21		0,000
	3,004+3,188+2,883		9,075
Použití figury:			
319202314	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	17,479
<u>VV0002</u>	do 750		5,785
	m.č. 1.20		0,000
	2,957+2,828		5,785
Použití figury:			
319202315	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 600 do 750 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	5,785
<u>VV0003</u>	do 900		3,487
	m.č. 1.21		0,000
	3,487		3,487
Použití figury:			
319202316	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 750 do 900 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	3,487
<u>VV0004</u>	do 1050		7,013
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		0,000
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		7,013
Použití figury:			
319202317	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 900 do 1050 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	7,013
<u>VV0005</u>	Sanace omítky		34,096
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		0,000
	+17,794		17,794
	m.č. 1.21		0,000
	16,302		16,302
Použití figury:			
612326121.WBR.001	Sanační omítka weber.san super vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,096
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 50 do 100%	m2	34,096
D1/ ZL_02	ZL_02_Podhledy - záměna Knauf		
<u>VV0001</u>	Do 600		17,479
	m.č. 1.20		0,000
	3,112+3,160+1,061+1,071		8,404
	m.č. 1.21		0,000
	3,004+3,188+2,883		9,075
<u>VV0002</u>	do 750		5,785
	m.č. 1.20		0,000
	2,957+2,828		5,785
<u>VV0003</u>	do 900		3,487
	m.č. 1.21		0,000
	3,487		3,487
<u>VV0004</u>	do 1050		7,013
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		0,000
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		7,013
<u>VV0005</u>	Sanace omítky		34,096
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	17,794		17,794
	m.č. 1.21		0,000
	16,302		16,302
D1/ ZL_02/ ZL_02_01	ZL_02_01_Podhledy Ecophon		
<u>VV0001</u>	Do 600		17,479
	m.č. 1.20		0,000
	3,112+3,160+1,061+1,071		8,404
	m.č. 1.21		0,000
	3,004+3,188+2,883		9,075
<u>VV0002</u>	do 750		5,785
	m.č. 1.20		0,000
	2,957+2,828		5,785
<u>VV0003</u>	do 900		3,487
	m.č. 1.21		0,000
	3,487		3,487
<u>VV0004</u>	do 1050		7,013
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		0,000
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		7,013
<u>VV0005</u>	Sanace omítky		34,096
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		0,000
	+17,794		17,794
	m.č. 1.21		0,000
	16,302		16,302
D1/ ZL_02/ ZL_02_02	ZL_02_02_Podhledy Knauf		
<u>VV0001</u>	Do 600		17,479
	m.č. 1.20		0,000
	3,112+3,160+1,061+1,071		8,404
	m.č. 1.21		0,000
	3,004+3,188+2,883		9,075
<u>VV0002</u>	do 750		5,785
	m.č. 1.20		0,000
	2,957+2,828		5,785
<u>VV0003</u>	do 900		3,487
	m.č. 1.21		0,000
	3,487		3,487
<u>VV0004</u>	do 1050		7,013
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		0,000
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		7,013
<u>VV0005</u>	Sanace omítky		34,096
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		0,000
	+17,794		17,794
	m.č. 1.21		0,000
	16,302		16,302
D1/ ZL_02/ ZL_02_03	ZL_02_03_Demontáže stávajících podhledů		
<u>VV0001</u>	Do 600		17,479
	m.č. 1.20		0,000
	3,112+3,160+1,061+1,071		8,404
	m.č. 1.21		0,000
	3,004+3,188+2,883		9,075
<u>VV0002</u>	do 750		5,785
	m.č. 1.20		0,000
	2,957+2,828		5,785
<u>VV0003</u>	do 900		3,487
	m.č. 1.21		0,000
	3,487		3,487

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0004	do 1050		
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		7,013
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		0,000
VV0005	Sanace omítky		7,013
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		34,096
	+17,794		0,000
	m.č. 1.21		17,794
	16,302		0,000
VV0006	Výkaz (1)		16,302
	Dle SOD		159,260
	-21,40		0,000
	Nový výpočet		-21,400
	"m.č. 2.09" +54,710		0,000
	"m.č. 2.08" +53,760		54,710
	"m.č. 2.12" +20,880		53,760
	"m.č. 2.10" +37,010		20,880
	"m.č. 2.11" +14,300		37,010
			14,300
Použití figury:			
763135821	Demontáž podhledu sádkartonového lamelového polozařpuštěného	m2	159,260
VV0007	SDK podhledy		-7,100
	Dle SOD		0,000
	-21,400		-21,400
	Nový výpočet		0,000
	"M.č. 2.11" +14,300		14,300
Použití figury:			
763131491	SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60	m2	-7,100
D1/ ZL_03/	ZL_03_03_Odpočet SDK z důvodu nerealizované VZD		
VV0001	Do 600		
	m.č. 1.20		17,479
	3,112+3,160+1,061+1,071		0,000
	m.č. 1.21		8,404
	3,004+3,188+2,883		0,000
VV0002	do 750		9,075
	m.č. 1.20		5,785
	2,957+2,828		0,000
VV0003	do 900		5,785
	m.č. 1.21		3,487
	3,487		0,000
VV0004	do 1050		3,487
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		7,013
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		0,000
VV0005	Sanace omítky		7,013
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		34,096
	+17,794		0,000
	m.č. 1.21		17,794
	16,302		0,000
VV0006	Výkaz (1)		16,302
	Dle SOD		144,960
	-21,40		0,000
	Nový výpočet		-21,400
	"m.č. 2.09" +54,710		0,000
	"m.č. 2.08" +53,760		54,710
	"m.č. 2.12" +20,880		53,760
	"m.č. 2.10" +37,010		20,880
	"m.č. 2.11" +14,300		37,010
			14,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1/ ZL_03/ ZL 03 04	ZL_03_04_Odpočet zásahů do střechy z důvodu nerealizované VZD		
<u>VV0001</u>	Do 600		17,479
	m.č. 1.20		0,000
	3,112+3,160+1,061+1,071		8,404
	m.č. 1.21		0,000
	3,004+3,188+2,883		9,075
<u>VV0002</u>	do 750		5,785
	m.č. 1.20		0,000
	2,957+2,828		5,785
<u>VV0003</u>	do 900		3,487
	m.č. 1.21		0,000
	3,487		3,487
<u>VV0004</u>	do 1050		7,013
	m.č. 1.20 +1.21 (realizované z interiéru)		0,000
	0,910+2,239+0,910+0,960+1,184+0,810		7,013
<u>VV0005</u>	Sanace omítky		34,096
	m.č. 1.20 (výška 0,8 m)		0,000
	+17,794		17,794
	m.č. 1.21		0,000
	16,302		16,302
<u>VV0006</u>	Výkaz (1)		144,960
	Dle SOD		0,000
	-21,40		-21,400
	Nový výpočet		0,000
	"m.č. 2.09" +54,710		54,710
	"m.č. 2.08" +53,760		53,760
	"m.č. 2.12" +20,880		20,880
	"m.č. 2.10" +37,010		37,010
	"m.č. 2.11" +14,300		14,300
D1/ ZL_04	ZL_04_Podlahy vlysové skutečnost		
<u>VV0001</u>	Bourání dlažby 2.NP		1,962
	Dle SOD		0,000
	-6,668		-6,668
	Nový výpočet		0,000
	"m.č. 2.08" +0,970+0,950+0,980+0,990		3,890
	"m.č. 2.12" +1,200		1,200
	"m.č. 2.09" +0,850+0,850+0,910+0,930		3,540
<u>VV0002</u>	Oprava vlysek- povrchová úprava		21,360
	Dle SOD		0,000
	-113,050		-113,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č. 2.08" +55,550		55,550
	"m.č. 2.12" +21,370		21,370
	"m.č. 2.09" +57,490		57,490
	"m.č. 2.09 - odpočet podla"-20,465		-20,465
<u>VV0003</u>	Lišty soklové		18,007
	Dle SOD		0,000
	-62,145		-62,145
	Nový výpočet		0,000
	"m.č. 2.08" +32,004-0,9		31,104
	"m.č. 2.12" +19,020-0,9		18,120
	"m.č. 2.09" +33,328-0,9-1,5		30,928
D1/ ZL_04/ ZL 04 01	ZL_04_01_Podlahy vlysové skutečnost		
<u>VV0001</u>	Bourání dlažby 2.NP		1,962
	Dle SOD		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-6,668		-6,668
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+0,970+0,950+0,980+0,990		3,890
	"m.č. 2.12"+1,200		1,200
	"m.č.2.09" +0,850+0,850+0,910+0,930		3,540
Použití figury:			
775510952	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 0,25 do 1 m2	m2	1,962
VV0002	Oprava vlysek- povrchová úprava		0,895
	Dle SOD		0,000
	-113,050		-113,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+55,550		55,550
	"m.č. 2.12"+21,370		21,370
	"m.č.2.09" +57,490		57,490
	"m.č.2.09 - odpočet podla"-20,465		-20,465
Použití figury:			
775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	0,895
VV0003	Lišty soklové		18,007
	Dle SOD		0,000
	-62,145		-62,145
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+32,004-0,9		31,104
	"m.č. 2.12"+19,020-0,9		18,120
	"m.č.2.09" +33,328-0,9-1,5		30,928
Použití figury:			
775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	18,007
D1/ ZL_04/	ZL_04_02_Podlahy povlakové skutečnost		
ZL 04 02			
VV0001	Bourání dlažby 2.NP		1,962
	Dle SOD		0,000
	-6,668		-6,668
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+0,970+0,950+0,980+0,990		3,890
	"m.č. 2.12"+1,200		1,200
	"m.č.2.09" +0,850+0,850+0,910+0,930		3,540
VV0002	Oprava vlysek- povrchová úprava		21,360
	Dle SOD		0,000
	-113,050		-113,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+55,550		55,550
	"m.č. 2.12"+21,370		21,370
	"m.č.2.09" +57,490		57,490
	"m.č.2.09 - odpočet podla"-20,465		-20,465
VV0003	Lišty soklové		18,007
	Dle SOD		0,000
	-62,145		-62,145
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+32,004-0,9		31,104
	"m.č. 2.12"+19,020-0,9		18,120
	"m.č.2.09" +33,328-0,9-1,5		30,928
VV0004	Odstranění PVC		-41,030
	Dle SOD		0,000
	-228,740		-228,740
	Nový výpočet		0,000
	"1.03"+14,000		14,000
	"1.04" +11,230		11,230
	"1.14" +2,230		2,230

Kód	Popis	MJ	Výměra
			20,290
	"1.15" +20,290		15,920
	"1.16" +15,920		11,240
	"1.17"+11,240		11,310
	"1.18"+11,310		25,120
	"1.20"+25,120		23,370
	"1.21"+23,370		38,450
	"2.11"+38,450		14,550
	"2.10"+14,550		
Použití figury:		m2	-41,030
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně		44,000
<u>VV0005</u>	Odstranění koberců/PVC		0,000
	Dle SOD		-113,430
	-113,430		0,000
	Nový výpočet		13,490
	"2.02"+13,490		16,720
	"2.03"+16,720		52,230
	"2.08"+52,230		54,580
	"2.09"+54,580		20,410
	"2.12"+20,410		
Použití figury:		m2	44,000
776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou		2,736
<u>VV0006</u>	Odstranění PVC soklů		0,000
	Dle SOD		-182,990
	-182,9902		0,000
	Nový výpočet		13,677
	"1.03"+15,477-0,9-0,9 [†]		14,600
	"1.04" +15,500-0,9		4,433
	"1.14" +6,233-0,9-0,9		21,251
	"1.15" +22,151-0,9		15,710
	"1.16" +16,610-0,9		13,633
	"1.17"+14,533-0,9		14,664
	"1.18"+15,564-0,9		22,285
	"1.20"+23,185-0,9		24,057
	"1.21"+24,957-0,9		24,432
	"2.11"+26,232-0,9-0,9		16,984
	"2.10"+20,284-0,9-0,9-1,5		
Použití figury:		m	2,736
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových		-2,510
<u>VV0007</u>	Nové PVC - podklad		0,000
	Dle SOD		-222,550
	-222,550		0,000
	Nový výpočet		14,080
	"1.03"+14,080		11,760
	"1.04" +11,760		2,240
	"1.14" +2,240		20,820
	"1.15" +20,820		16,590
	"1.16" +16,590		11,940
	"1.17"+11,940		12,490
	"1.18"+12,490		25,120
	"1.20"+25,120		23,860
	"1.21"+23,860		37,010
	"2.11"+37,010		14,300
	"2.10"+14,300		0,000
	Příprava podkladu pod koberce		13,280
	"m.č. 2.02"+13,280		16,550
	"m.č. 2.03"+16,550		

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-2,510
<u>VV0008</u>	Nové PVC		-32,340
	Dle SOD		0,000
	-222,550		-222,550
	Nový výpočet		0,000
	"1.03"+14,080		14,080
	"1.04" +11,760		11,760
	"1.14" +2,240		2,240
	"1.15" +20,820		20,820
	"1.16" +16,590		16,590
	"1.17"+11,940		11,940
	"1.18"+12,490		12,490
	"1.20"+25,120		25,120
	"1.21"+23,860		23,860
	"2.11"+37,010		37,010
	"2.10"+14,300		14,300
Použití figury:			
776121321	Neřaděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-32,340
<u>VV0009</u>	Lišty soklové -1.NP-místo PVC soklů		143,273
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Nový výpočet - sokly v 1.NP místo PVC soklů		0,000
	"m.č. 1.03"+15,533-0,9-0,9		13,733
	"m.č. 1.04"+14,654-0,9		13,754
	"m.č.1.14"+6,276-0,9-0,9		4,476
	"m.č.1.15"+22,238-0,9		21,338
	"m.č.1.16"+16,823-0,9		15,923
	"m.č.1.17"+14,761-0,9		13,861
	"m.č.1.18"+15,598-0,9		14,698
	"m.č. 1.20"+23,126-0,9		22,226
	"m.č. 1.21"+24,164-0,9		23,264
Použití figury:			
775413115.R	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	143,273
D1/ ZL_04/	ZL_04_03_Koberce v ředitelně		
ZL 04 03			
<u>VV0001</u>	Bourání dlažby 2.NP		1,962
	Dle SOD		0,000
	-6,668		-6,668
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+0,970+0,950+0,980+0,990		3,890
	"m.č. 2.12"+1,200		1,200
	"m.č.2.09" +0,850+0,850+0,910+0,930		3,540
<u>VV0002</u>	Oprava výšek- povrchová úprava		21,360
	Dle SOD		0,000
	-113,050		-113,050
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+55,550		55,550
	"m.č. 2.12"+21,370		21,370
	"m.č.2.09" +57,490		57,490
	"m.č.2.09 - odpčet podia"-20,465		-20,465
<u>VV0003</u>	Lišty soklové		18,007
	Dle SOD		0,000
	-62,145		-62,145
	Nový výpočet		0,000
	"m.č.2.08"+32,004-0,9		31,104
	"m.č. 2.12"+19,020-0,9		18,120
	"m.č.2.09" +33,328-0,9-1,5		30,928

Kód	Popis	MJ	Výměra
			-41,030
VV0004	Odstanění PVC		0,000
	Dle SOD		-228,740
	-228,740		0,000
	Nový výpočet		14,000
	"1.03"+14,000		11,230
	"1.04" +11,230		2,230
	"1.14" +2,230		20,290
	"1.15" +20,290		15,920
	"1.16" +15,920		11,240
	"1.17"+11,240		11,310
	"1.18"+11,310		25,120
	"1.20"+25,120		23,370
	"1.21"+23,370		38,450
	"2.11"+38,450		14,550
	"2.10"+14,550		44,000
VV0005	Odstanění koberců/PVC		0,000
	Dle SOD		-113,430
	-113,430		0,000
	Nový výpočet		13,490
	"2.02"+13,490		16,720
	"2.03"+16,720		52,230
	"2.08"+52,230		54,580
	"2.09"+54,580		20,410
	"2.12"+20,410		2,736
VV0006	Odstanění PVC soklů		0,000
	Dle SOD		-182,990
	-182,990		0,000
	Nový výpočet		13,677
	"1.03"+15,477-0,9-0,9		14,600
	"1.04" +15,500-0,9		4,433
	"1.14" +6,233-0,9-0,9		21,251
	"1.15" +22,151-0,9		15,710
	"1.16" +16,610-0,9		13,633
	"1.17"+14,533-0,9		14,664
	"1.18"+15,564-0,9		22,285
	"1.20"+23,185-0,9		24,057
	"1.21"+24,957-0,9		24,432
	"2.11"+26,232-0,9-0,9		16,984
	"2.10"+20,284-0,9-0,9-1,5		-2,510
VV0007	Nové PVC - podklad		0,000
	Dle SOD		-222,550
	-222,550		0,000
	Nový výpočet		14,080
	"1.03"+14,080		11,760
	"1.04" +11,760		2,240
	"1.14" +2,240		20,820
	"1.15" +20,820		16,590
	"1.16" +16,590		11,940
	"1.17"+11,940		12,490
	"1.18"+12,490		25,120
	"1.20"+25,120		23,860
	"1.21"+23,860		37,010
	"2.11"+37,010		14,300
	"2.10"+14,300		0,000
	Příprava podkladu pod koberce		13,280
	"m.č. 2.02"+13,280		16,550
	"m.č. 2.03"+16,550		

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV0008	Nové PVC		-32,340
	Dle SOD		0,000
	-222,550		-222,550
	Nový výpočet		0,000
	"1.03"+14,080		14,080
	"1.04" +11,760		11,760
	"1.14" +2,240		2,240
	"1.15" +20,820		20,820
	"1.16" +16,590		16,590
	"1.17"+11,940		11,940
	"1.18"+12,490		12,490
	"1.20"+25,120		25,120
	"1.21"+23,860		23,860
	"2.11"+37,010		37,010
	"2.10"+14,300		14,300
VV0009	Lišty soklové -1.NP-místo PVC soklů		143,273
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Nový výpočet - sokly v 1.NP místo PVC soklů		0,000
	"m.č. 1.03"+15,533-0,9-0,9		13,733
	"m.č. 1.04"+14,654-0,9		13,754
	"m.č.1.14"+6,276-0,9-0,9		4,476
	"m.č.1.15"+22,238-0,9		21,338
	"m.č.1.16"+16,823-0,9		15,923
	"m.č.1.17"+14,761-0,9		13,861
	"m.č.1.18"+15,598-0,9		14,698
	"m.č. 1.20"+23,126-0,9		22,226
	"m.č. 1.21"+24,164-0,9		23,264
VV0010	Koberec		33,026
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	Nový výpočet - nový koberec zátěžový do ředitelny		0,000
	"m.č.2.02"+15,653		15,653
	"m.č. 2.02"+17,373		17,373
Použití figury:			
776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	33,026
VV0011	Kobercový sokl		29,726
	Dle SOD		0,000
	0		0,000
	"Nový výpočet"		0,000
	"m.č.2.02"+15,653-0,9-1,5		13,253
	"m.č.2.03"+17,373-0,9		16,473
Použití figury:			
776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	29,726
776411711	Vložení pásek z podlahoviny včetně nařezání do obvodových lišt nebo soklíků	m	29,726