

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1.6.2015

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Statické zajištění a výměna klempířských prvků kostela sv. Václava
v Troskotovicích“**

mezi

Zhotovitelem: Zamazal ml.& spol., s.r.o.

Sídlo: Kohoutova 34, 613 00 Brno

Zastoupen: Ing. Radomírem Zamazalem

IČ: 60712384

DIČ: CZ60712384

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 15718, KS Brno

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1353025339/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing.Radomír Zamazal, tel. 603423710

b) technických p.Zdeněk Prokeš, tel. 604232716

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice

Sídlo: Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav

Zastoupen: Mgr. Pavlem Mertou

IČ: 265 21 342

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Merta, tel. 721 238 021

b) technických Ing. Karel Hlávka, tel. 605 221 311

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán v souladu se čl. 3.5 smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací pro realizaci v kalendářním roce 2016 s ohledem na aktuální stav objektu. Dokončením této etapy budou ukončeny práce na díle jako celku „**Statické zajištění a výměna klempířských prvků kostela sv. Václava v Troskotovicích**“. Práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny – méněpráce, nejsou v rozpočtu pro etapu 2016 již zahrnuty.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se nahrazuje takto:

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
cena za dílo dle SoD	640 946,00 Kč	134 599,00 Kč	775 544,00 Kč
cena za 1.etapu (2015) – dodatek č.1	266 744,00 Kč	56 016,00 Kč	322 760,00 Kč
cena za 2.etapu (2016) – dodatek č. 2 (závěrečná etapa díla jako celku)	355 374,00 Kč	74 629,00 Kč	430 003,00 Kč

rozsah prací pro rok 2016 je specifikován v přiloženém rozpočtu

2. Ostatní články cit. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

příloha: rozpočet pro etapu 2016

V Troskotovicích dne 27.1.2016

V Brně dne 27.1.2016

Mgr. Pavel Měch

za objednatele:

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Jiřice u Miroslavi

[Signature]

za zhotovitele:


Z & spol.,
s.r.o.
Kohoutova 34
602 00 BRNO
AMAZAL ml. 613 00 BRNO

Čj: BB - 183/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 28.1.2016

notář  ordinář 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Statické zajištění kostela a oprava klempířských prvků	JKSO	
Název objektu	Práce prováděné v r.2016	EČO	
Název části		Místo	Troskotovice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Zamazal ml. & spol., s.r.o.	60712384	CZ60712384
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		26.01.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	4 889,03		
2		Montáž	193 897,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	25 964,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	24 589,22	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		244 451,25	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	4 889,03		
20	HZS		106 034,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22
		24	15 % 0,00 DPH
		25	21 % 355 374,28 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			430 003,00
Objednatel		E Přípočty a odpochty	
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
27.1. 2016		28	Klouzavá doložka
Ing. Pavel Měch		29	Zvýhodnění + -
			0,00
			0,00
			0,00
Zhotovitel			
Datum a podpis			
27.1.2016			

Z & spol., s.r.o. Kohoutova 34
AMAZAL ml. 613 00 BRNO

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Statické zajištění kostela a oprava klempířských prvků

Objekt: Práce prováděné v r.2016

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Datum: 26.01.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	193 897,63
1	Zemní práce	48 679,43
2	Zakládání	105 422,12
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 150,08
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	29 646,00
99	Přesun hmot	6 587,50
PSV	Práce a dodávky PSV	50 553,62
762	Konstrukce tesařské	50 553,62
000	Nepojmenované práce	106 034,00
0	Nepojmenovaný díl	106 034,00
	<u>Celkem</u>	<u>350 485,25</u>

ROZPOČET

Stavba: Statické zajištění kostela a oprava klempířských prvků
Objekt: Práce prováděné v r. 2016

Část:

JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.
Datum: 26.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis		MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV										
Zemní práce										
1	K	001	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4		m3	23,731	1 530,00	48 679,43	20,0
2	K	001	161101601	Výžezení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4		m3	23,731	207,00	4 912,32	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4		m3	7,004	262,00	1 835,05	20,0
4	K	001	171201201	Uložení sypání na skládky		m3	7,004	14,30	100,16	20,0
5	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)		t	10,506	150,00	1 575,90	20,0
6	K	001	174101102	Zásep v uzavřených prostorech sypáním se zhruběním		m3	16,727	236,00	3 947,57	20,0
Zakládání										
7	K	002	153271121	Kotvičky pro výztuž střikaného betonu do malty na hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 10 mm		kus	43,000	137,00	5 891,00	20,0
8	K	002	216342212	Beton střikaný tř. C 16/20 rubů klenb tl 100 mm		m2	8,460	700,00	5 922,00	20,0
9	K	002	216342219	Příplatek k betonu střikanému tř. C 16/20 rubů klenb ZKD 50 mm tl vrstvy přes 100 mm		m2	52,640	399,00	21 003,36	20,0
10	K	002	262401171	Vrty pro injekáže povrchové kladivý D do 56 mm úpadně až horizontálně hl do 10 m hor. IV		m	30,000	420,00	12 600,00	20,0
11	K	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdíva proským betonem tř. C 20/25		m3	7,004	4 190,00	29 346,76	20,0
12	K	002	281604111	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupně tlakem do 0,6 MPa		hod	16,000	1 240,00	19 840,00	20,0
13	K	002	281611117	Dodání hmot pro injektování nízkotlaké - cement štruskoporlandský SPC 325		t	0,700	2 970,00	2 079,00	20,0
14	K	002	289471211	Sarnace třílin stěn hloubkovým spárováním aktivovanou maltou š třílin do 50 mm hl do 150 mm		m	40,000	136,00	5 440,00	20,0
15	K	002	289901211	Výšššení třílin a dutin ve skalní stěně nebo zdívu š do 50 mm hl do 150 mm		m	40,000	82,50	3 300,00	20,0
Svislé a kompletní konstrukce										
16	K	002	317364111	Bednění věnců a klenb		m2	15,040	342,00	5 143,68	20,0
17	K	002	317361151	Výztuž věnců a klenb ocelových nebo ukončujících firms z oceli 10 505		t	0,168	29 800,00	5 006,40	20,0
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
Ostatní konstrukce a práce-bourání										
18	K	003	941941042	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m		m2	215,500	69,00	14 869,50	20,0
19	K	003	941941842	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 30 m		m2	215,500	38,00	8 189,00	20,0
Přesun hmot										
20	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m		t	19,375	340,00	6 587,50	20,0
Práce a dodávky PSV										
Konstrukce tesářské										
21	K	762	762332112	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravdělných z řeziva hraněného l do 50 m plochy do 224 cm2		m	47,800	345,00	16 491,00	20,0
22	M	MAT	010010000001	Řezivo SM		m3	4,620	5 620,00	25 964,40	20,0

23	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,200	1 450,00	6 090,00	20,0
24	K	762	762711820	Demontáž prostorové konstrukce vázané hraněné průřezové plochy do 224 cm2	m	47,800	38,00	1 816,40	20,0
25	K	762	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesalské v objektech v do 12 m	t	0,138	1 390,00	191,82	20,0
	D		000	Nepojmenované práce				106 034,00	
	D		0	Nepojmenovaný díl				106 034,00	
26	K	001	000000000	Rozebrání a složení střechy sakristie včetně opravy	m2	25,600	765,00	19 584,00	20,0
27	K	001	000000003	Helikální výztuž D+M	m	133,000	650,00	86 450,00	20,0
				<u>Celkem</u>				350 485,25	