

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ZADAVATELE

Název veřejné zakázky:	Novostavba jídelny s družinou a stavební úpravy ZŠ a MŠ Bory
Název zadavatele:	Obec Bory
Sídlo zadavatele:	č. p. 232, 594 61 Bory
IČO zadavatele:	00294055
Druh veřejné zakázky:	podlimitní na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Dotazy dodavatele

- 1 Ve vysvětlení DI č.4 bylo dáno vysvětlení, které však není jednoznačné - položky z objektu Gastro se tedy nemají naceňovat. Ty, u kterých je psáno (v původním zadání), že nejsou dodávkou Gastro nebo ty, které měly nulovou hodnotu? Má být součástí i položka p.č. 45_Multifunkční pánev STÁVAJÍCÍ 36,900 400? Dovolujeme si tímto požádat zadavatele, aby byl soupis prací a dodávek upraven tak, aby bylo jednoznačné, které položky má uchazeč ocenit a budou součástí dodávek a které ne (ty případně rovnou odstranit ze soupisu prací a dodávek).
- 2 Dále prosím o kontrolu výplní otvorů a LOP. V PD není nikde uveden požadavek na zasklení. Normy předepisují bezpečnostní sklo u prvků od podlah. U LOP by měli být dokonce vrstvená bezpečnostní skla. Např. u části spojovacího krčku, kde je průjezd a hrozí propadnutí. Žádáme o kontrolu a vyjádření.
- 3 Oddíl 766: Konstrukce truhlářské Interiérové dveře D17 a D23. V tabulce výplní otvorů jsou uvedeny z materiálu HPL a hliníková zárubeň. Dle sdělení dodavatelů, vzhledem k velikosti a požadavku na požární odolnost, nejsou v HPL dodavatelé schopni dodat, doporučujeme zaměnit za hliníkové.
- 4 Oddíl 762: Konstrukce tesařské Žádáme o kontrolu soupisu prací a dodávek u dřevěných prvků jídelny. Prosíme o kontrolu množství u prvků H2, SL1, V1, ZT1, ZT2A, ZT2B, ZT2C. Např: Dle soupisu prací má položka výměru 10,21 m3. Avšak dle výpočtu, vzhledem k množství 5 kusů je výměra 17,38 m3. U ostatních výše uvedených prvků je výměra v soupisu také rozdílná s výpočtem. Žádáme o kontrolu a prověření.

Odpovědi zadavatele

- 1 Výkaz výměr byl upraven a položky, které se nemají naceňovat jsou od nás naceněny hodnotou 0, prosíme toto ponechat.
- 2 Zasíláme revizi výpisu prvků.
- 3 Zasíláme revizi výpisu prvků. Nacenit prosím hliníkové.
- 4 Prvek H1 byl omylem uveden jako sloup SL1 (položka 234), avšak objem tohoto prvku se nemění. Je možno takto nacenit. Objemy dřevěných prvků sedí. Konstrukce V1, ZT1, ZT2A, ZT2B, ZT2C jsou konstrukce příhradové. Objem je automaticky spočítán díky 3D modelu. Pro nacenění jsou v tabulce vždy uvedeny celkové rozměry, na výkrese jsou jednotlivé konstrukce přesně rozkresleny. Stavebně konstrukční řešení obsahuje i podrobný popis technologie vazníků a ztužidel atd.