

SMLOUVA O DÍLO č. 41/12/001

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653

Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: TM Stav, spol. s r.o.

se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín
IČ: 48399477 DIČ: CZ48399477
zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10457
účet č. 94-2569050247/0100, KB Vsetín a.s.
zastoupený Irenou Kratochvílovou, prokuristkou

dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatel, za podmínek v této smlouvě sjednaných, zhotovit dílo

„Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1.třídy ve Vizovicích a navazujících“

Chodník před čokoládovnou

Chodník před papírnictvím

na adrese Palackého nám., 763 12 Vizovice - pozemky p.č. 5178/1, p.č. 5178/33, p.č. 5357/3, p.č. 5371/1

2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace. Celá akce je projektována a složena z jedné projektové dokumentace. Dokumentace se jmenuje „Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1.třídy ve Vizovicích a navazujících“, specifikace chodník před čokoládovnou a chodník před papírnictvím. Podrobné specifikace stanovuje technická a projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Škrabalem, projekce dopravních služeb, IČ 48476684, číslo autorizace 1301231 ČKAIT ul. Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy projektovou dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje,

že se seznámil s Projektovou dokumentací co do realizace Díla a neshledal na ní žádné zjevné vady bránící provedení díla, ani významné rozpory s výkazem výměr jako součástí zadávací dokumentace. V případě, že Zhotovitel při provádění Díla dle Projektové dokumentace zjistí její skryté vady či nedostatky postupuje on i objednatel dle § 2594 a násl. občanského zákoníku. Pokud existuje rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v rozsahu díla, (výkonů, dodávek či prací), které mají být zhotoveny, platí, že v základní ceně díla dle odst.2 je zahrnuto provedení díla ve větším z rozsahů vymezených v těchto podkladech.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele TM Stav, spol. s r.o. (dále jen „**Cenová nabídka**“) a podrobného položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí

438 145,- Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

2. Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 14.5.2018, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu článku II, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny ve výši 70% z příslušných katalogů ÚRS, a. s. Praha event.. RST a. s., Brno platných pro příslušný rok, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po řádném předání díla Objednateli na základě faktury vystavené po dokončení díla. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
2. Splatnost faktur se vzájemnou dohodou smluvních stran sjednává na 30 dnů ode dne doručení dané faktury.
3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky a lhůty splatnosti, také náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK)

V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:

Zahájení plnění : **30.07.2018**

Dokončení plnění: **20.08.2018**

2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do pěti dnů po sjednaném termínu data zahájení plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku.
3. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla).
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a vlastnostem dohodnutým v této smlouvě. Je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, předpisy v oblasti BOZP. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, budou v něm potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo, jakož i zápisy o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zdržení prací, záměnách materiálu, kontrolách apod. Pokud kterákoliv strana nesouhlasí se zápisem druhé strany, je povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění Díla nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontrolní dny budou probíhat nejméně 1x za 14 dnů, po vzájemné dohodě se stavebním dozorem.
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které s jeho vědomím na staveniště vstoupí. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím jiného svého dodavatele, ponese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.
8. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud Objednatel na nevhodnost pokynů předem písemně upozornil.
9. Technický dozor stavby bude vykonáván autorizovaným technikem firmy KSVSI s.r.o., Zámecká 282, 751 14 Dřevohostice, IČ: 05613698
10. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezměnit k horšímu ani nezrušit po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za předmětné dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli škodu vzniklou porušením této povinnosti. Pojištění je sjednáno u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s. (na částku min. 1 mil. Kč). Kopie pojistné smlouvy bude součástí nabídky zhotovitele.)

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením, tj. předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny přede dnem plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti funkčních celků Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít.
2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělkami bránícími jeho užívání ani jeho užívání podstatně neomezuujícími. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či nedodělkami, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělkami odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. O předání a převzetí Díla sepiší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Nevyplyvá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být Objednatel či jiná osoba, je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úhradou celé Ceny díla.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

IX. Odpovědnost za vady Díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo záruku za vady v délce 60 měsíců. Záruční doba k uplatnění práv z odpovědnosti za vady počíná běžet dnem odevzdání díla Objednateli bez vad a nedodělků, příp. odstraněním poslední z vad nebo poslední z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. Pro kusové dodávky se samostatným záručním listem, dodávky technologie, platí záruka poskytovaná výrobcem. Na materiál spotřebního charakteru platí záruka poskytovaná výrobcem. Po tuto dobu

zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.
3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci objednatel uvede požadavky na způsob odstranění vad.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 10 - ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel vznik vady Díla písemně (příp. e-mailem: petr.dostal@vizovice.eu) oznámí. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.
3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% Kč z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě zahrnuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty druhé straně.
6. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvu a své povinnosti z ní podstatným způsobem (§2002 občanského zákoníku), zejména bude -li v prodlení s dokončením a předáním Díla o více jak 15 dnů.

2. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má odstoupení od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny díla odpovídající provedené části Díla.
3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně, a to formou číslovaných vzájemně odsouhlasených dodatků pokud to tato smlouva výslovně nepřipouští, vylučují smluvní strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 NOZ.
3. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy se Strany zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, bude bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.
6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Vizovice, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - zadávací a projektová dokumentace pro provedení stavby

Schváleno RMV dne 17.5.2018 č. 7/203/18

V(e) Vizovice dne 30.7.2018

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
Za objednatele: Bc. Silvie Dolanská, starostka


Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 602 619
Irena Kratochvílová
Za zhotovitele: Irena Kratochvílová, prokuristka

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících 2017		
	Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPÍRNICTVÍM		
Objekt:	celkové náklady		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Město Vizovice		
Projektant:	ing. Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	CZ48399477
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: style="text-align: center;">0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: style="text-align: center;">URS 2016 01
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Ostatní a vedlejší náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	68 200
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		369 945	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		369 945	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		369 945	24	
25				25	
				Součet (ř.13-24)	68 200

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	438 145
27	DPH 21%	92 011
28		
29		
30	Celkem (ř. 26-29)	530 156

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Maurty

p.p. Škrabal

TM Stav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 819

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

14.5.2018

**Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve Vizovicích a navazujících
2017 Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPÍRNICTVÍM**

Rekapitulace stavebních nákladů

SO	obsah	ZRN	DPH	CELKEM
		cena bez DPH Kč	21% Kč	včetně DPH Kč
000	vedlejší a ostatní náklady	68 200	14 322	82 522
102	Chodník I/69 (úsek před ČOKOLÁDOVNOU)	199 990	41 998	241 988
106	Chodník I/69 (úsek před PAPÍRNICTVÍM)	169 955	35 691	205 646
	ZRN celkem	369 945	77 689	447 634
	Stavební náklady celkem	438 145	92 011	530 156

Stavba :	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující_2017	Rozpočet :	1,00
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady	

Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPÍRNICTVÍM

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			58 900,00
ON	Ostatní náklady	ON			9 300,00
	CELKEM OBJEKT				68 200,00

Položkový rozpočet

S:	16024	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující_2017
		Chodník před ČOKOLÁDOVNOU A PŘED PAPIŘNICTVÍM
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady

C.Ú. 2016/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	cenová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				58 900,00	
1	001	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, polohy obrubníků vytyčení obvodu staveniště	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00	vlastní
2	002	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případnou přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00	vlastní
3	003	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	vlastní
4	004	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní
5	005	Zajištění bezpečného koridoru pro pěší Náklady na zajištění bezpečnýc pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábranami, ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.	Soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	vlastní
6	006	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	vlastní
7	007	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	vlastní
8	008	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	vlastní
9	009	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávierce	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				9 300,00	
10	010	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	vlastní
11	011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00	vlastní
12	012	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I. tř. ve Vizovicích a navazující			
Objekt:	SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před ČOKOLÁDOVNOU)			
	4103	IČO	DIČ	
Objednatel:	Město Vizovice			
Projektant:	ing. Jiří Škrabal			
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	CZ48399477	
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ URS 2016/1
Reg. Číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	
3	ZRN prací stavebních	HSV	199 990
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		199 990
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		199 990
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		199 990

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	199 990
27	DPH 21%	41 998
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	241 988

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Škrabal

pp. Škrabal

TM Stav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.	3
Název objektu v evid.	9
Číslo záznamu v evid.	
Datum	14.5.2018

	Rekapitulace rozpočtu			
Název stavby :	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazujících			
Číslo stavby :			Datum:	20.9.2016
Název SO :	SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před vizovickým zámkem)			
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		22 022	22 022
11	Přípravné a přidružené práce		62 493	62 493
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch		16 934	16 934
59	Dlažby a předlažby poz.komunikací a a zpev.ploch		43 528	43 528
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		36 768	36 768
99	Přesun hmot		18 247	18 247
	Celkem		199 990	199 990

Položkový rozpočet						
Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující						
Název SO:		SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před ČOKOLADOVNOU)				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :		19.9.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2		3	4	9	10
1 Zemní práce						
1	122201101	Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-- pro chodníky 106,00 x 0,10 + 48,00*2,00*0,30*0,30	m3	19,240	145,00	2 789,80
2	122201109	DTTO,příplatek za lepivost	m3	19,240	28,00	538,72
3	162701105	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-přebytečná zemina	m3	19,240	227,25	4 372,29
4	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	19,240	20,00	384,80
5	171201201	Poplatek za skládku zeminy 50% -dle skutečnosti 19,24 x 1,80 / 2	t	17,316	240,00	4 155,84
6	171201201	Poplatek za skládku zeminy(suti)50%-dle skutečnosti	t	17,316	240,00	4 155,84
9	181101102	Úprava pláň hor.1-4 se zhutněním	m2	106,000	10,53	1 116,18
7	184402113	Založení trávníku parkového výsevem	m2	48,000	17,28	829,44
8	181301102	Rozprostření ornice rovina do 500m2 tl.15cm	m2	48,000	46,62	2 237,76
9	185803111	Ošetření trávníku rovina,svah 1:5	m2	48,000	3,69	177,12
10	1-NC	Směs travní parková	kg	2,250	103,50	232,88
11	162201102	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 5000m-zemina pro zatrávnění (včetně nákupu) 48,00 x 0,10	m3	4,800	35,10	168,48
12	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 hor.1-4	m3	4,500	191,70	862,65
		1 celkem				22 021,80
11 Přípravné a přidružené práce						
1	113107141	Odstranění podkl.do 200m2 živichných tl.5cm--litý asfalt 106	m2	106,000	71,00	7 526,00
2	113107131	Odstranění podkl.do 200m2 beton prostý do tl.15cm--pod litým asfaltem	m2	106,000	349,30	37 025,80
3	113202111	Vytrhání obrub stojatých 48,00 x 2,0	m	96,000	70,46	6 764,16
4	11-NC	Odvoz litého asfaltu do 20km+uložení s poplatkem 106,00 x 0,05 * 2,3	t	12,190	760,00	9 264,40
5	979082213	Vodor.doprava suti do 1km-pro další použití vybourané betony a betonové obrubníky	t	38,336	39,81	1 526,16
6	979082219	Příplatek za každý další 1km-celkem 2km	t	38,336	10,07	386,04
		106 11 celkem				62 492,56
56 Podkladní vrstvy komunikací						
1	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt ŠD 0-63-chodníky	m2	106,000	159,75	16 933,50
		56 celkem				16 933,50
59 Dlažby a předlažby poz.komunikací						
1	569211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm-chodníky 200x100x60mm barva přírodní šedá	m2	106,000	225,00	23 850,00
2	59-NC	Zámková dlažba tl.60mm 106,00*1,02	m2	108,120	182,00	19 677,84
		59 celkem				43 527,84
91 Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích						
1	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou 48,00 * 2,0	m	96,000	235,00	22 560,00
2	91-NC	Obrubník betonový ABO 13-10 96,00 * 1,02	ks	97,950	106,00	10 382,70
5	91-NC	Dočasné dopravní značení	měsíc	1,000	3 825,00	3 825,00
		91 celkem				36 767,70

Poř.					Cena	
číslo	Číslo		Měrná	Množství	montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		jednotková	celkem
	1	2	3	4	9	10
	99	Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlažďený	t	105,320	173,25	18 246,69
		99 celkem				18 246,69

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.tř.ve Vizovicích a navazující		
Objekt:	SO 102-Chodník U PAPÍRNICTVÍ		
	4103	IČO	DIČ
Objednatel:	Město Vizovice		
Projektant:	ing.Jiří Škrabal		
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o.	48399477	CZ48399477
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:		Počet MJ:	0
Náklady na MJ:			0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:	
Cenová úroveň:			CÚ URS 2016/1
Reg. Číslo:		Zakázka:	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0
2		Montáž	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	169 955
4		PSV	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		169 955
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0
7	Jiné náklady		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		169 955
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0
11	Rezerva		0
12	Součet (ř. 8-11)		169 955
			0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	169 955
27	DPH 21%	35 691
28		
29		0
30	Celkem (ř. 26-29)	205 646

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Děkan

p.p. Město Vizovice

TM Stav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jaseničky 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 610

Podpis

Razítko

Název stavby v evid.	3
Název objektu v evid.	9
Číslo záznamu v evid.	
Datum	14.5.2018

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby :	Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazujících			
Číslo stavby :			Datum:	20.9.2016
Název SO :	SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před PAPIRNICTVÍM)			
Číslo SO :				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce		11 654	11 654
11	Přípravné a přidružené práce		58 011	58 011
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch		17 573	17 573
57	Kryty štěrk .a živičných poz.kom.		2 516	2 516
59	Dlažby a předlažby poz.komunikací a a zpev.ploch		42 729	42 729
89	Ostatní konstrukce a na trubním vedení		7 313	7 313
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		19 292	19 292
99	Přesun hmot		10 868	10 868
	Celkem		169 955	169 955

Položkový rozpočet						
Bezbariérové chodníky kolem komunikací I.třídy ve Vizovicích a navazující						
Název SO:		SO 102-Chodník silnice I/69 (úsek před PAPIRNICTVIM)				
Datum zpracování :			Datum aktualizace :		19.9.2017	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže	
					jednotková	celkem
1	2		3	4	9	10
1 Zemní práce						
1	132201101	Hloubení rýh do 600mm,hor.3 do 100m3-pro silniční obrubníky 8,00 x 0,2*0,4	m3	0,640	909,90	582,34
2	132201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	0,640	162,90	104,26
3	122201101	Odkopávky,prokop.nezapažené hor.3 do 100m3-- pro chodníky po odstranění stávající konstrukce 110,00 x 0,1	m3	11,000	145,00	1 595,00
4	122201109	DTTO,příplatek za lepivost	m3	11,000	28,00	308,00
5	162701105	Vodor přem výkopku hor 1-4 rovina do 10000m-přebytečná zemina a suť 0,640+11,00	m3	11,640	227,25	2 645,19
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	11,640	20,00	232,80
7	171201201	Poplatek za skládku zeminy 50% -dle skutečnosti 11,64 x 1,80 / 2	t	10,476	240,00	2 514,24
8	171201201	Poplatek za skládku zeminy(suti)50%-dle skutečnosti	t	10,476	240,00	2 514,24
9	181101102	Úprava pláně hor.1-4 se zhutněním	m2	110,000	10,53	1 158,30
1 celkem						11 654,36
11 Přípravné a přidružené práce						
1	113107141	Odstranění podkl.do 200m2 živičných tl.5cm--litý asfalt 110,00-27,00*0,25	m2	103,250	71,00	7 330,75
2	113107131	Odstranění podkl.do 200m2 beton prostý tl.15cm--pod litým asfaltem 110,00-27,00*0,25	m2	103,250	349,30	36 065,23
3	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	8,000	70,47	563,76
4	113202111	Vytrhání obrub stojatých - žulový dvouřádek úžlabí z žulových kostek	m	27,000	70,47	1 902,69
5	113151114	Fréz.krytu do 500m2 tl.50mm do 75cm 8,00x0,50	m2	4,000	155,12	620,48
6	113151119	Fréz.krytu do 500m2 tl.100 mm do 75cm drážka pro sil.obrubník (bet.patku) 0,25x 8,00	m2	2,000	235,02	470,04
7	113101001	Očištění dlažby žulové kostky pro další použití 27,00 x0,25	m2	6,750	32,98	222,62
8	11-NC	Odvoz litého asfaltu do 20km+uložení s poplatkem 103,25 x 0,05 * 2,3	t	11,874	760,00	9 024,24
9	979082213	Vodor.doprava suti do 1km-pro další použití vybouraný beton a betonové obrubníky	t	36,311	39,81	1 445,54
10	979082219	Příplatek za každý další 1km-celkem 2km	t	36,311	10,07	365,65
11 celkem						58 011,00
56 Podkladní vrstvy komunikací						
1	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt ŠD 0-63-chodníky	m2	110,000	159,75	17 572,50
56 celkem						17 572,50
57 Kryty šterk.a živ.poz.komunikací						
1	57714-NC	Asf beton ACO 11 tl.50 mm 8,00x0,50 vyspravení vozovky podél obrubníků	m2	4,000	406,80	1 627,20
2	573211111	Postřik živičný spojov.asf 050-070 kg/m2 8,00x0,50	m2	4,000	25,20	100,80
3	599142110	Prolití spáry bitumenovou zálivkou	m	8,000	98,55	788,40
57 celkem						2 516,40
59 Dlažby a předlažby poz.komunikací						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena	
					montáže	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	9	10
1	569211111	Kladení zámkové dlažby tl.60mm-chodníky 110,00-27,00*0,25	m2	103,250	225,00	23 231,25
2	59-NC	Zámková dlažba tl.60mm dlažba 100x200x60 mm barva šedá přírodní (110,00-27,00*0,25 - 1,60) *1,02	m2	103,683	182,00	18 870,31
3	59-NC	Zámková dlažba tl.60mm-reliefní dlažba 100x200x60 mm barva červená reliéfní 4,00 x 0,40 x 1,02	m2	1,632	384,30	627,18
				1,632		
		59 celkem				42 728,73
	89	Potrubí z trub plastických a skleněných				
1	899331111	Výšková úprava vstupů zvýšením poklopů	ks	1,000	1 863,00	1 863,00
2	899431111	Výšková úprava vstupů zvýšením šoupěte-vodovodní a plynovodní uzávěry,šoupata	ks	2,000	1 015,09	2 030,18
3	89-NC	Přípojka kanal.PVC DN 100 vč.přidruž.prací 1,00x1,00	m	1,000	1 800,00	1 800,00
4	89-NC	Napojení kanalizace do šachty	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
				1,000		
		89 celkem				7 313,18
	91	Osatní konstr.a práce na pozemních komunikacích				
1	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou	m	8,000	235,00	1 880,00
2	916261111	Osazení silniční obruby z dlažeb.kostek velkých žulový dvojřádek použijí se vybourané a očištěné kostky	m	27,000	185,00	4 995,00
3	91,NC	Obrubník betonový ABO 2-15 3,00 * 1,02	ks	3,060	121,50	371,79
4	91-NC	Dočasné dopravní značení	měsíc	1,000	3 825,00	3 825,00
5	919735111	Řezání živič.krytů tl.do 5cm 2 * 8,00	m	16,000	46,89	750,24
6	919731122	Zarovnání styčné plochy živič.tl.do 10cm	m	8,000	40,41	323,28
7	91-NC	Nájezdové obrubníky 150x150x1000 3,00 * 1,02	ks	3,060	102,60	313,96
8	91-NC	Přechodové obrubníky pravé, levé 2,0 x 1,02	ks	2,040	310,50	633,42
9	91-Nc	D+M litinový rošt s.100mm, B 125 kN, litinový rošt	m	1,000	3 555,00	3 555,00
10	91-NC	D+M nopová folie 30,00x 0,40*1,02	m2	12,240	216,00	2 643,84
				12,240		
		91 celkem				19 291,53
	99	Přesun hmot				
1	998223011	Přesun hmot, plochy kryt dlážděný	t	62,728	173,25	10 867,63
		99 celkem				10 867,63