POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ 4cm
- IZOLACE TEPELNÉ HLUKOVÁ 6cm
- IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ 30min., 4cm
- IZOLACE PROTIPOŽÁRNÉ HLUKOVÁ 30min., 6cm

– VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ VEDENÉ VE STROJOVNÁCH VZDUCHOTECHNIKY BUDE OPATŘENO HLUKOVOU IZOLACÍ 6 cm, V PŘÍPADECH, ŽE VE STROVNĚ BUDE POUŽITA JINÁ IZOLACE NEŽ HLUKOVÁ, NAPŘ. POŽÁRNÍ, JE TOTO VYZNAČENO ŠRAFOVÁNÍM NA VÝKRESE
– VÝFUKOVÉ POTRUBÍ OD UZAVÍRACÍ KLAPKY, NEBO OD ZPĚTNÉ KLAPKY SMĚREM DO EXTERIÉRU BUDE IZOLOVÁNO TEPELNĚ, OBDOBNĚ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO I PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ MEZI NASÁVACÍ ŽALUZÍ A UZAVÍRACÍ KLAPKOU, POKUD TOTO POTRUBÍ JIŽ NENÍ IZOLOVÁNO HLUKOVĚ NEBO POŽÁRNĚ.

POZNÁMKA :

- PŘEDPOKLADANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- SÁNÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU
- 90 ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU, ODVÁDĚNO 90 m3/h
- 100 PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU, PŘIVÁDĚNO 100 m3/h
- HH100 HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 mm OD STROPU
- SH2000 SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 2000 mm OD PODLAHY
- OS2000 OSA POTRUBÍ VZDÁLENA 2000 mm OD PODLAHY, NENÍ LI UVEDENO NA VÝKRESE JINAK
- SHR SPODNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
- HHR HORNÍ HRANA POTRUBÍ ROVNÁ
- 250/100 ROZMĚR POTRUBÍ 250 mm x 100 mm (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm
- REGULÁTOR KONSTANTNÍHO TLAKU
- POŽÁRNÍ KLAPKA, POŽÁRNĚ VYPĚŇOVACÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- TLUMIČ HLUKU, DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ, RESP. DO 4HRANNÉHO POTRUBÍ

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- OHEBNÉ POLOTUHÉ AL VZT POTRUBÍ, NEBO HLUK TLUMÍCÍ OHEBNÉ POTRUBÍ (DLE POZICE)
- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

– PŘÍVODNÍ KOLENA, OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU MÍT NAVAŽĚCÍ PLECHY, U KOLEN A OBLOUKŮ BUDE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DODRŽEN VNITŘNÍ RADIUS, MINIMUM JE R=100mm
– PRO ODSKOKY VZT POTRUBÍ BUDE POUŽITO POZINKOVANÉ SPIRO POTRUBÍ NEBO POLOTUHÉ AL POTRUBÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VYUŽÍVÁNO OHEBNÉ AL POTRUBÍ VYZTUŽENÉ POUZE DRÁTKEM
– REVIZE REGULÁTORŮ PRŮTOKU, KTERÉ SE ZASOUVAJÍ DO VZT POTRUBÍ, JE UMOŽNĚNA POMOCÍ KUSU POLOTUHÉHO AL POTRUBÍ, KTERÉ BUDE POUŽITO TĚSNĚ PŘED NEBO ZA REGULÁTOREM PRŮTOKU. PŘÍSTUP JE ZABEZPEČEN KAZETOVÝM PODHLEDEM.
– PŘI DOPOJOVÁNÍ ODVODNÍCH VENTILŮ A ODVODNÍCH VYÚSTEK MONTOVANÝCH DO STROPNÍ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE, KDY JE VÝUSTKA, RESP. VENTIL, OSAZOVÁN PŘÍMO DO POTRUBÍ, JE NUTNÉ UVAŽOVAT S DOSTATEČNĚ DLOUHÝM NAVAZUJÍCÍM NÁTRUBKEM, KTERÝ BUDE DOMĚŘEN PŘÍMO NA STAVBĚ DLE KONKRÉTNÍ INSTALOVANÉ VÝŠKY A DIMENZE VZT POTRUBÍ.

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL :	Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203 , Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor		
ZHOTOVITEL :	Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Bříčce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8		
SPOLUPRÁCE :	Ing.arch. Pavel Zadrobílek ČKA 02 868, IČ: 44414471	ZHOTOVITEL ODDÍLU :	Ing.Jan Weinzettl ČKAIT 0601292; IČO: 70178330
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR			STUPEŇ : DSP+DPPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 BUDOVA ("NOVÁ PSYCHIATRIE")-STAVENIŠTĚ "A"		DATUM : 04/2015
PROFESE	D.1.4.2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		PARÉ. č. :
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Jan Weinzettl		MĚŘÍTKO: 1:50
TECHNICKÉ NÁSTAVBY A STŘECHA			ČÍSLO V.: D.1.4.2.VZT.07