

Re VO I. ETAPA
CELKEM

VÝMĚNA

STÁV. SVÍTIDEL

VC7/21M

SRH 50

70 / 50 W ECO

č.pol.	název	m.j.		jedn.cena	montáž celkem	jedn.cena	materiál celkem
100258	odpojení svítidla	ks	1	0,00	0,00		0,00
202011	demontáž svítidla	ks	1	0,00	0,00		0,00
	odvoz a uložení	ks	1	0,00	0,00		0,00
40201	montáž konzoly/redukce	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
810006	CYKY 3Cx1,5	m	15	0,00	0,00	0,00	0,00
40551	odboč.svorka	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00
202011	svítidlo SRH 50 vč.poj.4A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	zdroj SON T + 70W	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	přepínač výkonu 70/50 W ASTRO	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	plošina	hod	0,5	0,00	0,00		
100258	ukonč.do3x2,5	ks	2	0,00	0,00		0,00
	MEZISOUČET :				0,00		0,00
					0,00		
Výměna :	celkem SRH 50	ks	298	0,00	0,00		

VC7/21M

SRH 100

100/ 70 W

č.pol.	název	m.j.		jedn.cena	montáž celkem	jedn.cena	materiál celkem
100258	odpojení svítidla	ks	1	0,00	0,00		0,00
202011	demontáž svítidla	ks	1	0,00	0,00		0,00
	odvoz a uložení	ks	1	0,00	0,00		0,00
40201	montáž konzoly/redukce	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
810006	CYKY 3Cx1,5	m	15	0,00	0,00	0,00	0,00
40551	odboč.svorka	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00
202011	svítidlo SRH 100 vč.poj.4A	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	pro 100/70 W přepínání		1				
	zdroj SON T+ 100W	ks	1			0,00	0,00
	přepínač výkonu 100/70 W ASTRO	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	plošina	hod	1	0,00	0,00		
100258	ukonč.do3x2,5	ks	0	0,00	0,00		0,00
	MEZISOUČET :				0,00		0,00
					0,00		
Výměna :	celkem SRH 100	ks	115	0,00	0,00		

