Legenda sítí stávajících

- Plynovod STL DN 50 (GasNet s.r.o.)
- Stávající přípojka STL ocel DN 32 (GasNet s.r.o.)
- Jednotná kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
- Stávající přípojka splaškové kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
- Dešťová kanalizace - ve výstavbě (Obec Lipůvka)
- Splašková kanalizace - ve výstavbě (Obec Lipůvka)
- Vodovodní řad (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
- Stávající přípojka vodovodu (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
- Podzemní elektrické vedení NN (E.GD, a.s.)
- Nadzemní elektrické vedení NN (E.GD, a.s.)
- Stávající přípojka ve vzdušném provedení nadzemního elektrického vedení NN (E.GD, a.s.)
- Vedení metalického kabelu (Cetin, a.s.)
- Vedení metalického kabelu (Alionet CZ s.r.o.)
- Stávající areálová splašková kanalizace
- Stávající areálová dešťová kanalizace

Legenda sítí navržených

- Dešťová kanalizace DN 125/160/200 mm napojená do akumulace
- Dešťová kanalizace DN 125/160/200 mm napojená do kanalizace
- Přípojka dešťové kanalizace DN 200 mm, dl. 34,37 m
- Liniová drenáž DN 125 mm - napojení na dešťovou kanalizaci
- Liniová drenáž DN 300 mm - napojení do retenční nádrže
- Přípojka v kabelovém provedení nadzemního elektrického vedení NN (E.GD, a.s.)
- Napojení nadzemního požárního hydrantu
- Nová přípojka kanalizace (Vodárenská akciová společnost, a.s.)
- Rušená areálová dešťová kanalizace
- Nové svodné potrubí z lapáku tuků

Legenda ploch a značení

- Hydrant
- Studna
- Sloup
- Šachta
- HUP Hlavní uzávěr plynu
- RŠ-K Navržená revizní šachta kanalizace
- FŠ Navržená filtrační šachta dešťové kanalizace
- RŠ-G Navržená revizní šachta geotermálních vrtů
- APJ Odpadní jímka
- VŠ Vodoměrná šachta
- EM Elektroměr
- VJ Vsakovací jímka
- KŠ Kanalizační šachta stávající
- V Vpusť
- ož Odvodňovací žlab
- P. T. Původní terén
- N. T. Navezený terén
- U. T. Upravený terén
- Vedlejší vstup do objektu, únikový východ
- Hlavní vstup do objektu
- AO Navržený sloup areálového osvětlení s betonovou patkou
- HV Navržený geotermální vrt hl. 140 m pro tepelné čerpadlo země - voda
- S1 Vrtaná sonda provedená v rámci IG a HG průzkumu
- Hranice řešeného území
- Hranice parcel KN
- Rekonstrukce stávající budovy ZŠ SO02
- Přístavba ZŠ SO01
- Travnatá plocha

Členění stavby na objekty a tech. zař.

Stavební objekty:

SO 01	Přístavba školy
SO 02	Modernizace hlavní budovy školy
SO 03	Zpevněné plochy a opěrné stěny

IO 02	Venkovní areálové osvětlení
IO 04	Kanalizační přípojka
IO 05	Přípojka elektro
IO 06	Přípojka dešťové kanalizace

PS 01	Zemní vrty tepelného čerpadla
PS 02	Lapol
PS 03	FVS
PS 04	Dešťová kanalizace s akumulační jímkou

Poznámky

Inženýrské sítě jsou zakresleny z dostupných informací od jednotlivých správců, provozovatelů.
Zákresy IS v situaci neslouží jako vytyčovací výkres. Investor je povinen před zahájením zemních prací nechat IS vytýčit.
Při křížení trasy s IS je nutno provést sondy ke zjištění skutečného uložení těchto IS.
Při křížení a souběhu IS nutno respektovat ČSN prostorové uspořádání sítí
Podrobné řešení vnějších rozvodů inženýrských sítí viz, samostatné přílohy dokumentace

Před zahájením stavby je nutné ověřit veškeré polohy jednotlivých přípojek a ověřit jejich dimenze. Pokud by se ukázala kolize nebo nedostatečná kapacita, bude provedena úprava na základě skutečného stavu

Stávající herní prvky budou před provedením stavby demontovány a po dokončení stavby budou instalovány zpět.

Výškový systém B.p.v. ±0,000 = 378,55 m n. m.

Zakázka č.:	20200801		
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval: Ing. Šárka Fučíková	Schválil: Ing. Daniela Diblíková
Investor:	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka		
Zakázka:	Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka		
Dokumentace:	C Situace		
Výkres:	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		

wellnetdesign s.r.o.
Wellnerova 1347/7, Olomouc, 77900
projekce@wellnetdesign.cz
tel. 608 78 44 77
IČ: 02660296

Datum:	08/2024
Stupeň:	DPS
Index zm.:	–
Číslo:	C.2
Měřítko:	1:200
Razítko:	Ing. Daniela Diblíková Vlčičková