Legenda místností 3.NP

Číslo místnosti	Funkce	Plocha	Povrchová úprava		
			Podlaha	Stěny	Stropy
318	Schodišťová hala	35,7 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
319	Chodba	39,2 m²	Vinyl	Štuková omítka/Vinylový obklad	Sádrokartonový akustický podhled
320	Odborná učebna - dílny	99,6 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
321	Kabinet	22,8 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
322	Odborná učebna - fyzika	67,4 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
323	Odborná učebna - přírodopis	67,4 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
324	Odborná učebna - chemie	99,2 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
325	Kabinet	10,4 m²	Vinyl	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
326	WC chlapci -předšíň	4,2 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
327	WC chlapci	6,5 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
328	WC učitelé - předšíň	1,6 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
329	WC učitelé	1,3 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
330	Hygienická kabina	3,1 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
331	WC dívky - předšíň	3,7 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
332	WC dívky	5,2 m²	Keramická dlažba	Štuková omítka/Keramický obklad	Sádrokartonový akustický podhled
333	Odborná učebna - počítačová	33,2 m²	Vinyl	Štuková omítka	Sádrokartonový akustický podhled
Celkový součet:		500,3 m²			

Poznámky

1. Při provádění svislých nosných konstrukcí je nutno dodržovat technologický předpis výrobce zdiva.
2. V případě rozporů v projektové dokumentaci provádějící firma kontaktuje projektanta před zahájením prací.
3. Nové nášlapné vrstvy podlah budou se součinitelem smykového tření min 0,5.
4. Bezbariérové záchodové kabiny a přístupové komunikace budou v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb
5. Revizní dvířka v podhledech budou řešena dle požadavků dodavatele instalací, materiál revizních dvířek v podhledu - plast, barva - bílá.
6. Přizdívky pro osazení WC modulů budou z keramických tvarovek, do výšky 1,27 m od čisté podlahy.
7. Příčný sklon vnějších zpevněných ploch, schodišť a rampy dle Vyhlášky 398/2009 Sb.
8. Nadpraží z ocelových válcovaných profilů budou opatřeny vápenocementovou omítkou na ocelovém pletivu s nalisovanými keramickými tělísky, velikost ok max. 12,5 mm, tl. omítky celkem 25 mm.
9. Ocelové sloupky budou opatřeny obkladem z SDK zajišťující požární odolnost R 30 DP1.
10. Instalační šachty budou v úrovni stropní konstrukce probetonovány.
11. Počet a umístění přenosných hasicích přístrojů viz PBŘS v části D.1.3.

Výškový systém B.p.v ± 0,000 = 378,55 m n.m.

Zakázka č.: 20200801			wellnetdesign s.r.o.
Projektant: Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval: Ing. Radim Ondra	Schválil: Ing. Daniela Diblíková	Wellnerova 1347, Olomouc, 77900 projekce@wellnetdesign.cz tel: 608 78 44 77 IČ: 02660296
Investor: Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka			
Zakázka: Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka			Datum: 08/2024
Dokumentace: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 01			Stupeň: DPS; Razítko:
Výkres: Půdorys 3.NP			Index zm.: --
			Číslo: D.1.1.1.1.7
			Měřítko: 1:50; Ing. Daniela Diblíková Vlačilová

1 3.NP

MĚŘÍTKO: 1 : 50