

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer

adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

datová schránka ID: v3qb2au

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou

číslo účtu: 0443549369/0800

telefon: 327 531 579

e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

ATOS, spol. s r. o. Ledec nad Sázavou

se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01, Ledec nad Sázavou

spisová značka: C 7007 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ: 620 28 081

DIČ: CZ 620 28 081

zastoupený: Ing. Jaroslavem Brodilem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5203632/0800

telefon: 567 771 800

e-mail: info@atosledec.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

. ve věcech smluvních – Ing. Jaroslav Brodil (tel. 608 056 581)

. ve věcech technických – Milan Kruml (tel. 777 778 010)

za objednatele:

. ve věcech smluvních – Mgr. Martin Hujer, starosta města (tel. 725 021 532)

. ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- **zadávací podmínky** veřejné zakázky, tj. Zadávací dokumentace (pokyny pro zpracování nabídky) na stavební práce včetně Zvláštních příloh zadávací dokumentace; zpracoval: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou,
- **projektová dokumentace**: zpracovaná ve stupni DSP+DPS, zpracovanou PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01, Pelhřimov, IČ: 280 94 026, datum 01/2026, Ing. Michal Kot. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace: ČKAIT 1400581 (dále jen „projektová dokumentace“),
- **Rozhodnutí povolení stavby** vydaným dne 22. 05. 2018 Městským úřadem Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Radnická 178, 284 01, Kutná Hora, č. j.: MKH/038237/2018,
- **Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení** vydaným dne 16. 06. 2020 Městským úřadem Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Radnická 178, 284 01, Kutná Hora, č. j.: MKH/064544/2020,
- **a nabídka zhotovitele ze dne 07. 04. 2026.**

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace v celém rozsahu této projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi údaji v této projektové dokumentaci pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu. Dílo bude provedeno v souladu s platným **Rozhodnutím o povolení stavby**.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele nebo příslušných orgánů státní správy a samosprávy

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je Středočeský kraj, okres Kutná Hora, město Zruč nad Sázavou, pozemky p. č. 2335/37, 2335/51, 2335/113, 2335/114, 2335/7, 2335/92 vše v k. ú. Zruč nad Sázavou.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací nebo projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle platných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací ceníků RTS nebo ÚRS Praha, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN-EN týkající se předmětných stavebních prací.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele.**
- dokončení stavebních prací: **do 30. 06. 2026** (pouze část exteriérů před obchodním centrem umožňující vstup do obchodního centra) a **do 31. 08. 2026** zbytek stavebních prací dle projektové dokumentace

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednatelem, bez vad a nedodělků nebránících užívání díla, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění termínu dokončení stavebních prací, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

- IV.2 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prostý práv třetí osoby, která by bránila provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací a projektovou dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	5 424 750,00 Kč
DPH 21 %	1 139 197,50 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 563 947,50 Kč

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby nebo ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem. Fakturu doručí zhotovitel v tištěné podobě na adresu objednatele a dále v elektronické podobě na emailovou adresu fakturace@mesto-zruc.cz
- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.
- VI.3 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně, nejpozději do 5 dnů po ukončení zdaňovacího období. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu

objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a příloha faktury).

- VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně.
- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- VI.6 Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatel písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla.
- VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předání a převzetí díla. Po provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.
- VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou

prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle bodu VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x za 14 dní (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.10 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

- VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.14 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.15 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.16 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.17 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.18 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou

částkou pojištění odpovědnosti za škodu **2 000 000 Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. **Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.**

- VII.20 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí. Dílo bude prováděno v obytné zástavbě, tudíž je zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích, je možné jen v době od 8,00 do 20,00 hodin.
- VII.21 Zhotovitel je zároveň povinen z hlediska zajištění bezpečnosti zabezpečit organizaci stavebních a dalších prací s ohledem, že předmětem plnění této smlouvy o dílo jsou objekty umístěné v blízkosti mateřské a základní školy, autobusové zastávky tzn., že **realizace předmětu plnění smlouvy o dílo bude probíhat za běžného provozu těchto zařízení.**
- VII.22 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.23 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.24 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.25 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převězení díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.27 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat stanovených parametrů. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL,
 - kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů,
 - kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků),
 - zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované příslušným stavebním úřadem při kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 2 kompletních tištěných složkách a 1 elektronické složky s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a

to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

- IX.2 Záruční lhůta na technologické zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci díla – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci díla – nástup na odstranění do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se soupisem dodávek a prací a bez předchozího souhlasu TDI
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
 - se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci tohoto díla či jeho části
- XI.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy rovněž v případě provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality a to teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 25/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu.
- XII.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu zadavatele.
- XII.5 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
- XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dle přílohy 6a zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet dle přílohy 6c zadávací dokumentace (95 % VRN)

Ve Zruči nad Sázavou dne

V Ledči nad Sázavou dne

Za objednatele:

**Mgr.
Martin
Hujer** Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Hujer
Datum:
2026.05.06
08:48:55 +02'00'

Mgr. Martin Hujer
starosta města

Za zhotovitele:

**Ing. Jaroslav
Brodil** Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Brodil
Datum: 2026.05.05
14:48:52 +02'00'

Ing. Jaroslav Brodil
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-022-V
Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 7.4.2026

IČ:
DIČ: CZ00236667

IČ:
DIČ: CZ62028081

IČ:
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			5 285 100,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 285 100,00	Výše daně 1 109 871,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 394 971,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr.
Martin
Hujer

Digitálně podepsal
Mgr. Martin Hujer
Datum: 2026.05.06
08:49:20 +02'00'

Uchazeč

Ing. Jaroslav
Brodil

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Brodil
Datum: 2026.05.05
14:49:30 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-022-V		
Stavba:	Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)		
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	07.04.2026
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		5 285 100,00	6 394 971,00
SO-01	Drobné stavební objekty	1 849 586,07	2 237 999,14
SO01a	Opěrné stěny	1 436 146,60	1 737 737,39
SO01b	Venkovní schodiště	413 439,47	500 261,76
IO-01	Veřejné zpevněné plochy a chodníky	2 932 550,71	3 548 386,36
IO01a	HTU	135 946,76	164 495,58
IO01b	Zpevněné plochy = veřejná část	1 784 281,82	2 158 981,00
IO01d	Sadové úpravy	224 995,85	272 244,98
IO01e	Výsadba stromy	290 171,81	351 107,89
IO01f	Okrasné smíšené výsadby	142 504,47	172 430,41
IO01g	Mobiliář	354 650,00	429 126,50
IO-02	Odvodnění ploch - dešťová kanalizace	373 204,60	451 577,57
IO02	Odvodnění ploch - dešťová kanalizace	373 204,60	451 577,57
IO-03	Veřejné osvětlení	129 758,62	157 007,93
IO03	Veřejné osvětlení	129 758,62	157 007,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: SO-01 - Drobné stavební objekty

Soupis: SO01a - Opěrné stěny

KSO: 8159891
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH		1 436 146,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 436 146,60	21,00%	301 590,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		1 737 737,39	
v		CZK	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

SO-01 - Drobné stavební objekty

Soupis:

SO01a - Opěrné stěny

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 436 146,60
HSV - Práce a dodávky HSV		1 289 048,60
1 - Zemní práce		175 838,96
2 - Zakládání		61 300,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce		923 527,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 798,01
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		26 289,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		25 073,89
998 - Přesun hmot		72 219,41
PSV - Práce a dodávky PSV		147 098,00
767 - Konstrukce zámečnické		147 098,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -2*0,3*(2,86+1,72)/2*0,50			-0,687		
			VV -(11,35-2)*0,3*2,86*0,50			-4,011		
			VV -10,72*0,3*2,46*0,52			-4,114		
			VV -4,47*0,3*1,96*0,50			-1,314		
			VV -(6,25+2,54)*1,2*0,3			-3,164		
			VV -(5,85+2,14)*0,3*2,25*0,50			-2,697		
			VV drenáže					
			VV -40*0,5*0,5			-10,000		
			VV Součet			133,585		
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2		67,356	27,45	1 848,92 CS ÚRS 2026 01
		PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951114					
		VV	4,57*1,9			8,683		
		VV	(0,1+10,72)*1,9			20,558		
		VV	(0,1+11,36+1,95+0,1)*1,9			25,669		
		VV	(0,1+2,54+6,25)*1,4			12,446		
		VV	Součet			67,356		
	D	2	Zakládání				61 300,92	
11	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2		80,000	35,19	2 815,20 CS ÚRS 2026 01
		PP	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/211971110					
		VV	(0,5+0,5)*2*40			80,000		
		VV	Součet			80,000		
12	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2		96,000	28,44	2 730,24 CS ÚRS 2026 01
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
		VV	80*1,2			96,000		
		VV	Součet			96,000		
13	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m		40,000	425,70	17 028,00 CS ÚRS 2026 01
		PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752401					
14	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3		6,736	3 942,00	26 553,31 CS ÚRS 2026 01
		PP	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273313711					
		VV	4,57*1,9*0,1			0,868		
		VV	(0,1+10,72)*1,9*0,1			2,056		
		VV	(0,1+11,36+1,95+0,1)*1,9*0,1			2,567		
		VV	(0,1+2,54+6,25)*1,4*0,1			1,245		
		VV	Součet			6,736		
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2		8,978	1 055,00	9 471,79 CS ÚRS 2026 01
		PP	Bednění základů desek zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121					
		VV	(4,57+1,9)*2*0,1			1,294		
		VV	(0,1+10,72+1,9)*2*0,1			2,544		
		VV	(0,1+11,36+1,95+0,1+1,9)*2*0,1			3,082		
		VV	(0,1+2,54+6,25+1,4)*2*0,1			2,058		
		VV	Součet			8,978		
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2		8,978	301,00	2 702,38 CS ÚRS 2026 01
		PP	Bednění základů desek odstranění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				923 527,51	
17	K	310001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových zdech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus		40,000	183,60	7 344,00 CS ÚRS 2026 01
		PP	Vytvoření prostupů ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi do 0,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310001101					
18	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m		13,200	21,51	283,93 CS ÚRS 2026 01
		PP	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm					
		VV	0,3*40*1,1			13,200		
		VV	Součet			13,200		
19	K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XF3	m3		48,564	4 640,00	225 336,96 CS ÚRS 2026 01
		PP	Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327324127					
		VV	(4,47+10,72+11,36+1,95)*1,7*0,4			19,380		
		VV	(1,95-0,3)*0,3*(1,17+1)/2			0,537		
		VV	0,3*0,3*1,72			0,155		
		VV	2*0,3*(2,86+1,72)/2			1,374		
		VV	(11,35-2)*0,3*2,86			8,022		
		VV	10,72*0,3*2,46			7,911		
		VV	4,47*0,3*1,96			2,628		
		VV	(6,25+2,54)*1,2*0,3			3,164		
		VV	(5,85+2,14)*0,3*2,25			5,393		
		VV	Součet			48,564		
20	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2		212,058	1 257,00	266 556,91 CS ÚRS 2026 01
		PP	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327351211					
		VV	(4,47+10,72+11,36+1,95+1,7*4)*2*0,4			28,240		
		VV	(1,95-0,3)*2*(1,17+1)/2			3,581		
		VV	0,3*1			0,300		
		VV	0,3*1,72*3			1,548		
		VV	2*2*(2,86+1,72)/2			9,160		
		VV	(11,35-2)*2*2,86			53,482		
		VV	0,3*2,86			0,858		
		VV	10,72*2*2,46			52,742		
		VV	0,3*2,46			0,738		
		VV	4,47*2*1,96			17,522		
		VV	0,3*1,96			0,588		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,25+2,54+1,2)*2*0,3			5,994		
	VV		(5,85+2,14)*2*2,25			35,955		
	VV		0,3*2,25*2			1,350		
	VV		Součet			212,058		
21	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	212,058	553,00	117 268,07	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327351221					
22	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	5,342	57 420,00	306 737,64	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/327361006					
	VV		48,564*0,110		5,342			
	VV		Součet		5,342			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 798,01	
23	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	23,280	206,10	4 798,01	CS ÚRS 2026 01
	PP		Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky spáry přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/624631222					
	VV		(1,7+0,4*2)*3		7,500			
	VV		(0,3+2,86*2)*2		12,040			
	VV		(0,3+1,72*2)*1		3,740			
	VV		Součet		23,280			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				26 289,90	
24	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	292,50	1 755,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310330					
25	M	28611934	redukce kanalizační plastová nesoušá KG 150/100	kus	6,000	152,10	912,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		redukce kanalizační plastová nesoušá KG 150/100					
26	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	3,000	1 413,00	4 239,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812001					
27	K	894812034	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm	kus	3,000	2 412,00	7 236,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812034					
28	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,000	98,10	294,30	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812041					
29	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	3,000	3 951,00	11 853,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812062					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 073,89	
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	77,480	63,00	4 881,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111					
	VV		(1+4,47+10,72+11,35+1,95+1)*1*2		60,980			
	VV		(5,85+2,4)*1*2		16,500			
	VV		Součet		77,480			
31	K	953241212	Osazení smykových dilatačních tmů nerez nebo pozink s pouzdem	kus	24,000	99,00	2 376,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953241212					
	VV		8*3		24,000			
	VV		Součet		24,000			
32	M	54879273	tm pro přenos smykové síly u dilatačních spár nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem	kus	24,000	703,80	16 891,20	CS ÚRS 2026 01
33	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	5,016	184,50	925,45	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312122					
	VV		1,7*0,4*3		2,040			
	VV		0,4*2,86*2		2,288			
	VV		0,4*1,72		0,688			
	VV		Součet		5,016			
D	998		Přesun hmot				72 219,41	
34	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	153,267	471,20	72 219,41	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998153131					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				147 098,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				147 098,00	
35	K	767-ZV06	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV06	m	7,600	4 655,00	35 378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767-ZV07	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV07	m	9,000	4 655,00	41 895,00	
37	K	767-ZV08	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV08	m	10,700	4 655,00	49 808,50	
38	K	767-ZV09	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV09	m	4,300	4 655,00	20 016,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohorří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

SO-01 - Drobné stavební objekty

Soupis:

SO01b - Venkovní schodiště

KSO: 815 98 91
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: 07.04.2026
Datum:

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			413 439,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 439,47	21,00%	86 822,29
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	500 261,76

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohofí, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

SO-01 - Drobné stavební objekty

Soupis:

SO01b - Venkovní schodiště

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		413 439,47
HSV - Práce a dodávky HSV		341 752,47
1 - Zemní práce		20 760,27
2 - Zakládání		70 332,58
4 - Vodorovné konstrukce		195 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		42 544,74
998 - Přesun hmot		13 114,88
PSV - Práce a dodávky PSV		71 687,00
767 - Konstrukce zámečnické		71 687,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohofí, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

SO-01 - Drobné stavební objekty

Soupis:

SO01b - Venkovní schodiště

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 413 439,47

D HSV Práce a dodávky HSV 341 752,47

D 1 Zemní práce 20 760,27

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,049	597,60	6 005,28	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,880	1 053,00	6 191,64	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								

3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,929	145,00	2 309,71	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								

4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,929	14,50	230,97	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								

5	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,451	150,00	5 017,65	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
Součet								

6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	19,870	50,58	1 005,02	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								

D 2 Zakládání 70 332,58

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,974	2 259,00	8 977,27	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								

8	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,176	3 771,00	4 434,70	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								

9	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	9,408	3 942,00	37 086,34	CS ÚRS 2026 01
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,520	781,00	15 245,12	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351121					
	VV		(3,3+0,6)*2*0,4*2		6,240			
	VV		(2,5+0,6)*2*0,4*2		4,960			
	VV		(2,5+0,6)*2*0,4*2		4,960			
	VV		(1,5+0,6)*2*0,4*2		3,360			
	VV		Součet		19,520			
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,520	235,10	4 589,15	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/274351122					
D		4	Vodorovné konstrukce				195 000,00	
12	K	430-001	M+D prefa schodiště vnější 3000x2400mm (7x177x280) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	1,000	57 000,00	57 000,00	
13	K	430-002	M+D prefa schodiště vnější 2500x1860mm (6x161x310) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	
14	K	430-003	M+D prefa schodiště vnější 2500x2480mm (8x161x310) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	1,000	62 000,00	62 000,00	
15	K	430-004	M+D prefa schodiště vnější 1500x2030mm (7x171x290) včetně dopravy, jeřáb (viz výkres schodiště)	kus	1,000	34 000,00	34 000,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 544,74	
16	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	5,440	3 204,00	17 429,76	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962042321					
	VV		schodiště					
	VV		stupně + podkladní deska					
	VV		3*1,2*0,4		1,440			
	VV		2,5*4*0,4		4,000			
	VV		Součet		5,440			
17	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	4,125	5 472,00	22 572,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/962052211					
	VV		schodiště					
	VV		boční zídky					
	VV		3*0,25*1,5*2		2,250			
	VV		2,5*0,25*1,5*2		1,875			
	VV		Součet		4,125			
18	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	11,000	231,18	2 542,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/976071111					
	VV		schodiště					
	VV		3*2		6,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		11,000			
D		998	Přesun hmot				13 114,88	
19	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	34,880	376,00	13 114,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998152111					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				71 687,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				71 687,00	
20	K	767-ZV01	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV01	m	2,500	4 655,00	11 637,50	
21	K	767-ZV02	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV02	m	2,300	4 655,00	10 706,50	
22	K	767-ZV03	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV03	m	5,000	4 655,00	23 275,00	
23	K	767-ZV04	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV04	m	2,600	4 655,00	12 103,00	
24	K	767-ZV05	M+D zábradlí vč.povrchové úpravy a kotvení - viz zábradlí ZV05	m	3,000	4 655,00	13 965,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01a - HTU

KSO: 8225934

Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: 07.04.2026

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			135 946,76
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 946,76	21,00%	28 548,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	164 495,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01a - HTU

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	135 946,76
HSV - Práce a dodávky HSV	135 946,76
1 - Zemní práce	135 946,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohorří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01a - HTU

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 946,76

D HSV Práce a dodávky HSV 135 946,76

D 1 Zemní práce 135 946,76

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	150,300	19,00	2 855,70	CS ÚRS 2026 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,030	83,16	1 249,89	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,030	20,52	308,42	CS ÚRS 2026 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
4	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	180,000	303,30	54 594,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351104					
5	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	270,000	94,50	25 515,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351123					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	135,000	20,52	2 770,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201					
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	135,000	69,93	9 440,55	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhliého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151112					
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	135,000	132,30	17 860,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103					
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	45,000	145,00	6 525,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751137					
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000	14,50	652,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost					
Online PSC			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751139					
11	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	94,500	150,00	14 175,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01b - Zpevněné plochy = veřejná část

KSO: 822 59 34
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: 07.04.2026
Datum:

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH		1 784 281,82	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 784 281,82	21,00%	374 699,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 158 981,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01b - Zpevněné plochy = veřejná část

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 784 281,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 784 281,82
1 - Zemní práce	354 898,23
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	149 441,58
13 - Hloubené vykopávky	205 456,65
5 - Komunikace pozemní	762 234,28
V01 - Parkovací plochy	58 276,83
V02 - Chodník z betonové dlažby	241 750,14
V03 - Chodník z betonové dlažby - varovné pásy	15 384,76
V04 - Pojížděná komunikace s živičným povrchem	18 173,48
V05 - Zámková dlažba tl.6cm	420 994,67
V06 - Přeložení dlažby	7 654,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	310 236,39
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	192 717,86
998 - Přesun hmot	164 195,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohorří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01b - Zpevněné plochy = veřejná část

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 784 281,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 784 281,82

D 1 Zemní práce 354 898,23

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce 149 441,58

1	K	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	753,000	84,42	63 568,26	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107243				
VV				veřejná část				
VV				920				
VV				soukromá část				
VV				-167				
VV				Součet				

2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	753,000	43,02	32 394,06	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107222				

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	95,000	106,20	10 089,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP				Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106123				

4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	95,000	60,12	5 711,40	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162				

5	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	16,000	135,00	2 160,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP				Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106171				

6	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	31,000	126,90	3 933,90	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP				Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965081223				

7	K	113107175	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	31,000	190,80	5 914,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy do 100 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107175				

8	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	31,000	60,12	1 863,32	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP				Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162				

9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	329,000	72,36	23 806,44	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP				Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111				
VV				329				
VV				Součet				

D 13 Hloubené vykopávky 205 456,65

10	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	241,702	213,30	51 555,04	CS ÚRS 2026 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131251104				
VV				nové konstrukce				
VV				60,4*0,47*1,1				
VV				295*0,47*1,1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		626*0,47*1,05		308,931			
	VV		15,5*0,47*1,1		8,014			
	VV		15,2*0,41*1,1		6,855			
	VV		bourané konstrukce					
	VV		-(920-167)*0,31		-233,430			
	VV		-95*0,24		-22,800			
	VV		-31*0,31		-9,610			
	VV		Součet		241,702			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	241,702	145,00	35 046,79	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	241,702	14,50	3 504,68	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
13	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	507,574	150,00	76 136,10	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačního zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			241,702*2,1		507,574			
VV			Součet		507,574			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 050,410	24,48	25 714,04	CS ÚRS 2026 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112					
VV			66,44		66,440			
VV			309,75		309,750			
VV			15,5		15,500			
VV			16,72		16,720			
VV			626		626,000			
VV			16		16,000			
VV			Součet		1 050,410			
15	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	4,000	3 375,00	13 500,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zkoušky hutnicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/043154000					
D 5			Komunikace pozemní					
D V01			Parkovací plochy					
16	K	564861011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	66,440	59,20	3 933,25	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			60,4*1,1		66,440			
VV			Součet		66,440			
17	K	564851011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	60,400	51,64	3 119,06	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
18	K	596412113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2 s vyplněním spár	m2	60,400	323,20	19 521,28	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596412113					
19	M	59245038	dlažba plošná vegetační betonová 300x160mm tl 80mm přírodní	m2	62,212	509,60	31 703,24	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba plošná vegetační betonová 300x160mm tl 80mm přírodní					
VV			60,4*1,03		62,212			
VV			Součet		62,212			
D V02			Chodník z betonové dlažby					
20	K	564861111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	309,750	27,28	8 449,98	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			295*1,05		309,750			
VV			Součet		309,750			
21	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	295,000	47,36	13 971,20	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
22	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	295,000	310,40	91 568,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212213					
23	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	297,950	428,80	127 760,96	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
VV			295*1,01		297,950			
VV			Součet		297,950			
D V03			Chodník z betonové dlažby - varovné pásy					
24	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	15,500	47,36	734,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
25	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	15,500	282,40	4 377,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113					
26	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	15,965	643,50	10 273,48	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
VV			15,5*1,03					
VV			Součet					
D			V04	Pojížděná komunikace s živičným povrchem			18 173,48	
27	K	564851011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	16,720	51,64	863,42	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			15,2*1,1					
VV			Součet					
28	K	564851011A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	15,200	51,64	784,93	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
29	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	15,200	20,97	318,74	CS ÚRS 2026 01
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573191111					
30	K	565155001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + tl 70 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,200	636,00	9 667,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozproštěním a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565155001					
31	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	15,200	8,21	124,79	CS ÚRS 2026 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211107					
32	K	577134011	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. tl 40 mm š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,200	422,00	6 414,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134011					
D			V05	Zámková dlažba tl.6cm			420 994,67	
33	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm (použito stávající kamenivo a recyklát)	m2	626,000	47,36	29 647,36	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	626,000	282,40	176 782,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113					
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	621,150	333,60	207 215,64	CS ÚRS 2026 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
VV			615*1,01					
VV			Součet					
36	M	59246085A	dlažba pro nevidomé betonová 250x250mm tl 60mm barevná	m2	11,110	661,50	7 349,27	
VV			11*1,01					
VV			Součet					
D			V06	Přeložení dlažby			7 654,40	
37	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	16,000	69,60	1 113,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozproštěním, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564211011					
38	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (dlažba použita stávající)	m2	16,000	408,80	6 540,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211210					
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			310 236,39	
39	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	260,10	260,10	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111					
40	M	40445625	informativní značky provozní IP12+O1 500x700mm	kus	1,000	727,20	727,20	CS ÚRS 2026 01
41	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	90,90	181,80	CS ÚRS 2026 01
PP			svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm včetně dodávky patky	kus	1,000	981,00	981,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m					
44	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	22,32	22,32	CS ÚRS 2026 01
	PP		víčko plastové na sloupek D 60mm					
45	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	15,000	10,71	160,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915111111					
	VV		parkoviště		15,000			
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet					
46	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	14,000	10,71	149,94	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915121121					
	VV		V7b		14,000			
	VV		7*2		14,000			
	VV		Součet					
47	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,500	156,60	548,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915131111					
	VV		V10f		3,500			
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet					
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	57,000	494,40	28 180,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213					
49	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	58,140	309,00	17 965,26	CS ÚRS 2026 01
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x300mm					
	VV		57*1,02		58,140			
	VV		Součet		58,140			
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	314,000	422,40	132 633,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213					
	VV		173		173,000			
	VV		141		141,000			
	VV		Součet		314,000			
51	M	59217016	obrubník betonový 1000x80x250mm	m	174,730	168,00	29 354,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		173*1,01		174,730			
	VV		Součet		174,730			
52	M	59217062	obrubník betonový 1000x50x250mm přírodní	m	142,410	107,00	15 237,87	CS ÚRS 2026 01
	VV		141*1,01		142,410			
	VV		Součet		142,410			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,835	3 978,00	66 969,63	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916991121					
	VV		57*0,3*0,25		4,275			
	VV		314*0,2*0,2		12,560			
	VV		Součet		16,835			
54	K	919121131	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	43,000	169,20	7 275,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919121131					
55	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	43,000	156,60	6 733,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735113					
56	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	16,000	86,13	1 378,08	CS ÚRS 2026 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/979054451					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				192 717,86	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	599,023	53,00	31 748,22	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
58	K	997006006	Drcení stavebního odpadu do 500 t z s dopravou do 100 m a naložením	t	339,393	131,40	44 596,24	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997006006					
	VV		živičný kryt		237,948			
	VV		237,948		237,948			
	VV		zámková dlažba		24,700			
	VV		24,70		24,700			
	VV		obrubníky		67,445			
	VV		67,445		67,445			
	VV		železobeton		7,533			
	VV		7,533		7,533			
	VV		keramická dlažba		1,767			
	VV		1,767		1,767			
	VV		Součet		339,393			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	528,010	167,40	88 388,87	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221611					
	VV		V01					
	VV		30,582+20,838		51,420			
	VV		V02					
	VV		142,485+101,775		244,260			
	VV		V03					
	VV		5,348		5,348			
	VV		V04					
	VV		5,768+5,244		11,012			
	VV		V05					
	VV		215,97		215,970			
	VV		Součet		528,010			
60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	528,010	53,00	27 984,53	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
	D	998	Přesun hmot				164 195,06	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	873,539	186,90	163 264,44	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998223011					
	VV		888,944		888,944			
	VV		-15,405		-15,405			
	VV		Součet		873,539			
62	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,405	60,41	930,62	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01d - Sadové úpravy

KSO: 8232989
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ: 07.04.2026
Datum:

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			224 995,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	224 995,85	21,00%	47 249,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			272 244,98
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01d - Sadové úpravy

Místo:Zruč nad SázavouDatum:07.04.2026

Zadavatel:Město Zruč nad SázavouProjektant:PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad SázavouZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	224 995,85
HSV - Práce a dodávky HSV	224 995,85
1 - Zemní práce	224 974,03
998 - Přesun hmot	21,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01d - Sadové úpravy

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 224 995,85

D HSV Práce a dodávky HSV 224 995,85

D 1 Zemní práce 224 974,03

1	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 446,000	22,68	32 795,28	CS ÚRS 2026 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181151311					
2	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 446,000	16,29	23 555,34	CS ÚRS 2026 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351113					
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	16,700	159,30	2 660,31	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
VV			ornice na meziskládce					
VV			16,7					
VV			Součet					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	16,700	83,16	1 388,77	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103					
6	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 446,000	17,73	25 637,58	CS ÚRS 2026 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181451131					
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,690	99,00	2 147,31	CS ÚRS 2026 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			1446*0,015 *Přepočtené koeficientem množství					
			21,690					
8	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	1 446,000	21,24	30 713,04	CS ÚRS 2026 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182303111					
9	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	75,915	1 143,00	86 770,85	CS ÚRS 2026 01
PP			substrát pro trávníky VL					
VV			1446*0,05					
VV			72,3*0,05					
VV			Součet					
10	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 446,000	1,75	2 530,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403113					
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 446,000	5,06	7 316,76	CS ÚRS 2026 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403153					
12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 446,000	0,52	751,92	CS ÚRS 2026 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183403161					
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,690	401,40	8 706,37	CS ÚRS 2026 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804312					
VV			trávník 5L/1m2					
VV			1446*0,005*3					
VV			Součet					
			21,690					
			21,690					
D 998			Přesun hmot					
			21,82					
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,022	992,00	21,82	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01e - Výsadba stromy

KSO: 8232989
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			290 171,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	290 171,81	21,00%	60 936,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	351 107,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01e - Výsadba stromy

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	290 171,81
HSV - Práce a dodávky HSV	290 171,81
1 - Zemní práce	276 664,29
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	4 775,94
998 - Přesun hmot	8 731,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01e - Výsadba stromy

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								290 171,81
D	HSV	Práce a dodávky HSV					290 171,81	
D	1	Zemní práce					276 664,29	
1	K	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů	kus		48,000	86,40	4 147,20 CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 10 do 50 kusů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119005153					
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		9,150	177,00	1 619,55 CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
VV			13*0,3+35*0,15			9,150		
VV			Součet			9,150		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		9,150	145,00	1 326,75 CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		9,150	14,50	132,68 CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
Online PSC			Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		19,215	150,00	2 882,25 CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231					
VV			9,15*2,1			19,215		
VV			Součet			19,215		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		16,320	150,30	2 452,90 CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101					
VV			19,2			19,200		
VV			-0,060*48			-2,880		
VV			Součet			16,320		
7	K	183111314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		35,000	81,63	2 857,05 CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111314					
VV			keř					
VV			35			35,000		
VV			Součet			35,000		
8	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ	m3		5,250	1 242,00	6 520,50 CS ÚRS 2026 01
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ					
VV			35*0,15			5,250		
VV			Součet			5,250		
9	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		13,000	126,00	1 638,00 CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183101313					
VV			strom					
VV			13			13,000		
VV			Součet			13,000		
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ	m3		3,900	1 242,00	4 843,80 CS ÚRS 2026 01
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL - složení substrátu viz TZ					
VV			13*0,3			3,900		
VV			Součet			3,900		
11	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		35,000	64,44	2 255,40 CS ÚRS 2026 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102111					
12	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		13,000	108,90	1 415,70 CS ÚRS 2026 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184102112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	026-01	Platan javorolistý - Platanus x acerifolia OK12-14cm	kus	2,000	9 800,00	19 600,00	
14	M	026-02	Třešeň okrasná - Prunus avium "Plena" OK14-16cm	kus	4,000	9 600,00	38 400,00	
15	M	026-03	Jeřáb Gironde Sorbus aria Magnifica OK10-12cm	kus	3,000	7 350,00	22 050,00	
16	M	026-04	Bříza užitečná - Betula utilis jacquemontii OK 10-12cm	kus	4,000	7 400,00	29 600,00	
17	M	026-05	Kalina obecná - Viburnum opulus vel.100cm+	kus	35,000	430,00	15 050,00	
18	M	02650901A	tabletové hnojivo	kus	480,000	1,80	864,00	
	PP		tabletové hnojivo					
	VV		48*10		480,000			
	VV		Součet		480,000			
19	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	35,000	62,37	2 182,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215112					
20	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	13,000	234,90	3 053,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184215132					
21	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	74,000	112,50	8 325,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
	VV		35*1		35,000			
	VV		13*3		39,000			
	VV		Součet		74,000			
22	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	26,000	106,20	2 761,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184501121					
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		26,000			
23	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	97,20	6 804,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184801121					
	VV		35*2		70,000			
	VV		Součet		70,000			
24	K	184814221	Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,300	14,49	265,17	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zpracování příměsí do půdy ručně do hl 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184814221					
	VV		0,6*13		7,800			
	VV		0,3*35		10,500			
	VV		Součet		18,300			
25	M	10390000A	půdní kondicioner	kg	18,300	368,01	6 734,58	
	PP		půdní kondicioner					
	VV		13*0,6		7,800			
	VV		35*0,3		10,500			
	VV		Součet		18,300			
26	K	184852322	Řez stromu výchovný	kus	130,000	513,90	66 807,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Řez stromu výchovný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184852322					
	VV		13*10		130,000			
	VV		Součet		130,000			
27	K	184911332	Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm	m2	13,000	403,20	5 241,60	CS ÚRS 2026 01
	PP		Drenážní vrstva pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911332					
28	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	48,000	47,88	2 298,24	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911421					
29	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,944	1 818,00	8 988,19	CS ÚRS 2026 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		48*0,103		4,944			
	VV		Součet		4,944			
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	14,400	385,20	5 546,88	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	VV		100l/strom					
	VV		48*0,1*3		14,400			
	VV		Součet		14,400			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				4 775,94	
31	K	899922811	Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině	kus	13,000	13,68	177,84	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení závlahy ke dřevině vodního vaku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899922811					
32	M	28382001	vak zavlažovací PE 75l	kus	13,000	353,70	4 598,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		vak zavlažovací PE 75l					
D	998		Přesun hmot				8 731,58	
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,802	992,00	8 731,58	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01f - Okrasné smíšené výsadby

KSO: 8232989
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 07.04.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			142 504,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 504,47	21,00%	29 925,94
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	172 430,41

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01f - Okrasné smíšené výsadby

Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	07.04.2026
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	142 504,47
HSV - Práce a dodávky HSV	142 504,47
1 - Zemní práce	132 671,77
998 - Přesun hmot	9 832,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01f - Okrasné smíšené výsadby

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 504,47

D HSV Práce a dodávky HSV 142 504,47

D 1 Zemní práce 132 671,77

1	K	119005133	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	59,000	20,25	1 194,75	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 individuálně ve stejnorodých skupinách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119005133					
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	59,000	35,19	2 076,21	CS ÚRS 2026 01
PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111111					
3	K	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	2,000	448,20	896,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181114711					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,400	145,00	638,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117					
VV			2*2,2		4,400			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,400	14,50	63,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119					
6	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	585,000	18,36	10 740,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183111112					
VV			330		330,000			
VV			2550/10		255,000			
VV			Součet		585,000			
7	K	183211312	Výsadba rostlin	kus	330,000	16,56	5 464,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Výsadba rostlin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211312					
VV			25+25+20+20+22		112,000			
VV			22+22+20+15+22		101,000			
VV			22+15+20+25+20		102,000			
VV			15		15,000			
VV			Součet		330,000			
8	M	01	Pěchava podzimní - <i>Sesleria autumnalis</i>	kus	25,000	99,00	2 475,00	
9	M	02	Kavyl nejtenčí - <i>Stipa tenuissima</i>	kus	25,000	69,00	1 725,00	
10	M	03	Přýšec mnohobarevný - <i>Euphorbia polychroma</i>	kus	20,000	95,00	1 900,00	
11	M	04	Koniklec obecný - <i>Pulsatilla vulgaris</i>	kus	20,000	109,00	2 180,00	
12	M	05	Kakost - <i>Geranium sanguineum "Album"</i>	kus	22,000	99,00	2 178,00	
13	M	06	Kakost - <i>Geranium magnificum</i>	kus	22,000	45,00	990,00	
14	M	07	Šalvěj hajní - <i>Salvia nemorosa "Ostfriesland"</i>	kus	22,000	69,00	1 518,00	
15	M	08	Svíčkovec - <i>Gaura lindheimerii</i>	kus	20,000	45,00	900,00	
16	M	09	Len vytrvalý - <i>Linum perenne</i>	kus	15,000	79,00	1 185,00	
17	M	10	Hvězdnice chlumní - <i>Aster dumosus "Kristina"</i>	kus	22,000	59,00	1 298,00	
18	M	11	Hvězdnice chlumní - <i>Aster dumosus "Prof. A. Kippenberg"</i>	kus	22,000	78,00	1 716,00	
19	M	12	Hvězdnice zlatohlávek - <i>Aster linosyris</i>	kus	15,000	79,00	1 185,00	
20	M	13	Rozchodníkovec - <i>Sedum "Herbstfreude"</i>	kus	20,000	79,00	1 580,00	
21	M	14	Sasanka - <i>Anemone "Madonna"</i>	kus	25,000	109,00	2 725,00	
22	M	15	Řebříček - <i>Achillea "Moonshine"</i>	kus	20,000	109,00	2 180,00	
23	M	16	Perovskie - <i>Perovskia "Little Spirit"</i>	kus	15,000	99,00	1 485,00	
24	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	2 550,000	14,00	35 700,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183211313					
	VV		500+350+350+350+500+500		2 550,000			
	VV		Součet		2 550,000			
25	M	17	Česnek kulatohlavý - <i>Allium sphaerocephallon</i>	kus	500,000	10,00	5 000,00	
26	M	18	Narcis - <i>Narcissus "Tete a tete"</i>	kus	350,000	10,00	3 500,00	
27	M	19	Tulipán pozdní - <i>Tulipa tarda</i>	kus	350,000	10,00	3 500,00	
28	M	20	Tulipán Inokvětý - <i>Tulipa linifolia</i>	kus	350,000	10,00	3 500,00	
29	M	21	Šafrán zlatý - <i>Crocus flavus</i>	kus	500,000	10,00	5 000,00	
30	M	22	Modřeneček - <i>Muscari armeniacae</i>	kus	500,000	9,00	4 500,00	
31	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	764,000	3,78	2 887,92	CS ÚRS 2026 01
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184813511					
	VV		382*2		764,000			
	VV		Součet		764,000			
32	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,720	159,30	751,90	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojní nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101					
	VV		59*0,08		4,720			
	VV		Součet		4,720			
33	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	59,000	99,90	5 894,10	CS ÚRS 2026 01
	PP		Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/184911161					
34	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	9,912	750,60	7 439,95	CS ÚRS 2026 01
	PP		kamenivo lžené hrubé frakce 8/16					
	VV		59*0,08*2*1,05		9,912			
	VV		Součet		9,912			
35	K	185804111	Ošetření vysazených rostlin v rovině a svahu do 1:5	m2	118,000	51,03	6 021,54	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ošetření vysazených rostlin v rovině a svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185804111					
	VV		59*2		118,000			
	VV		Součet		118,000			
36	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	1,770	385,20	681,80	CS ÚRS 2026 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185851121					
	VV		10l/m2					
	VV		59*0,01*3		1,770			
	VV		Součet		1,770			
	D	998	Přesun hmot				9 832,70	
37	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,912	992,00	9 832,70	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01g - Mobiliář

KSO: 815 98 91
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			354 650,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354 650,00	21,00%	74 476,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		429 126,50

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis:

IO01g - Mobiliář

Místo:Zruč nad SázavouDatum:07.04.2026

Zadavatel:Město Zruč nad SázavouProjektant:PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad SázavouZpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	354 650,00
OST - Ostatní	354 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-01 - Veřejné zpevněné plochy a chodníky

Soupis: IO01g - Mobiliář

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou Zpracovatel: NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 354 650,00

D		OST	Ostatní						354 650,00
1	M	9-011	Kruhový stůl pr.1840mm	kus	2,000	45 000,00	90 000,00		
2	K	9-011	Montáž stolu vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	2,000	5 700,00	11 400,00		
3	M	9-061	Tabuter (židlíčka) pr.490mm	kus	12,000	9 000,00	108 000,00		
4	K	9-061	Montáž taburetu vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	12,000	3 150,00	37 800,00		
5	M	9-071	Odpadkový koš	kus	3,000	4 750,00	14 250,00		
6	K	9-071	Montáž koše vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	3,000	1 900,00	5 700,00		
7	M	9-082	Kolostav rámový ocelový, zinkovaný vč.práškového laku	kus	6,000	9 500,00	57 000,00		
8	K	9-082	Montáž kolostavu vč.kotvení, patek, zemní práce	kus	6,000	2 850,00	17 100,00		
9	K	9-091	Doprava	kpl	1,000	13 400,00	13 400,00		
PP			Doprava						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-02 - Odvodnění ploch - dešťová kanalizace

Soupis: IO02 - Odvodnění ploch - dešťová kanalizace

KSO:	827 29 12	CC-CZ:	
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	07.04.2026
Zadavatel:		IČ:	00236667
Město Zruč nad Sázavou		DIČ:	CZ00236667
Uchazeč:		IČ:	62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou		DIČ:	CZ62028081
Projektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			373 204,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 204,60	21,00%	78 372,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	451 577,57

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-02 - Odvodnění ploch - dešťová kanalizace

Soupis:

IO02 - Odvodnění ploch - dešťová kanalizace

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	373 204,60
HSV - Práce a dodávky HSV	373 204,60
1 - Zemní práce	48 556,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 712,15
4 - Vodorovné konstrukce	38 617,52
8 - Trubní vedení	106 696,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 340,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	10 678,07
998 - Přesun hmot	23 603,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-02 - Odvodnění ploch - dešťová kanalizace

Soupis: IO02 - Odvodnění ploch - dešťová kanalizace

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								373 204,60
D HSV Práce a dodávky HSV								373 204,60
D 1 Zemní práce								48 556,34
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,574	1 530,00	17 708,22	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení zapažených rýh přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132212221 23,148*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		11,574			
2	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	11,574	870,30	10 072,85	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení zapažených rýh přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132254202 15*1.5*0.8		18,000			
VV			20*(0.21+0.03+0.2)*(0.2+0.2+0.185)		5,148			
VV			Součet		23,148			
VV			23,148*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		11,574			
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	45,000	143,10	6 439,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101 15*1.5*2		45,000			
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	45,000	89,64	4 033,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,520	145,00	800,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117 6,9*0,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,520			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,520	14,50	80,04	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 0,276*20 *Přepočtené koeficientem množství		5,520			
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,520	159,30	879,34	CS ÚRS 2026 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101 11,574*2-17,628		5,520			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,592	150,00	1 738,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231 5,52*2,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,592			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,628	150,30	2 649,49	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101 11,574*2-1,2-4,32		17,628			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,320	225,00	972,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101 15*(0.160+0.2)*0.8		4,320			
11	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	8,165	389,70	3 181,90	CS ÚRS 2026 01
PP			šterkopisek frakce 0/8					
VV			4,32*1,89 *Přepočtené koeficientem množství		8,165			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								2 712,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	15,000	50,31	754,65	CS ÚRS 2026 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/359901211					
13	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	15,000	130,50	1 957,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/359901212					
D 4			Vodorovné konstrukce					38 617,52
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,200	1 755,00	2 106,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451572111					
VV			15*0.8*0.1			1,200		
15	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	2,268	389,70	883,84	CS ÚRS 2026 01
PP			šterkopísek frakce 0/8					
VV			1,2*1,89 "Přepočtené koeficientem množství			2,268		
16	K	452311172	Podkladní desky z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,490	4 752,00	11 832,48	CS ÚRS 2026 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452311172					
VV			(0.4+0.185)*0.2*20			2,340		
VV			0.25*20*0.03			0,150		
VV			Součet			2,490		
17	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	17,600	1 047,00	18 427,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452351111					
VV			(0.21+0.03+0.2)*20*2			17,600		
18	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	17,600	305,00	5 368,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452351112					
D 8			Trubní vedení					106 696,47
19	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	15,000	229,50	3 442,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/810351811					
20	K	871004VD	Statické zkoušky únosnosti - plání, lože, obsypů, zásypů	sada	2,000	4 500,00	9 000,00	
21	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	15,000	172,80	2 592,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313121					
VV			5+10			15,000		
22	M	28611210	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8	m	15,450	279,00	4 310,55	CS ÚRS 2026 01
PP			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160mm SN8					
VV			15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			15,450		
23	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	292,50	877,50	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/877310310					
24	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,000	116,10	348,30	CS ÚRS 2026 01
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
25	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	28,89	433,35	CS ÚRS 2026 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892351111					
26	K	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	2,000	11 250,00	22 500,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky přes 25 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132122					
VV			"Výšková úprava kanalizační šachty vč. nutných demontáží a likvidace odpadu"2			2,000		
27	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	1 656,00	3 312,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410212					
28	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	2 205,00	4 410,00	CS ÚRS 2026 01
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm					
29	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	3 195,00	6 390,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410213					
30	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	CS ÚRS 2026 01
PP			skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm					
31	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 665,00	3 330,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894410232					
32	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 790,00	5 580,00	CS ÚRS 2026 01
PP			konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
33	K	890431811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	3,623	3 429,00	12 423,27	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/890431811 (PI*0.62*0.62*1.5)*2		3,623			
34	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	5,000	3 249,00	16 245,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899132212 "Výšková úprava šoupátkového poklopu"5		5,000			
35	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	3 942,00	3 942,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/899132213 "Výšková úprava hydrantového poklopu"1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 340,40	
36	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	19,000	562,50	10 687,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/935113111 17,5+1,5		19,000			
37	M	ACO.12930	Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu 185/210 mm (světlá šířka = 150 mm), litinová hrana - ŽLAB BEZ SPÁDU 1,0 m	kus	18,000	3 474,00	62 532,00	
	PP		Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu 185/210 mm (světla šířka = 150 mm) - ŽLAB BEZ SPÁDU 1,0 m - S příčným řezem tvaru V - bezpečnostní drážka pro vodotěsnou pokládku - Pro rošty s bezšroubovou aretací - Tělo žlabu vyrobeno z polymerbetonu - Odvodňovací systém dle EN 1433/DIN 19580 - Světla šířka 150 mm - Třída zatížení D400 - Volitelně v provedení s ochranou hran z litiny EN-GJS					
	VV		17+1		18,000			
38	M	ACO.12952	Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu 185/210 mm (světla šířka = 150 mm), litinová hrana - ŽLAB BEZ SPÁDU 1,0 m S PŘEDTVAROVANÝM ODTOKEM DN160	kus	1,000	2 052,00	2 052,00	
	PP		Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu 185/210 mm (světla šířka = 150 mm) - ŽLAB BEZ SPÁDU 1,0 m - S příčným řezem tvaru V - bezpečnostní drážka pro vodotěsnou pokládku - Pro rošty s bezšroubovou aretací - Tělo žlabu vyrobeno z polymerbetonu - Odvodňovací systém dle EN 1433/DIN 19580 - Světla šířka 150 mm - Třída zatížení D400 - Volitelně v provedení s ochranou hran z litiny EN-GJS - S předtvarováním pro svislý odtok DN/OD 160					
39	M	ACO.12985	Liniový odvodňovací žlab z polymerbetonu 185/210 mm (světla šířka = 150 mm), litinová hrana - KOMBINOVANÁ ČELNÍ STĚNA	kus	4,000	531,00	2 124,00	
40	M	ACO.13071	Místkový roš z tvárné litiny (příslušenství žlabu) tř. zatížení D400, 0,5 m	kus	40,000	1 368,00	54 720,00	
	PP		Rošty dle EN 1433/DIN 19580 S integrovanou aretací 19*2+2		40,000			
41	K	935923216	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm	kus	1,000	878,40	878,40	CS ÚRS 2026 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 210 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/935923216					
42	M	ACO.12991	Vpust (příslušenství žlabu) 185/610 mm, délky 500 mm, s připojení d160 mm, litinová hrana	kus	1,000	7 380,00	7 380,00	
	PP		Vpust (příslušenství žlabu) 185/610 mm, délky 500 mm, s připojení d160 mm, litinová hrana - S integrovaným těsněním NBR pro horizontální připojení potrubí DN/OD 160 - S vystřihovatelnou připojovací šablonou - Včetně kalového koše z PP					
43	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	19,000	103,50	1 966,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/966008221					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				10 678,07	
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,104	53,00	1 277,51	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221551					
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	241,040	9,00	2 169,36	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221559 24,104*10 *Přepočtené koeficientem množství		241,040			
46	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	24,104	300,00	7 231,20	CS ÚRS 2026 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/997221615					
D	998		Přesun hmot				23 603,65	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,794	992,00	23 603,65	CS ÚRS 2026 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt: IO-03 - Veřejné osvětlení

Soupis: IO03 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 75 19
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci.

Cena bez DPH			129 758,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 758,62	21,00%	27 249,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	157 007,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-03 - Veřejné osvětlení

Soupis:

IO03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zruč nad Sázavou

Datum:

07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Projektant:

PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		129 758,62
PSV - Práce a dodávky PSV		102 475,78
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		102 475,78
M - Práce a dodávky M		27 282,84
21-M - Elektromontáže		5 185,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		22 097,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VEŘEJNÉ PLOCHY)

Objekt:

IO-03 - Veřejné osvětlení

Soupis:

IO03 - Veřejné osvětlení

Místo: Zruč nad Sázavou

Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								129 758,62
D	PSV	Práce a dodávky PSV					102 475,78	
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					102 475,78	
1	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	20,000	56,07	1 121,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122122					
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	14,40	288,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			10*2	20,000				
3	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY, CYKFY)	m	40,000	78,93	3 157,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122134					
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	40,000	198,00	7 920,00	CS ÚRS 2026 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
VV			40	40,000				
5	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	102,60	410,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741132103					
6	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	kus	6,000	209,70	1 258,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741132133					
7	K	741136021	Propojení kabel silový celoplastový a s papírovou izolací spojkou do 1 kV 4x16 až 25 mm2	kus	2,000	845,10	1 690,20	CS ÚRS 2026 01
PP			Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových a s papírovou izolací - přechodových počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741136021					
8	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímě do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm	kus	2,000	444,44	888,88	CS ÚRS 2026 01
PP			spojka kabelová smršťovaná přímě do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm					
9	K	741410002	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 300 mm2 na povrchu	m	40,000	209,70	8 388,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 300 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410002					
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	42,000	43,29	1 818,18	CS ÚRS 2026 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			40*1,05	42,000				
11	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	6,000	86,31	517,86	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410003					
12	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	3,660	49,59	181,50	CS ÚRS 2026 01
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			6*0,61	3,660				
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	6,000	170,10	1 020,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420022					
14	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	35,73	71,46	CS ÚRS 2026 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn					
VV			2	2,000				
15	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	23,94	95,76	CS ÚRS 2026 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
VV			4	4,000				
16	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	2,000	135,00	270,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741420024					
17	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,000	16,38	32,76	CS ÚRS 2026 01
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
18	K	X001	Asfaltová bandáž	kpl	1,000	450,00	450,00	
PP			Asfaltová bandáž					
19	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	3 078,00	6 156,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	X31674113.1	stožár osvětlovací třístupňový, veknutý délky 6,0m barva RAL dle provozovatele - žlutá	kus	2,000	16 830,00	33 660,00	
21	K	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	2,000	373,50	747,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Montáž patic stožárů osvětlení betonových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210204122					
22	M	X1010043373	Kotvící rošť vložka pro stožár	kus	2,000	2 235,99	4 471,98	
23	M	8500619930	Manžeta ochranná ke stožáru	kus	2,000	1 071,00	2 142,00	
24	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	2,000	554,40	1 108,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Bude použito demontované svítidlo					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210202013					
25	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
26	K	X210204032.1	Montáž stožárové svorkovnice	kus	2,000	2 395,80	4 791,60	
27	M	X31674135	výzbroj stožárová s přepětovou ochranou	kus	2,000	2 034,00	4 068,00	
28	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	13 950,00	13 950,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810002					
D M Práce a dodávky M							27 282,84	
D 21-M Elektromontáže							5 185,80	
29	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 845,00	3 690,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204011					
30	K	741375833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti	kus	2,000	320,40	640,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741375833					
31	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	2,000	427,50	855,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/218204201					
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							22 097,04	
32	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,036	2 340,00	84,24	CS ÚRS 2026 01
PP			Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460010011					
VV			36/1000					
33	K	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,400	216,00	86,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení jam strojně včetně urovánání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460141112					
VV			2*(0,5*0,5*0,8)					
34	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	36,000	117,90	4 244,40	CS ÚRS 2026 01
PP			Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovánání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460171172					
35	K	460341113	Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	2,520	117,00	294,84	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341113					
VV			36*0,35*0,2					
36	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	25,200	24,48	616,90	CS ÚRS 2026 01
PP			Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460341121					
VV			2,52*10 *Přepočtené koeficientem množství					
37	K	460361121	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,292	150,00	793,80	CS ÚRS 2026 01
PP			Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460361121					
VV			2,52*2,1 *Přepočtené koeficientem množství					
38	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3	2,520	89,46	225,44	CS ÚRS 2026 01
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460371121					
39	K	460451162	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	36,000	38,52	1 386,72	CS ÚRS 2026 01
PP			Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložním výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnaní povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460451162					
40	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	72,000	139,50	10 044,00	CS ÚRS 2026 01
PP			Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnaní povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460661111					
VV			36*2					
41	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm	m	40,000	17,64	705,60	CS ÚRS 2026 01
PP			Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460671113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	38,095	53,19	2 026,27	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791213					
43	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	38,095	26,73	1 018,28	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm					
44	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	5,000	60,93	304,65	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791214					
45	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	5,000	53,10	265,50	CS ÚRS 2026 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-022-VRN
Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VRN)

KSO:
Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:
Datum: 7.4.2026

Zadavatel:
Město Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667

Uchazeč:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			139 650,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	139 650,00	29 326,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			168 976,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Ing. Jaroslav
Brodil

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Brodil
Datum: 2026.05.05
14:50:42 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-022-VRN		
Stavba:	Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VRN)		
Místo:	Zruč nad Sázavou	Datum:	07.04.2026
Zadavatel:	Město Zruč nad Sázavou	Projektant:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Uchazeč:	ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 650,00	168 976,50
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	139 650,00	168 976,50
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	139 650,00	168 976,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VRN)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zruč nad Sázavou

CC-CZ:

Datum: 07.04.2026

Zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

IČ:

00236667

DIČ:

CZ00236667

Uchazeč:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 822 5934, 823 2989, 815 9891, 827 2912, 828 7519

Cena bez DPH		139 650,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 650,00	21,00%	29 326,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		168 976,50

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VRN)

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	139 650,00
OST - Ostatní	139 650,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	139 650,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejných ploch v ulici Na Pohoří, Zruč nad Sázavou (VRN)

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Zruč nad Sázavou Datum: 07.04.2026
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou Projektant: PROJEKT CENTRUM
Uchazeč: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou Zpracovatel: NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							139 650,00	
D		OST	Ostatní				139 650,00	
D		O02	Vedlejší a ostatní náklady				139 650,00	
1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby). Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště. Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště. Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací záměru.					
2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	14 250,00	14 250,00	
PP			Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž. (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, atd.) Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.					
3	K	0102	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí. Dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.					
4	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00	
PP			Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytyčení inženýrských sítí, komunikace se správcí in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administrativních úkonů. O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.					
5	K	0301	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00	
PP			Vytyčení stávajících inženýrských sítí i jejich správcí. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
6	K	0302	Geodetické vytyčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
PP			Vytyčení nové budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby.					
7	K	0303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení stavby	kpl	1,000	14 250,00	14 250,00	
PP			Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD)					
8	K	0305	Geometrický plán	kpl	1,000	14 250,00	14 250,00	
PP			Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD)					
9	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	38 000,00	38 000,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x elektronicky na CD					
10	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	950,00	950,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
11	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy.	kpl	1,000	950,00	950,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby.					
12	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00	
PP			Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu					