

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý

V Jičín dne 11. 5. 2020

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 5. 5. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotazy:

- 1) Ve výkresu základových konstrukcí není zcela jasné, které kce jsou nové a které stávající.
Žádáme o upřesnění nových a stávajících základových konstrukcí.
- 2) Nesouhlasí počet základových patek ve výkresu základových konstrukcí, technické zprávě a výkazu výměr.
Žádáme o upřesnění počtu základových patek.
- 3) Nesouhlasí počet spřahovacích trnů ve výkresu základových konstrukcí a ve výkazu výměr.
Žádáme o upřesnění počtu spřahovacích trnů.
- 4) Chybí výkresy tvaru a výztuže opěrné zdi z pohledového betonu. Výkresy v architektonicko stavební části nejsou dostatečné pro správné ocenění této položky.
Žádáme o doplnění podkladů k opěrné zdi.

Odpovědi na dotazy:

- 1) Výkres základových konstrukcí - rozlišení stávajících a nových základových konstrukcí je naprosto jednoznačné.
Stávající konstrukce jsou slabě šedé, nové konstrukce jsou tlusté černé. Platí pro oba výkresy základů D.1.1-10 (stavební část) i D.1.2b-01 (statika).
- 2) Upřesnění technické zprávy stavebně konstrukční části (D.1.2a – str.5) – Nejedná se o 5+5 nových základových patek, ale jen o 4+4 nové základové patky, v souladu s výkresovou částí. Množství betonu pro základové patky ve výkazu výměr odpovídá výkresové části.
- 3) Pol. č. 56 – Napojení základových pasů – 1 kus/kpl = pokyn je ocenit tuto položku tak, aby zahrnovala kompletní dodávku a provedení všech spřahovacích trnů mezi stávajícími a novými základy, v souladu s PD. Celkem se jedná o 311 spřahovacích trnů.
- 4) V předchozích odpovědích již bylo vysvětleno, že s detailními výkresy tvaru a výztuže opěrné zdi z pohledového betonu je nutno počítat v rámci výrobní dokumentace.

V rámci PD je rozsah konstrukce jednoznačný – rozměry, tvarová složitost, druh materiálu, množství materiálu, postup provádění, návaznosti na okolní konstrukce.


Projektová dokumentace je dostatečně podrobná k ocenění díla.

Opakuji, že součástí pol. č. 63 je kompletní provedení opěrné zdi. Stupeň vyztužení je uvažován 180 kg/m³.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

Příloha: znění dodatečného dotazu




JUDr. Jan Malý, starosta města