

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku:

„Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 - Rekonstrukce topného kanálu okrsku VS 36, Most – ÚT větve k objektům P. Holého č. p. 157 a č. p. 159“ (ev. č. zakázky: 631445),

ke kterým tímto uvádí následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů uchazečů a odpovědí zadavatele č. 3 až 6

Dotaz č. 3:

OTÁZKA: Jak je vyřešený transport potrubí do kanálu v položkovém rozpočtu na případné otevření nebo vybourání otvoru. Jedná se o 3 kusy.

Odpověď zadavatele:

Pro transport potrubí do kanálu budou zhotoveny montážní otvory (celkem 5 kusů) o délce 3 m. Při dokončování akce z těchto otvorů budou zhotoveny vjezy a osazeny poklopy v rozsahu a dle projektové dokumentace pro provádění stavby. Z důvodu lepší manipulace s potrubím je v projektové dokumentaci pro provádění stavby uvedeno použití potrubí v 6-ti metrových komponentech. Výše uvedené práce budou uchazečem oceněny v položce „Ztížené montážní práce ve stísněném prostoru“ položkového rozpočtu, která zahrnuje i způsob a manipulaci s potrubím v kolektoru.

Dotaz č. 4:

OTÁZKA: Nesedí výkaz výměr zámečnických konstrukcí.

Položka č.125 Váha je uvedena 3264kg nejsou zde započítány potrubní konzoly, které mají váhu 1510kg.**Celková váha by měla být 4774kg.**

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr není uvedena a započítána váha potrubních konzolí (1510 kg). Nabídková cena musí být uchazeči stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci, tzn. na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž součástí je též položkový rozpočet s výkazem výměr, prohlídky místa plnění a dalších podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci. Uchazeč zodpovídá za kompletnost a úplnost celkové nabídkové ceny.

V rámci Cenové části nabídky – část B) Položkový rozpočet zakázky, musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka doplněna uchazečem do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*
- v případě potřeby změny výměr stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude uchazečem doplněna do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.*

Dotaz č. 5:

OTÁZKA: Použití zinkového spreje na případné dovaření konstrukcí na místě?

Odpověď zadavatele:

Ocelové konstrukce pro vyztužení kolektoru se budou před vlastní montáží zaměřovat dle skutečných rozměrů kolektoru (viz projektová dokumentace pro provádění stavby). Takto smontované konstrukce budou jako celek zinkovány a poté umístěny na dané místo. Manipulace s již pozinkovanými konstrukcemi v kolektoru je zahrnuta v položce „Ztížené montážní práce ve stísněném prostoru“ položkového rozpočtu. Použití zinkového spreje je možné pouze v krajních situacích po dohodě s technickým dozorem objednatele.

Dotaz č. 6:

OTÁZKA: Chybí nebo spíše není dořešen prostor mezi předvolovaným potrubím a ocelovou objímkou.

Řešní možnost oddělení gumou tl. 2mm, chybí ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Je uvažováno s tím, že aretace objímek umožní objímky stáhnout až na plášť potrubí bez jakékoliv vůle. V případě, že by vznikla vůle, bude tato vůle vyplněna vhodným materiálem. Je na zvážení uchazeče, zda tento případně použitý materiál, bude jím doplněn do části f) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

V Mostě Komořanech dne: 23. 2. 2016

Za zadavatele



Diana Stejskalová

kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a. s.