



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Vlkov

Adresa:

Vlkov 104, 594 53, Osová Bítýška

Zastoupený:

RNDr. Alešem Trojánkem, PhD., starostou

K jednání jsou oprávněni: RNDr. Aleš Trojáněk, PhD.

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné objednatelem.

IČ:

00295752

DIČ:

obec není plátcem DPH

Peněžní ústav, číslo účtu: Komerční banka, č.ú. 15626-751/0100

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: RNDr. Aleš Trojáněk, PhD.

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.

Adresa:

Lavičky č.p. 122, 594 01 Velké Meziříčí

Zastoupený:

Ing. Lubomírem Jurkem, jednatelem společnosti

K jednání jsou oprávněni:

Ing. Lubomír Jurek

IČ:

45476691

DIČ:

CZ45476691

Peněžní ústav, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1146482/0800

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Lubomír Jurek

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: KS v Brně, oddíl C, vložka 5045

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„Oprava a odbahnění Obecního rybníka“

Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána:

- Projektovou dokumentací vypracovanou Filipem Skryjou, Vejmluvova 82, 591 02, Žďár nad Sázavou 2, IČ: 044 34 757, v červnu 2021.
- Zadávacími podmínkami z výzvy zadavatele veřejné zakázky ze dne: 17.1.2022
- Cenovou nabídkou zhotovitele.
- Touto smlouvou o dílo.
- Obecně závaznými předpisy platnými pro stavebnictví a obory související a vztahující se k dílu.

II.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také geodetické zaměření provedeného díla, geometrický plán a předání dokumentace v grafické a digitální formě, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv a ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu.

Geometrický plán pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí bude vyhotoven v 6-ti vyhotoveních a 1x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, přičemž k předání a převzetí projektové dokumentace došlo již před podpisem této smlouvy ve

dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II. 1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

- IV.1 Pro provedení díla stanovuje objednatel tyto termíny:
- Předpokládaný termín zahájení: nejdříve od 02/2022
 - Požadovaný termín dokončení: nejpozději do 15. 11. 2022
 - Vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Stavební práce budou zahájeny protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku II. a IV. této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá.

Termín zahájení a dokončení díla je závislý na dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

- IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:
- Staveniště,
 - Pravomocné stavební povolení.
- IV.3 Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušování nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušování. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu ve výši:

Cena díla bez DPH celkem

1 347 002,51 Kč

Výše DPH

282 870,53 Kč

Celková cena díla vč. DPH

1 629 873,04 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2 Cena díla je deklarována jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal.
- V.4 Ocenění případných víceprací bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, budou použity položky ceníků ÚRS PRAHA, a.s. v cenové hladině platné v době provádění těchto prací snížené o 15 %. Pokud nelze použít žádný výše uvedený způsob, pak hodinovou sazbou ve výši 300,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.
- V.5 Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Provedené práce budou uhrazeny jednorázově po kompletním dokončení stavby, na základě faktury vystavené zhotovitelem podle skutečně provedených prací.
- VI.2 Přílohou faktury bude odsouhlasený zjišťovací předávací protokol, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky realizované zhotovitelem. Protokol musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty.
- VI.3 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- VI.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.8 Případné změny nad rámec předmětu smlouvy (vícepráce) musí být předem zhotovitelem oceněny a odsouhlaseny objednatelem a po dohodě se zhotovitelem řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo tak, aby mohly být vyúčtovány.
- VI.9 V případě, že vinou zhotovitele dojde k ponížení výše finančních prostředků poskytovaných z prostředků Ministerstva zemědělství, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo na náhradu 100% částky, o kterou budou finanční prostředky poníženy.
- VI.10 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelům kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zaznamenávat rovněž údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich RZ, počet jízdy atd.).
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 1x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelům, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelům a zhotovitelem, zpravidla 2 krát do měsíce.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- VII.7 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho částí.
- VII.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.11 Technický dozor stavebníka u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor stavebníka provádí sám objednatel.
- VII.12 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.13 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.14 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.
- VII.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

- VII.16 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- VII.17 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran,
 - číslo smlouvy o dílo,
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace,
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - datum zahájení prací na odstranění vady,
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění,
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,2% z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **2 000,-- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1% z dlužné částky** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **2 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **2 000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě,
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality,
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- XI.3 Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce.
- XI.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem.
- XI.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.


- XI.6 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.7 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zakázky.
- XII.2 Zhotovitel bere na vědomí, že projekt bude realizován s podporou dotace z MZe ČR v rámci podprogramu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (pověření zaměstnanci MZe ČR, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy a dále je povinen poskytovat veškeré požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu za účelem ověřování plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- XII.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu veřejné finanční kontroly.
- XII.4 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- XII.5 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.6 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.9 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha: Položkový rozpočet

Ve Vlkově dne 28.3. 2022



Objednatel



Ing.
Lubomír
Jurek

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Jurek
Datum: 2022.03.28
14:32:28 +02'00'

Zhotovitel

KAPITULACE STAVBY

Kód: VLKOV
 Stavba: Oprava a odbahnění Obecního rybníka

KSO:
 Místo: Vlkov u Osové Bítýšky

Zadavatel:
 Obec Vlkov

Uchazeč:
 AQUEKO, spol. s r.o.

Projektant:
 Filip Skryja

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 4.2.2021

IC:
 DIČ: 00295752

IC:
 DIČ: 45476691
 CZ45476691

IC:
 DIČ: 04434457

IC:
 DIČ:

Cena bez DPH 1 347 002,51

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 347 002,51	282 870,53
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 629 873,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AQUEKO, spol. s r.o.
 Lavičky čp. 122
 594 01 Velké Meziříčí
 IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
 tel./fax: 566 523 431



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VLKOV

Stavba: Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Místo: Vlkov u Osově Bitýšky

Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Obec Vlkov

Projektant: Filip Skryja

Uchazeč: AQUEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 347 002,51	1 629 873,04
01	01 Oprava tělesa hráze	323 617,18	391 576,79
02	02 Vybudování sdruženého funkčního objektu	559 636,25	677 159,86
03	03 Odstranění sedimentů	423 249,08	512 131,39
04	04 Vedlejší a ostatní náklady	40 500,00	49 005,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

01 - 01 Oprava tělesa hráze

KSO:

833 15

Místo:

Vlkov u Osové Bitýšky

Zadavatel:

Obec Vlkov

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Projektant:

Filip Skryja

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

24208

Datum:

04.02.2021

IČ:

00295752

DIČ:

IČ:

45476691

DIČ:

CZ45476691

IČ:

04434457

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

323 617,18

DPH základní
snížená

Základ daně

323 617,18

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

67 959,61

0,00

Cena s DPH

v CZK

391 576,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

28.3.2022

Razítko

Datum a podpis:

28.3.2022

Razítko



AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

01 - 01 Oprava tělesa hráze

Místo:

Vlkov u Osové Bítýšky

Zadavatel:

Obec Vlkov

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Datum:

04.02.2021

Projektant:

Filip Skryja

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

323 617,18

HSV - Práce a dodávky HSV

323 617,18

1 - Zemní práce

150 318,54

4 - Vodorovné konstrukce

88 425,00

5 - Komunikace pozemní

63 825,00

998 - Přesun hmot

21 048,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

01 - 01 Oprava tělesa hráze

Místo: Vlkov u Osové Bítýšky

Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Obec Vlkov

Projektant: Filip Skryja

Uchazeč: AQUEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

323 617,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

323 617,18

D 1

Zemní práce

150 318,54

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	338,000	89,00	30 082,00
	VV		odkopávky na hrázi - dle VKP 2.1				
	VV		338,0		338,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	338,000	72,00	24 336,00
	VV		zeminy z hráze na skládku - dle VKP 2.1				
	VV		338,0		338,000		
3	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jilu do 50 %	m3	221,600	80,00	17 728,00
	VV		dosypání tělesa hráze - dle VKP 2.2				
	VV		221,6		221,600		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	338,000	72,00	24 336,00
	VV		zeminy z hráze na skládku - dle VKP 2.1				
	VV		338,0		338,000		
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	78,400	79,00	6 193,60
	VV		ohumusování okrajů koruny hráze - dle VKP 3.1				
	VV		78,4		78,400		
6	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,400	15,00	1 176,00
	VV		osetí okrajů koruny hráze - dle VKP 3.1				
	VV		78,4		78,400		
7	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	190,100	15,00	2 851,50
	VV		osetí svahů hráze - dle VKP 3.2				
	VV		190,1		190,100		
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,028	130,00	523,64
	VV		190,1+78,4		268,500		
	VV		268,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,028		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	286,300	22,00	6 298,60
	VV		úprava koruny hráze - dle VKP 2.4				
	VV		286,3		286,300		
10	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	385,100	60,00	23 106,00
	VV		svahování hráze - dle VKP 2.3				
	VV		385,1		385,100		
11	K	182351123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	190,100	72,00	13 687,20
	VV		ohumusování svahů hráze - dle VKP 3.2				
	VV		190,1		190,100		
D 4			Vodorovné konstrukce				88 425,00
12	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	70,740	1 250,00	88 425,00
	VV		opevnění návodního svahu hráze - dle VKP 3.3				
	VV		235,8*0,3		70,740		
D 5			Komunikace pozemní				63 825,00
13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	213,900	190,00	40 641,00
	VV		podklad vozovky po hrázi - dle C.5 a D.3.4				
	VV		3,1*69,0		213,900		
14	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	220,800	105,00	23 184,00
	VV		kryt vozovky po hrázi - dle C.5 a D.3.4				
	VV		3,2*69,0		220,800		
D 998			Přesun hmot				21 048,64
15	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	145,163	145,00	21 048,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

02 - 02 Vybudování sdruženého funkčního objektu

KSO: 833 15
Místo: Vlkov u Osové Bítýšky

CC-CZ: 24208
Datum: 04.02.2021

Zadavatel:
Obec Vlkov

IČ: 00295752
DIČ:

Uchazeč:
AQUEKO, spol. s r.o.

IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691

Projektant:
Filip Skryja

IČ: 04434457
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

559 636,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	559 636,25	21,00%	117 523,61
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

677 159,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

Datum a podpis:

28.3.2022

Razítko



Datum a podpis:

28.3.2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

02 - 02 Vybudování sdruženého funkčního objektu

Místo:

Vlkov u Osové Bítýšky

Datum:

04.02.2021

Zadavatel:

Obec Vlkov

Projektant:

Filip Skryja

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

559 636,25

HSV - Práce a dodávky HSV

559 636,25

1 - Zemní práce

116 569,54

2 - Zakládání

11 568,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

274 171,36

4 - Vodorovné konstrukce

5 385,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 794,12

8 - Trubní vedení

132 275,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 465,56

997 - Přesun sutě

1 579,60

998 - Přesun hmot

8 827,02



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

02 - 02 Vybudování sdruženého funkčního objektu

Místo:

Vlkov u Osové Bitýšky

Datum:

04.02.2021

Zadavatel:

Obec Vlkov

Projektant:

Filip Skryja

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							559 636,25
D HSV Práce a dodávky HSV							559 636,25
D 1 Zemní práce							116 569,54
1	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	685,00	3 425,00
	vv		pařezy na hrázi		5,000		
	vv		5				
2	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	5,000	990,00	4 950,00
	vv		pařezy na hrázi		5,000		
	vv		5				
3	K	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	14,000	690,00	9 660,00
	vv		po dobu výstavby spodní výpusti - dle textu		14,000		
	vv		11,0+1,5+1,5				
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	82,00	2 624,00
	vv		po dobu výstavby SFO - dle textu		32,000		
	vv		4*8				
5	K	123252103	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	91,788	175,00	16 062,90
	vv		zářez pro výpustné potrubí - dle D.3.5		10,080		
	vv		2,4*0,6*7,0				
	vv		překop tělesa hráze pro SFO a potrubí - dle C.5		81,708		
	vv		((3,5*8,8)+(3,5*11,5))*2,3/2		91,788		
	vv		Součet				
6	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,400	183,00	1 537,20
	vv		koryto pod výusti - dle D.3.5		8,400		
	vv		(1,0+3,2)/2*0,8*5,0				
7	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,200	3 550,00	7 810,00
	vv		odstranění původního požeráku a potrubí		2,200		
	vv		0,55+1,65				
8	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	18,135	650,00	11 787,75
	vv		jáma pro SFO - dle D.3.5		18,135		
	vv		4,5*2,6*1,55				
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,082	967,00	4 914,29
	vv		výustní čelo - dle D.3.5		5,082		
	vv		4,4*0,7*1,65				
10	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	5,000	352,00	1 760,00
	vv		pařezy na hrázi		5,000		
	vv		5				
11	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	5,000	652,00	3 260,00
	vv		pařezy na hrázi		5,000		
	vv		5				
12	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	230,055	44,00	10 122,42
	vv		zeminy ze skládky pro obsypy - viz výkopy		115,050		
	vv		115,05				
	vv		zemina z překopu tělesa hráze pro výpust' - dle D.3.5		81,708		
	vv		((3,5*8,8)+(3,5*11,5))*2,3/2				
	vv		zemina z výkopu pro výustní čelo - dle D.3.5		5,082		
	vv		4,4*0,7*1,65				
	vv		zemina ze zářezu pro výpustní potrubí - dle D.3.5		10,080		
	vv		2,4*0,6*7,0				
	vv		zemina z jámy pro SFO - dle D.3.5		18,135		
	vv		4,5*2,6*1,55		230,055		
	vv		Součet				
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	115,050	135,00	15 531,75
	vv		zeminy ze skládky pro obsypy - viz výkopy		115,050		
	vv		115,05				
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	115,005	75,00	8 625,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			zemina z překopu tělesa hráze pro výpust' - dle D.3.5 ((3,5*8,8)+(3,5*11,5))*2,3/2		81,708		
			zemina z výkopu pro výustní čelo - dle D.3.5 4,4*0,7*1,65		5,082		
			zemina ze zářezu pro výpustní potrubí - dle D.3.5 2,4*0,6*7,0		10,080		
			zemina z jámy pro SFO - dle D.3.5 4,5*2,6*1,55		18,135		
			Součet		115,005		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	115,050	125,00	14 381,25
			zeminy ze skládky pro obsypy - viz výkopy 115,05		115,050		
16	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	8,400	14,00	117,60
			rozprostření zeminy z koryta pod výustí - dle D.3.5 (1,0+3,2)/2*0,8*5,0		8,400		
	D	2	Zakládání				11 568,00
17	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	24,100	480,00	11 568,00
			bednění základu SFO - dle D.3.5 2,2*1,5*1,0-0,5*0,7*1,0*2		2,600		
			bednění čelní výustí - dle D.3.5 2,5*4,0*2+0,3*2,5*2		21,500		
			Součet		24,100		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				274 171,36
18	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	19,473	5 400,00	105 154,20
			betonáž základu SFO - dle D.3.5 a D.3.6 4,1*2,2*1,0-0,5*0,7*1,0*2		8,320		
			betonáž SFO - dle D.3.5 a D.3.6 0,5*2,1*2,2-3,14*0,7*0,7*0,5		1,541		
			1,7*2,4*0,5*2-2,4*0,1/2*4		3,600		
			0,5*2,2*2,1-0,6*0,6*0,5+2,1*0,3*0,7*2		3,012		
			betonáž čelní výustí - dle D.3.5 a D.3.6 2,5*0,3*4,0		3,000		
			Součet		19,473		
19	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	48,640	990,00	48 153,60
			bednění SFO - dle D.3.5 a D.3.6 (4,1*2+2,2*2+0,7*4+1,2*2+2,4*2)*2,1		47,460		
			0,6*0,5*3+0,6*0,1*4+0,1*0,1*4		1,180		
			Součet		48,640		
20	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odetení	m2	48,640	404,00	19 650,56
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,727	52 000,00	37 804,00
			výztuž základu SFO - dle D.3.5 a D.3.6 (4,1+2,2)*2*1,15*0,0079		0,114		
			výztuž SFO - dle D.3.5 a D.3.6 (2,2*2,1*4+0,5*2,1*4)*1,15*0,0079		0,206		
			(1,7*2,4*4+0,14*2,4*4)*1,15*0,0079		0,160		
			(0,7*2,1*4+0,3*2,1*2)*1,15*0,0079		0,065		
			výztuž čela výustí - dle D.3.5 a D.3.6 4,0*2,5*2*1,15*0,0079		0,182		
			Součet		0,727		
22	K	R01	Dodání a montáž vodočetné latě délky 0,4 m na boční stranu požeráku	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
23	K	R02	Dodání a montáž ocelové lávky dle podrobného výkresu včetně protikoroziní úpravy žárovým	kg	202,000	210,00	42 420,00
			dle výkazu na výkrese D.3.7 202		202,000		
24	K	R03	Dodání a montáž pamětní tabulky dle požadavků poskytovatele dotace	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
25	K	R04	Dodání a montáž ocelových součástí SFO včetně žárového zinkování	kg	80,900	210,00	16 989,00
			dle výkazu na výkrese D.3.5 80,9		80,900		
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 385,75
26	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,225	1 670,00	5 385,75
			koryto pod výustí - dle D.3.5 (0,65+0,75+0,75)*5,0*0,3		3,225		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 794,12
27	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,242	3 860,00	4 794,12
			podklad pod SFO - dle D.3.5 a D.3.6 4,3*2,4*0,1		1,032		
			podklad pod čelo výustí - dle D.3.5 a D.3.6 4,2*0,5*0,1		0,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		1,242		
	D	8	Trubní vedení				132 275,30
28	K	812522121	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 1200	m	7,500	1 538,00	11 535,00
	W		potrubí vypusti - dle D.3.5				
	W		7,5		7,500		
29	M	PFB.1011722	Trouba hrdlová betonová TBH-Q 120/250	kus	3,000	21 500,00	64 500,00
30	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	15,339	2 900,00	44 483,10
	W		obetonování potrubí - dle D.3.5 a D.3.6				
	W		(1,82+2,2)/2*1,9*7,0-0,72*0,72*3,14*7,0		15,339		
31	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	26,600	442,00	11 757,20
	W		výpustné potrubí - dle D.3.5 a D.3.6				
	W		1,9*7,0*2		26,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 465,56
32	K	934956113	Hradítka z měkkého dřeva tl 40 mm	m2	2,244	1 990,00	4 465,56
	W		dluže požeráku - dle D.3.6				
	W		0,66*1,7*2		2,244		
	D	997	Přesun sutě				1 579,60
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,200	646,00	1 421,20
	W		odvoz sutí na skládku				
	W		2,2		2,200		
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	8,800	18,00	158,40
	W		příplatek za další 4 km				
	W		4*2,2		8,800		
	D	998	Přesun hmot				8 827,02
35	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	60,876	145,00	8 827,02

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Dobedovatel:

Uplatitel:

Datum a podpis: 16.3.2022

Razítko:

Datum a podpis: 21.3.2022

Razítko:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

03 - 03 Odstranění sedimentů

KSO:

Místo:

Vlkov u Osové Bitýšky

Zadavatel:

Obec Vlkov

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Projektant:

Filip Skryja

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2021

IČ:

00295752

DIČ:

IČ:

45476691

DIČ:

CZ45476691

IČ:

04434457

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

423 249,08

DPH základní
snížená

Základ daně

423 249,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

88 882,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

512 131,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

28.3.2022

Razítko

Datum a podpis:

28.3.2022

Razítko



AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a odbahnění Obecního rybníka
Objekt: 03 - 03 Odstranění sedimentů

Místo: Vlkov u Osové Bitýšky
Zadavatel: Obec Vlkov
Uchazeč: AQUEKO, spol. s r.o.

Datum: 04.02.2021
Projektant: Filip Skryja
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

423 249,08

HSV - Práce a dodávky HSV

423 249,08

1 - Zemní práce

423 249,08



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

03 - 03 Odstranění sedimentů

Misto:

Vlkov u Osové Bítýšky

Datum:

04.02.2021

Zadavatel:

Obec Vlkov

Projektant:

Filip Skryja

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

423 249,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

423 249.08

D 1

Zemní práce

423 249.08

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	613,200	90,00	55 188,00
	VV		těžení nánosu - 40 % dle VKP 1.1		613,200		
	VV		(1689-156)*0,4				
2	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	183,960	43,00	7 910,28
	VV		těžení nánosu - 60 % dle VKP 1.1		183,960		
	VV		(1689-156)*0,2*0,6				
3	K	125153101	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	m3	131,800	102,00	13 443,60
	VV		vystruhování rybníka pro odvodnění - dle textu		131,800		
	VV		(56+24+22+16+12)*1,0+1,8				
4	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	613,200	32,00	19 622,40
	VV		přemístění nánosu - 40 % dle VKP 1.1		613,200		
	VV		(1689-156)*0,4				
5	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 533,000	75,00	114 975,00
	VV		sediment na pozemky - dle textu		1 533,000		
	VV		1689-156				
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	156,000	120,00	18 720,00
	VV		dosypání ve zdrži - dle VKP 1.2		156,000		
	VV		156				
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 874,900	12,00	34 498,80
	VV		dle VKP 1.4		2 874,900		
	VV		2874,9				
8	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 029,400	65,00	66 911,00
	VV		dle VKP 1.3		1 029,400		
	VV		1029,4				
9	K	R 05	Rozhrnutí zeminy na urč. pozemku v tl. vrstvy 0,1 m	m2	15 330,000	6,00	91 980,00
	VV		rozhrnutí zeminy po část. naschnutí - dle VKP 1.1		15 330,000		
	VV		(1689-156)/0,1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

04 - 04 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Vlkov u Osové Bítýšky

Zadavatel:

Obec Vlkov

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Projektant:

Filip Skryja

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.02.2021

IČ:

00295752

DIČ:

IČ:

45476691

DIČ:

CZ45476691

IČ:

04434457

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

40 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

40 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 505,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

49 005,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AQUEKO, spol. s r.o.

Lavičky čp. 122

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691

tel./fax: 566 523 431

7

Datum a podpis: 28.3.2022

Razítko

Datum a podpis: 28.3.2022

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a odbahnění Obecního rybníka

Objekt:

04 - 04 Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vlkov u Osově Bítýšky

Zadavatel:

Obec Vlkov

Uchazeč:

AQUEKO, spol. s r.o.

Datum:

04.02.2021

Projektant:

Filip Skryja

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

32 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 000,00



