LEGENDA IS:

stávající

- Vedení VO
- Vedení NN
- Jednotná kanalizace
- Vodovod
- Plynovod napojek (DS) (Cetin) - nadzemní a podzemní
- Plynovod NTL OC DN110/ 110

nové

- SO301 Rekonstrukce jednotné kanalizace JK DN300-400KA ul.Jiráskova a část Legionářská - délka 1 206,0m - Jiráskova - 1 062,0m , Legionářská - 143,0m
  Přeložení přípojek kanalizace DN150KA - 18x
  délka - zapojení JK není součástí tomto kompletu , viz.v bodě o chodníku - bude již provedeno
- SO302 Rekonstrukce vodovodu PE100RC DN160 , II.část ul.Legionářská - délka 138,0m
  Přeložení přípojek vodovodu PE40 - 14x
  délka - zapojení vodovodu není součástí tomto kompletu , viz.v bodě o chodníku - bude již provedeno
- SO303 Dešťová kanalizace PPDN150-200 dl.164,0m - napojení siln.vpusti napojení do vsaku - reference / BN1-2/2 - 55,50m3 / , PPdn200 SN12 - 82,0m , PPdn150 SN12 - 82,0m
- SO401 Kabelové vedení VO - kabel CYKY 4x10 / 10x složár VO1-10 dl.5,0m délka kabel.vedení 450,0m

LEGENDA PLOCH:

- Komunikace stávající - MOE
  Asfaltová vozovka
- Chodníky stávající - betonová dlažba
  bez corní
- SO101 Komunikace MOK 8/50 - ul.Jiráskova , kompl.kce II.220mm / skladba S1 / - II.etapa
  bet.obrub.II.80mm / jednoř.obrub.bet.kostek 12x12cm - 15cm
  bet.vsyp.II.80mm, jednořádá bet.kostek 12x12cm - 380m
  Sc = 1 062,0m2
- SO102 Komunikace MOK 8/50 - ul.Legionářská , kompl.kce II.220mm / skladba S1 / - II.etapa
  bet.vsyp.II.80mm, jednořádá bet.kostek 12x12cm - 380m
  Sc = 143,0m2
- SO103 Chodník pro pěší - š.1,75 - 1,85m / skladba S3 / - II.etapa
  bet.obrub.II.80mm / 20x10cm - podsaný /
  Sc = 1 160,0m2
- Sjezdy na komunikaci / skladba S2 / - II.etapa
  bet.obrub.II.80mm / 20x10cm - ABS /
  Sc = 1 174,0m2 - 1 - 20,0mm , m=0,5 - = nulá MUP
- Varovný pás š.400mm na sjezdu a přechodu - II.etapa
  bet.dlažba tl. 60 a 80mm - relief/červená
  Sc = 66,0m2 / 10m2 - 60mm , 45m2 - 80mm
- Oprava komunikací, zp a DK - I.etapa / Legionářská - není řešeno , již provedeno
- Oprava komunikací, zp a DK - III.etapa / Dukelská - není řešeno

VEDOUCÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. BOHUMIL BEROUN projektování staveb Slunečná 1137 , 674 01 Třebíč IČO 604 07 336
BEDŘICH KRATOCHVÍL	ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN	
POZEMKY:	parc.č. 3176/6 , 3179/2	KÚ: Jaroměřice n.Roš.	
INVESTOR: Město Jaroměřice n.Roš. , nám.Míru 2 , 675 51			
AKCE: SO101-103 OPRAVA KOMUNIKACÍ A ZP SO303 DEŠŤOVÁ KANALIZACE II.etapa ul.Legionářská - Jiráskova , Jaroměřice n/R. , p.č. 3179/2, 3176/6			FORMÁT: 12 A4
			DATUM: 07 / 2025
			STUPEŇ: PZM
			Č. ZAKÁZKY: 06 / 2025
VÝKR.: Situace koordinační			MĚŘÍTKO: 1:300 Č. VÝKRESU: C.3.