

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. IV

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost-děkanství Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Jiráskovo náměstí č.p.71, 51741 Kostelec nad Orlicí
IČ: 464 565 38
Bankovní spojení: 1241887399/0800, Česká spořitelna a.s.
Jednající: P. Mgr. Ing. Vladimír Handl administrátor
rkfd.kostelec.no@centrum.cz, 731 604 685,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Jaroslav Vrbiak
zastoupen: Jaroslav Vrbiak
Sídlo: Komenského 27 ,533 03 Dašice
IČ: 01209337
DIČ: CZ6201276521
Bankovní spojení : Raiffeisenbank č.ú. 7313118001/5500
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jaroslav Vrbiak
(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 21.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce.** “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „**Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce**“ vypracovanou projektovou kanceláří Projekce CZ s.r.o. Chrudim a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 19.10.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke ko-laudaci stavby.

II.

změny rozsahu díla II. Etapy

Na základě rozhodnutí orgánů památkové péče musí být, s ohledem na nově zjištěné skutečnosti, provedena kompletní výměna střešní konstrukce nad presbytářem kostela Panny Marie Bolestné na Homoli dle přiloženého položkového rozpočtu ze dne 3.7.2024, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rozhodnutí orgánu památkové péče bylo učiněno rovněž na podkladě operativního mykologického průzkumu, vyhotoveného panem Zdeňkem Starým, č. 045-06-2024 ze dne 12.6.2024, který posoudil stávající stav střešní konstrukce.

III.

cena díla II. etapy

Smluvní strany se, s ohledem na skutečnosti v době uzavření smlouvy o dílo stranám neznámé a nepředvídatelné, dohodly na rozšíření ceny díla, a to tak, že se cena díla zvyšuje v souladu s položkovým rozpočtem ze dne 3.7.2024 o částku ve výši 746 253,- Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 902 966,13- Kč vč. 21 % DPH.

Celková cena za dílo bude nově činit 2 667 317,1 Kč včetně DPH.

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávací dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. termín plnění:

Zahájení: 1.7.2024

Dokončení: 30.8.2024

V.


Ostatní

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobně podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu (1x objednatel, 1x zhotovitel, 1x Biskupství královéhradecké).
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. V případě, že by objednavatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 2024 na zajištění letošní etapy, platnost dodatku č. IV zaniká.

V Kostelci nad Orlicí dne : 19.7. 2024

Objednatel:

za ŘKF-děkanství Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl
administrátor farnosti



Zhotovitel:

JAROSLAV VRBIAK
561 16 DOLNÍ LIBCHAVY 122
IČO: 012 09 337 DIČ: CZ6201276521

Jaroslav Vrbiak
jednatel



Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 2586/2024 dne 28. 8. 2024


.....
~~Mons. Jan Vokál, diecézní biskup~~

Mons. Jan Paseka
generální vikář



Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla
Příloha č. 2 – mykologický průzkum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Objekt:

2022_Vrbiak_014b - Vícepráce - NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

KSO:

Místo:

Lhoty u Potštejna

CC-CZ:

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec n. O.

IČ:

46456538

DIČ:

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, Dolní Libchavy 122

IČ:

01209337

DIČ:

CZ6201276521

Projektant:

Projekce CZ s.r.o.

IČ:

27558860

DIČ:

CZ27558860

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

IČ:

45547190

DIČ:

CZ6804131477

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

746 253,00

DPH základní

Základ daně

746 253,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

156 713,13

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

902 966,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Objekt:

2022_Vrbiak_014b - Vícepráce - NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo:

Lhoty u Potštejna

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec n. O.

Projektant:

Projekce CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, Dolní Libčavy 122

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

746 253,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 390,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 784,00

998 - Přesun hmot

606,00

PSV - Práce a dodávky PSV

720 863,00

762 - Konstrukce tesařské

494 314,00

765 - Krytina skládaná

220 867,00

767 - Konstrukce zámečnické

5 682,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Objekt:

2022_Vrbiak_014b - Vícepráce - NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo:

Lhoty u Potštejna

Datum:

03.07.2024

Zadavatel:

Římskokatolická farnost - děkanství Kostelec n. O.

Projektant:

Projekce CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Jaroslav Vrbiak, Dolní Libchavy 122

Zpracovatel:

Ing. Luboš Michalec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							746 253,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				25 390,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 784,00
1	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	90,000	55,30	4 977,00
2	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	1 260,000	0,93	1 172,00
3	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v přes 10 do 20 m	m3	90,000	33,50	3 015,00
4	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	36,000	47,50	1 710,00
5	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	36,000	32,20	1 159,00
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	2,500	170,00	425,00
7	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	2,500	140,00	350,00
8	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,500	26,70	67,00
9	K	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	32,000	96,10	3 075,00
10	K	985141911	Příplatek k vyčištění trhlín nebo dutin za práce ve stísněném prostoru	m	32,000	53,50	1 712,00
11	K	985141912	Příplatek k vyčištění trhlín nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě	m	32,000	10,90	349,00
12	K	985211113	Vyklinování uvolněných kamenů, cihel ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	2,500	454,00	1 135,00
13	K	985232113	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2	m2	2,500	1 260,00	3 150,00
14	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	2,500	301,00	753,00
15	K	985232192	Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,500	60,70	152,00
16	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	2,500	430,00	1 075,00
17	K	985233911	Příplatek k úpravě spár za práci ve stísněném prostoru	m2	2,500	167,00	418,00
18	K	985233912	Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,500	35,90	90,00
D 998			Přesun hmot				606,00
19	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,384	1 577,13	606,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				720 863,00
D 762			Konstrukce tesařské				494 314,00
20	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	6,738	1 538,41	10 366,00
21	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 224 do 288 cm2	kus	11,000	8 772,88	96 502,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem pl přes 450 do 600 cm2	kus	2,000	12 580,94	25 162,00
23	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	5,200	253,39	1 318,00
24	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	44,424	316,13	14 044,00
25	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	35,528	271,39	9 642,00
26	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	52,450	266,15	13 960,00
27	K	762331942	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	21,070	318,61	6 713,00
28	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	16,200	403,40	6 535,00
29	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	10,600	374,09	3 965,00
30	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	4,200	337,25	1 416,00
31	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	5,200	776,97	4 040,00
32	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	132,402	1 018,41	134 840,00
33	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	21,070	1 556,83	32 802,00
34	K	762332925	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m	31,000	1 793,18	55 589,00
35	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	180,000	27,73	4 991,00
36	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	180,000	81,79	14 722,00
37	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	1,296	12 370,64	16 032,00
38	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	2,000	8 198,23	16 396,00
39	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,296	2 298,80	2 979,00
40	K	76259R	Montáž dočasněho zakrytí (po dobu stavby) pomníků v dosahu stavebních činností	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
41	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,588	2 625,96	17 300,00

D	765	Krytina skládaná					220 867,00
42	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	150,000	222,81	33 422,00
43	K	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	150,000	38,42	5 763,00
44	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m	17,000	121,76	2 070,00
45	K	765111883	Příplatek k dmtž krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů k dalšímu použití za sklon přes 30°	m	17,000	56,45	960,00
46	K	7651140111	Krytina keramická bobrovka rezná korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	150,000	656,40	98 460,00
47	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	150,000	201,33	30 200,00
48	K	7651142111	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	7,500	1 953,55	14 652,00
49	K	7651143111	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem olověným	m	9,500	1 518,38	14 425,00
50	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	150,000	57,77	8 666,00
51	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	t	6,588	1 859,27	12 249,00

D	767	Konstrukce zámečnické					5 682,00
52	K	7679919R	Zámečnická oprava výztužných táhel konstrukcí ostatních	ks	4,000	1 420,48	5 682,00