

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Strana 1 z 1


ROZPOČET

Stavba: Staré Hobzí, farní kostel, střecha III.et

Objekt:

Část:

JKSO



Stavební hut'

Slavonice spol. s r.o.

288 370 81 SLAVONICE

388 370 81 388 403 737

388 370 81 388 403 737

Objednatel: Římskokatolická farnost Staré Hobzí

Zhotovitel: Stavební hut' Slavonice, spol. s r.o.

Datum: 15.1.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
3										
Svislé a kompletní konstrukce										
1	014	319201R01	Úprava hlavy půdních nadezdívek pod pozednice (odstranění betonu, vyčištění uložení, zpětné dozdivky)	m	25,000	338,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,820
2	014	319201R02	Hrubé vyklizení prostoru půdy	m2	71,000	41,00	0,00	2 911,00	2 911,00	2,328
3	014	319201R03	Úklid vysávání prostoru půdy vč. trámů po dokončení tesař prací	soub or	1,000	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,033
4	014	319201R04	Vyvěšení, resp přeměrování rozvodu elektro a sítí (zabezpečovací systém)	soub or	1,000	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,033
9										
Ostatní konstrukce a práce-bourání										
5	013	979081R01	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	17,769	401,00	0,00	7 125,37	7 125,37	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
762										
Konstrukce tesařské										
6	762	762081R01	Tesání trámů průřezové plochy do 500cm2 v dlině vč. dodávky SM kulatiny	m3	4,900	11 600,00	0,00	56 840,00	56 840,00	0,000
7	762	762332R01	Oprava trámové konstrukce krovu, částečné výměny, nosné spoje, z tesaných trámů plochy do 500cm2	m	127,000	371,00	0,00	47 117,00	47 117,00	0,100
8	762	762342R01	Zřízení latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	194,000	57,00	0,00	11 058,00	11 058,00	0,000
9	605	605141010	řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,550	4 239,50	10 810,73	0,00	10 810,73	1,403
10	762	762342R02	Demontáž latování střeš z latí při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	194,000	26,50	0,00	5 141,00	5 141,00	0,000

11	762	762352R01	Demontáž částí krovů, podpěrná konstrukce, heverování	m	127,000	223,00	0,00	28 321,00	28 321,00	0,000
12	762	762352R02	Provizorní zakrytí krovu v době opravy (pásky ochranné fólie připevněné latěmi)	m2	194,000	111,00	0,00	21 534,00	21 534,00	0,000
13	762	998762204	Přesun hmot pro konstrukce tesarfské	%	5,047	1 808,22	0,00	9 125,70	9 125,70	0,000
764 Konstrukce klempířské										
14	764	764241R01	Renovace křížku vč oplechování (souběh hřebene a nároží)	kus	1,000	3 710,00	0,00	3 710,00	13 091,16	0,117
15	764	764251R01	Žlab Zn-Ti podokapní kruh rš 330 mm vč kotlíků a rohů	m	22,000	264,00	0,00	5 808,00	3 710,00	0,002
16	764	764551R01	Odpadní trouby Zn-Ti pr 120 mm vč vyústění	m	16,000	206,00	0,00	3 296,00	5 808,00	0,062
17	764	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%	2,163	128,14	0,00	277,16	3 296,00	0,053
765 Krytiny tvrdé										
18	765	765311583	Krytina keramická TONDACH bobrovka přiležání tašky	m	64,000	108,00	0,00	6 912,00	153 464,19	1,775
19	765	765311R01	Krytina keramická bobrovka jednoduchá střecha dvojitá šupinová na husté laťování na suchu (předpokládá se použití 50% původní krytiny) každá 5-tá taška přibíhá měř hřebíkem	m2	194,000	540,00	0,00	104 760,00	6 912,00	0,002
20	765	765311291	Příplatek ke keramické bobrovce jednoduchá střecha za sklon přes 45 do 60°	m2	194,000	32,50	0,00	6 305,00	104 760,00	1,108
21	765	765318531	Krytina keramická hladká hřeben nebo nároží z hřebenačů do malty jednoduchá střecha	m	40,000	397,00	0,00	15 880,00	6 305,00	0,016
22	765	765311810	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na suchu do suší	m2	97,000	49,00	0,00	4 753,00	15 880,00	0,650
23	765	765311813	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na suchu k dalšímu	m2	97,000	63,00	0,00	6 111,00	4 753,00	0,000
24	765	765318863	Demontáž keramické krytiny hřebenů a nároží z hřebenačů se zvětralou maltou	m	40,000	29,00	0,00	1 160,00	6 111,00	0,000
25	765	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	%	5,198	1 458,81	0,00	7 583,19	1 160,00	0,000
767 Konstrukce zámečnické										
26	767	767891R01	Atyp kotevní prvky, třmeny, svorníky	soubor	1,000	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,000
783 Impregnace										
27	783	783783R02	Impregnace tesarfských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním (chemické ošetření nové doplněného řeziva - vysprávký a řeziva ve spojích)	soubor	1,000	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,000
M Práce a dodávky M										
							0,00	5 050,00	5 050,00	0,000

21-M		Elektromontáže															
28	921	210220R01	Revize hromosvodu (částečná demontáž a zpětná montáž vč doplnění)					soubor	1,000	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,000			
Celkem														10 810,73	389 528,42	400 339,15	6,608

Stavební
firma
SUN ONICE s.r.o.
204, 37, 01 PRAHA
204 37 01 PRAHA
204 37 01 PRAHA
204 37 01 PRAHA