

Smlouva o dílo

evidována u Objednatele pod č. 6/2023

a u Zhotovitele pod č. S24-033-0087

(dále též „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Sentice

Sídlo: Sentice 71, 666 03 Tišnov
Statutární zástupce: Bc. Aleš Jůza, starosta obce Sentice
IČ: 00282545
Bankovní spojení, č.ú. Komerční banka, a.s., 6728641/0100
Datová schránka: f8abhax
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Aleš Jůza, starosta obce Sentice

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,
zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300
Korespondenční adresa:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
ID datové schránky: amx5p38
Osoby oprávněné jednat a podepisovat:
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě pověření
Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Smlouva byla vypracována ve formě a struktuře návrhu Smlouvy o dílo. Účastníci zadávacího řízení do návrhu Smlouvy pouze doplnili údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy a následně takto doplněný návrh Smlouvy předložili v nabídce k veřejné zakázce.

2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „**Sportovní areál Sentice**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění jsou a budou po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Sportovní areál Sentice**“.

III. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je vybudování nového víceúčelového hřiště s povrchem umělého trávniku, realizace vnitroareálové komunikace, parkovacího stání pro invalidy a zpevněné plochy pro parkování, dále zajištění osvětlení hřiště, přípojky vody a splaškové kanalizace, včetně všech prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb.

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetek,

- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
- i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- f) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých případných elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z podkladů zadávací dokumentace,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění případného přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl Objednatel předvídat,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

4. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

5. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cenové soustavy RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku.
7. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) zadávací dokumentací, a
 - d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
8. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že zadávací dokumentace odkazuje na doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporučující technické normy.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli nejpozději **do 90 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště Zhotoviteli**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit plnění díla do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatel k převzetí staveniště. Zahájením plnění předmětu díla se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
4. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevyklučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
6. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1 Smlouvy) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

Místem plnění je parcelní číslo 231/1, 231/2, 231/3, katastrální území Sentice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „**Sportovní areál Sentice**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelům činí celkem:

Cena celkem bez DPH	3 194 943,- Kč
Celkem výše DPH	670 938,03 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 865 881,03 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně díla bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je předmětem díla a co je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
4. Objednatelům nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený technickým dozorem Objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
8. Práce, dodávky a služby budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací, dodávek a služeb až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII. odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH
- částku zbývajících k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli.** Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury.

11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, dodávky a služby u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

12. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) Zadavatel požaduje práce, dodávky či služby, které nejsou v předmětu díla
- b) Zadavatel požaduje vypustit některé práce, dodávky či služby předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Sportovní areál Sentice**“.

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění díla, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- g) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
 - c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. **Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden.** Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.
7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, NSA, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by Zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelům Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a v zadávací dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle zadávací dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je

povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo

Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr, technologie nebo změny proti zadávací dokumentaci je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této Smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. **Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.** Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelí vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.
5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto Smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle zadávací dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost řádně zhotoveného a předaného díla včetně dodávky a montáže bez jakékoli výjimky či podmínky v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatel.**
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele prostřednictvím datové schránky Zhotovitele, případně na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 7 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámi-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti

za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

1. Předáním a převzetím díla se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 7 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné k dokončení, předání díla.

2. O předání díla v předávacím řízení sepiší smluvní strany písemný předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla,

termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán v odůvodněných případech termín delší. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že Objednatel odmítá dílo převzít po právu, pak náklady na znalce ponese Zhotovitel. Pokud se však ukáže, že Objednatel odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci: stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektu, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné

smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč vč. DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč vč. DPH za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč vč. DPH za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč vč. DPH za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč vč. DPH za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
11. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od Smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, pokud by nebyl schopen financovat stavbu z vlastních zdrojů.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě nezískání dotace a z toho plynoucí nutnosti financovat stavbu z vlastních zdrojů, upravit po dohodě se zhotovitelem předmět plnění veřejné zakázky.

5. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve Smlouvě. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci** (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) **Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě).

6. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

7. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, dodávek a služeb oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, dodávek a služeb a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části; a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je

v minimální výši pokrývající celkovou cenu díla v Kč bez DPH dle čl. VII. této Smlouvy. **Vybraný Dodavatel předloží Zadavateli kopii pojistné smlouvy před uzavřením této Smlouvy.** Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojistnou smlouvu v platnosti dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky

za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, jedná se např. o válku, mobilizaci, epidemii, povstání, živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky apod., které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle nebo jeho části. V případě vzniku těchto okolností učiní Zhotovitel ve stavebním deníku zápis o existenci těchto nepříznivých okolností a Objednatel svým zápisem uvede, zda s přerušением provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu Objednatele s přerušением provádění díla se termín provedení prací na díle dle čl. V. Smlouvy posouvá o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu nepříznivých okolností provádět.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Sportovní areál Sentice**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje (jí), že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu, bude uveřejněna na profilu Zadavatele - Objednatele. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

V Senticích, dne 25.10.2023

V Brně dne

Bc. Aleš
Jůza
Digitálně podepsal
Bc. Aleš Jůza
Datum: 2023.10.25
09:13:53 +02'00'
Bc. Aleš Jůza – starosta obce Sentic

Mirko
Zeman
n
Digitálně podepsal
Mirko Zeman
Datum:
2023.10.26
10:27:57
+02'00'

Pavel
Bohunský
Digitálně podepsal Pavel
Bohunský
Datum:
2023.10.25
10:18:40 +02'00'

Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě pověření

Hana
Podolová
Digitálně podepsal
Hana Podolová
Datum: 2023.10.25
09:31:43 +02'00'

SLEPÝ ROZPOČET

SWIETELSKÝ

Rozpočet	SOUHRN	Celkový souhrn nákladů stavby/úpr	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
00003449	Sportovní areál Sentice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
00003449	Sportovní areál Sentice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OÚ SENTICE		
Dodavatel	Swietelsky stavební s.r.o., o.z.Dopravní stavby Morava	Zakázkové číslo	3449
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 114 943	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	80 000	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 194 943	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 194 943	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 194 943	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :	05.10.2023	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			3 194 943 Kč	
DPH	21,0 %			670 938 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 865 881 Kč

Poznámka :

SWIETELSKÝ
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 50, 620 00 Brno
IČ: 484 55 999, DIČ: CZ4805599

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet :	SOUHRN
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Celkový souhrn nákladů	0

SWIETELSKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	3 114 943	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	0	80 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 114 943	80 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			3 194 943	0
Oborová přírážka			3 194 943	0
Přesun stavebních kapacit			3 194 943	0
Mimostaveništní doprava			3 194 943	0
Zařízení staveniště			3 194 943	0
Provoz investora			3 194 943	0
Kompletační činnost (IČD)			3 194 943	0
Rezerva rozpočtu			3 194 943	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet



Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SOUHRN
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Celkový souhrn nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
1	38.SO 01up1	Víceúčelové hřiště 32x16 vč.TU,OZ samostatná příloha	soubor	1,00	2 135 822,83	2 135 822,83
		1		1,00		
2	38.SO 05a,bupr	Areálové komunikace,parkoviště samostatná příloha	soubor	1,00	282 897,25	282 897,25
		1		1,00		
3	38.SO 06upr	Sadové úpravy samostatná příloha	soubor	1,00	112 905,17	112 905,17
		1		1,00		
4	38.SO 07.1	Vodovodní přípojka vč.areál.rozvodu-veřejná část místo napojení-VŠ(včetně)- samostatná příloha	soubor	1,00	123 111,04	123 111,04
		1		1,00		
5	38.SO 07.2	Vodovodní přípojka vč.areál.rozvodu-areál.rozvod od VŠ dále- samostatná příloha	soubor	1,00	47 610,90	47 610,90
		1		1,00		
6	38.SO 08.1	Přípojka splaškové kanalizace vč.areálovéh.rozvodu areál.rozvod č.1-od RŠ1 po RŠ2-samostatná příloha	soubor	1,00	125 348,90	125 348,90
		1		1,00		
7	38.SO 08.2	Přípojka splaškové kanalizace vč.areálovéh.rozvodu areál.rozvod č.2-od RŠ2-samostatná příloha	soubor	1,00	23 452,43	23 452,43
		1		1,00		
8	38.SO 11.1	Areálový rozvod NN vč.osvětlení hřiště 1 samostatná příloha	soubor	1,00	263 794,10	263 794,10
		1		1,00		
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				3 114 942,62
Díl: VN		Vedlejší náklady				
9	VRN 1	Zaměření	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
10	VRN 2	Zhotovení projektové dokumentace úprava stavební části	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
11	VRN 3	Vytyčení stavby	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
		1		1,00		
12	VRN 4	Zařízení staveniště	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
		1		1,00		
13	VRN 5	Ztížené výrobní podmínky	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
14	VRN 6	Oplocení staveniště	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
15	VRN 7	Zaměření skutečného provedení+dokumentace	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
		1		1,00		
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				80 000,00

SLEPÝ ROZPOČET

SWIETELSKÝ

Rozpočet	SO 01upr/1	Víceúč.hřiště 32x16m,vč.TU,OZ/upr	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
00003449	Sportovní areál Sentic		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
00003449	Sportovní areál Sentic		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Obec Sentic		
Objednatel			
Dodavatel	Swietelsky stavební s.r.o., o.z.Dopravní stavby Morava		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			3449

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 536 194	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	599 629	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 135 823	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 135 823	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 135 823	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 135 823 Kč
DPH		21,0 %	448 523 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 584 346 Kč

Poznámka :

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet :	SO 01upr1
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč.hřiště 32x16m	00003449

SWIETELSKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	374 630	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	47 683	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	293 722	0	0	0	0
5 Komunikace	723 065	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 341	0	0	0	0
8 Trubní vedení	20 400	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 894	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	28 043	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 880	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 537	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	421 009	0	0	0
797 vnější vybavení	0	178 620	0	0	0
MVY výměry (neoceňovat,potřebné k výpočtu ceny)	0	0	0	0	0
POZN Poznámka	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 536 194	599 629	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 135 823	0
Oborová přírážka			2 135 823	0
Přesun stavebních kapacit			2 135 823	0
Mimostaveništní doprava			2 135 823	0
Zařízení staveniště			2 135 823	0
Provoz investora			2 135 823	0
Kompletační činnost (IČD)			2 135 823	0
Rezerva rozpočtu			2 135 823	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet



Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 01up
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč.hřiště 32x16m,vč.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m č.přílohy-C-koordinační situace: u SO 01 (mimo plochy S4-trávník): sejmutí ornice (tl.200mm):(16,2+0,5)*(32,2+0,5)*0,2	m3	109,22	120,00	13 106,16
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 50% (podle geologie): č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys: D.1.1.4.-řezopohledy hřiště: řezopohled 1-1 až 6-6,7-7: odkop na úr.+322,40:9,5*32,2*1,3/2+32,2*1*1,2+32,2*1,5*(1,2+0,9)/2 Mezisoučet -50% (hornina 4) :-288,19*0,5	m3	144,10	200,00	28 819,00
3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 50% (podle geologie):288,19*0,5	m3	144,10	210,00	30 259,95
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys: D.1.1.4.-řezopohledy hřiště: řezopohled 4-4,7-7: v místě OZ:24,6*(0,8+0,6)/2*0,9+(2,95-0,9)*1,1*0,9 2,4*0,95*0,85+3,05*1,4*0,65 Mezisoučet -50% (hornina 4) :-22,241*0,5	m3	11,12	500,00	5 560,25
5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE 50% (podle geologie):22,241*0,5	m3	11,12	500,00	5 560,25
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro základové patky pro kotvení ocel.sloupků: rozměr 300x300x1100mm :23*0,3*0,3*1,1*0,5 -50% (hornina 4) :-1,1385*0,5	m3	0,57	1 300,00	740,09
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 50% (podle geologie):1,1385*0,5	m3	0,57	1 400,00	797,02
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na mezideponii (skládka u pivovaru): zemina vytěžená :288,19+22,241+1,1385 na násypy:426,71 zásyp nad vrakem 1:10,64	m3	748,92	55,00	41 190,57
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 na násypy:426,71 zásyp:10,64	m3	437,35	40,00	17 494,00
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys: D.1.1.4.-řezopohledy hřiště: násypy pod hřištěm,popř.v místě OZ a vysvahování: řezopohled 1-1 až 6-6,7-7:(2,6+3*2)*(10+9)/2*1/2+(32,2-8,6)*(10+12,5)/2*(1,3+1,5)/2 (32,2-8,6)*1,5*0,8/2	m3	426,71	120,00	51 205,20
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m na mezideponii (skládka u pivovaru):	m3	311,57	480,00	149 553,36

Slepý rozpočet

SWIETELSKY

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 01up
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč. hřiště 32x16m,vc.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zemina vytěžená :288,19+22,241+1,1385		311,57		
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,64	550,00	5 852,00
		zásyp zeminou nad vsakem 1 (3x4,8x0,3m):3,8*5,6*0,5		10,64		
13	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	512,00	15,00	7 680,00
		skladba S1:512		512,00		
14	131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	25,54	350,00	8 937,60
		výkop pro vsak 1 (3x4,8x0,3m):3,8*5,6*(0,5+0,2*2+0,3)		25,54		
15	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	10,58	650,00	6 874,40
		obsyp štěrkopískem vsaku 1 (3x4,8x0,3m):3,8*5,6*0,7-3*4,8*0,3		10,58		
16	1-1	Lavičky a vyměření na stavbě ne geodetické vytýčení	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
17	1-3	Zemní práce (výkopy,násypy a zásypy) většina výkopů bude využita na stavbě	kpl			
Celkem za 1 Zemní práce						374 629,85
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
18	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	2,30	3 700,00	8 505,19
		č.přiložky-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys :				
		D.1.1.4.-řezopohledy hřiště:				
		D.1.1.8.-detaily,skladby:				
		základové patky pro kotvení ocel.sloupků:				
		rozměr 300x300x800mm:				
		základové patky pro kotvení ocel.sloupků:				
		rozměr 300x300x800mm:				
		řezopohled 1-1,2-2,4-4,5-5:23*0,3*0,3*0,8		1,66		
		prohloubení patek na v.1100mm (beton do výkopu):23*0,3*0,3*0,3*1,035		0,64		
19	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	22,08	100,00	2 208,00
		č.přiložky-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys :				
		D.1.1.4.-řezopohledy hřiště:				
		D.1.1.8.-detaily,skladby:				
		základové patky pro kotvení ocel.sloupků:				
		rozměr 300x300x800mm:				
		řezopohled 1-1,2-2,4-4,5-5:23*0,3*4*0,8		22,08		
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	22,08	50,00	1 104,00
		viz bednění patek:22,08		22,08		
21	275353122R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,05 m2, hl. 1,0 m	kus	23,00	150,00	3 450,00
		č.přiložky-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys :				
		D.1.1.4.-řezopohledy hřiště:				
		D.1.1.8.-detaily,skladby:				
		základové patky pro kotvení ocel.sloupků:				
		rozměr 300x300x800mm:				
		řezopohled 1-1,2-2,4-4,5-5:23		23,00		
22	212 81-0010RVC	Trativody z PVC drenáž.flexibilních trubek,výkop lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 120 mm	m	90,00	260,00	23 400,00
		součástí je obalení trativodu geotextilií:				
		č.přiložky-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys:				

Slepý rozpočet

SWIETELSKÝ

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 01up
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč.hřiště 32x16m,v.c.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod hřištěm (v místě výkopu,popř.násypu) směrem ke vsakovací nádrži 1:				
		příčný směr:				
		dl.6,5m:6,5*6		39,00		
		8,5m:8,5*6		51,00		
23	212 81-0011RAY	Trativody z PVC drenáž.flexibilních trubek,výkop lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 200 mm	m	32,20	280,00	9 016,00
		součástí je obalení trativodu geotextilií:				
		č.přílohy-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys:				
		pod hřištěm (v místě výkopu,popř.násypu) směrem ke vsakovací nádrži 1:				
		podélný směr:				
		dl.32,2m:32,2		32,20		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				47 683,19
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
24	274353122R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 1 m	kus	12,00	200,00	2 400,00
		č.přílohy-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys:				
		D.1.1.4.-řezopohledy hřiště:				
		D.1.1.8.-detaily,skladby:				
		otvory pro kotvení ocel sloupků do OZ:12		12,00		
25	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30	m3	35,50	4 000,00	141 984,00
		v.č.03-tvary opěrných stěn:				
		04-výztuž opěrných stěn:				
		pata a stěna:				
		řez B-B:27*0,9*0,6+27*1,9*0,3		29,97		
		prohl.ve dně:0,6*0,9*0,3		0,16		
		řez C-C:3*0,8*0,6+3*1,6*0,3		2,88		
		prohl.ve dně:0,6*0,8*0,3		0,14		
		řez D-D:3*0,65*0,6+3*1,3*0,3		2,34		
26	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	165,27	250,00	41 317,50
		v.č.03-tvary opěrných stěn:				
		04-výztuž opěrných stěn:				
		pata a stěna:				
		řez B-B:27*0,6*2+0,9*0,6+27*1,9*2+0,3*2,9		136,41		
		C-C:3*0,6*2+0,6*0,3*2+0,3*0,8*2+3*1,6*2		14,04		
		D-D:3,6*0,6*2+0,6*0,3*2+0,3*0,65*2+3,6*1,3*2+0,3*1,3		14,82		
27	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	165,27	150,00	24 790,50
		viz bednění zdí:165,27		165,27		
28	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm	t	1,96	38 000,00	74 480,00
		v.č.04-výztuž opěrných zdí:				
		výkaz výztuže:1960*0,001		1,96		
29	33817VC	Osazení sloupků plot. ocel. nad 2,6 m,zabet.C 25/30	kus	35,00	250,00	8 750,00
		č.přílohy-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys:				
		D.1.1.4.-řezopohledy hřiště:				
		D.1.1.8.-detaily,skladby:				
		osazení sloupků dn 89/3mm do patek:				
		řezopohled 1-1,2-2,4-4,5-5:23		23,00		
		osazení sloupků dn 89/3mm do OZ:				
		celkem ks:12		12,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				293 722,00

Slepý rozpočet



Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 01up
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč.hřiště 32x16m,vč.tl.ozdobná žebra C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
30	564811112RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm skladba S1:512	m2	512,00 512,00	70,00	35 840,00
31	564851115RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm skladba S1:512	m2	512,00 512,00	170,00	87 040,00
32	576411325R00	Koberec asfaltový drenážní PA 16,nad 3 m.tl. 40 mm skladba S1:512*2	m2	1 024,00 1 024,00	280,00	286 720,00
33	589181461R00	Kryt sport.ploch,um.trávník,multifunk,Play Comfort skladba S1:512	m2	512,00 512,00	540,00	276 480,00
34	589181911R00	Lajnování sport.ploch vlepením,umělý trávník,š.5cm č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : hřiště volejbal (barva modrá) :9*4+18*2 tenis (barva bílá) :11*3+23,5*4+8*2+12 košíková,házená (barva žlutá):28*2+14*2+6*4+5*2+3,5*3,14/2*2+8*3,14*2+1,5*3,14/2*2	m	410,94 72,00 155,00 183,94	90,00	36 984,60
	Celkem za	5 Komunikace				723 064,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
35	631310022RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 10 cm v.č.03-vtary opěrných stěn: 04-výztuž opěrných stěn: podkladní mazanina: řez B-B:(27+0,6)*0,9 C-C:3*0,8 D-D:3*0,65	m2	29,19 24,84 2,40 1,95	320,00	9 340,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 340,80
Díl: 8		Trubní vedení				
36	8.1	Vsak 1-rozměr 3x4,8x0,3m (samostatná příloha) č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys: vsak 1 (cena nabídky zvýšena o 20%):1	soubor	1,00 1,00	6 400,00	6 400,00
37	894431531RAA	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruze 1,5 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys: RŠ 1 (u vsakovací nádrže 1):1	kus	1,00 1,00	14 000,00	14 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				20 400,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
38	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : kolem hřiště:7,5+32+16+8,2	m	63,70 63,70	310,00	19 747,00
39	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm dodávka obrubníku:63,7*1,01	kus	64,34 64,34	80,00	5 146,96
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 893,96
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
40	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm odvodňovací žlab (viz výměra):41,3	m	41,30 41,30	390,00	16 107,00
41	59227VC	Betonová odvodňovací žlabovka 295x300x100mm dodávka žlabu (spotřeba 3,4 ks/mb):41,3*3,4	kus	140,42 140,42	85,00	11 935,70
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				28 042,70

SWIETELSKI



SWIETELSKI



SWIETELSKI

Slepý rozpočet

SWIETELSKÝ

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 01up
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč.hřiště 32x16m,vč.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		horní vzpěra oplocení hřiště 35x35x3mm:(16,2+32,2)*2*1,08		104,54		
50	553.vzpěra 2	Spodní vzpěra oplocení z profilu 35x35x3mm (kotvení mezi sloupky oplocení),p.ú.pozinkováním	m	102,38	360,00	36 858,24
		č.přílohy-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys :				
		D.1.1.4.-řezopohledy hřiště:				
		D.1.1.8.-detaily,skladby:				
		(podle detailu hrzení):				
		spodní vzpěra oplocení 35x35x3mm:((16,2+32,2)*2-2)*1,08		102,38		
51	767.1	Montážní materiál k oplocení hřiště (napínáky,šrouby,podložky ,matice...)	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
		1		1,00		
52	31327525	Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm	m	206,93	180,00	37 247,04
		dodávka pletiva:(96,8*2-2)*1,08		206,93		
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,28	11 130,00	25 355,20
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				421 009,01
Díl:	797	vnější vybavení				
54	797.X01d	Dodávka-basketbalová konstrukce vyložení 3,15m-X01 basketbalová deska 180x105,tl.1,8cm,koš,sítka	ks	2,00	37 860,00	75 720,00
		basketbalová konstrukce vč.zemního pouzdra a betonového základu:				
		1000x1000x1000mm,beton C25/30 (součást dodávky výrobku):				
		materiál-pozinkovaná ocel,celosvařená konstrukce,vyložení desky:				
		3150mm,certifikováno dle DIN/EN 1270:				
		basketbalová deska,materiál-laminát s ochranným gumovým okrajem :				
		rozměr 180x105x1,8cm:				
		nový basketbalový koš-antivandal,materiál pozinkovaná ocel:				
		průměr obruče 20mm:				
		basketbalová sítka-500mm,materiál polyamid 4mm :				
		(podle detailního schématu):				
		v.č.D.1.1.6.-tabulka psv:				
		X01:2		2,00		
55	797.X01m	Montáž-basketbalová konstrukce vyložení 3,15m-X01 basketbalová deska 180x105,tl.1,8cm,koš,sítka	ks	2,00	5 650,00	11 300,00
		v.č.D.1.1.6.-tabulka psv:				
		X01:2		2,00		
56	797.X02d	Dodávka-basketbalová konstrukce vyložení 0,5m-X02 basketbalová deska 180x105,tl.1,8cm,koš,sítka	ks	2,00	23 750,00	47 500,00
		basketbalová konstrukce vč.zemního pouzdra a betonového základu:				
		1000x1000x1000mm,beton C25/30 (součást dodávky výrobku):				
		materiál-pozinkovaná ocel,celosvařená konstrukce,vyložení desky:				
		500mm,certifikováno dle DIN/EN 1270:				
		basketbalová deska,materiál-laminát s ochranným gumovým okrajem :				
		rozměr 180x105x1,8cm:				
		nový basketbalový koš-antivandal,materiál pozinkovaná ocel:				
		průměr obruče 20mm:				
		basketbalová sítka-500mm,materiál polyamid 4mm :				
		(podle detailního schématu):				

SWIETELSKY



SWIETELSKY



SWIETELSKY

Slepý rozpočet



Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 01up
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Víceúč.hřiště 32x16m,v.c.10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		X06:1		1,00		
63	797.X06m	Montáž-zamykatelný stojan na volej.sloupky-X06 materiál ocel+pozink vč.beton.základu	ks	1,00	1 130,00	1 130,00
		v.č.D.1.1.6.-tabulka psv:				
		X06:1		1,00		
Celkem za		797 vnější vybavení				178 620,00
Díl:	MVY	výměry (neoceňovat,potřebné k výpočtu ceny)				
64	odvodň.žlab	Výměra odvodňovacího žlabu	m	41,30		
		č.přílohy-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys:				
		kolem hřiště:7.8+33.5		41,30		
65	skladba S1	Výměra skladby S1-povrch hřiště,umělý trávnik	m2	512,00		
		č.přílohy-C-koordinační situace:				
		v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys:				
		hřiště na úr.+322,75:16*32		512,00		
Celkem za		MVY výměry (neoceňovat,potřebné k výpočtu ceny)				
Díl:	POZN	Poznámka				
66	poznámka	Zásypy a násypy pod a kolem hřiště	kompl			
		Dle přiloženého geologického posouzení není zemina v dané lokalitě zcela vhodná pro použití v zásypech.				
		Zvolte vhodný postup provedení zásypů a naceňte v rozpočtu tak, aby byla dodržena kvalita provedení stavby.				
		Na další vícepráce nebude brán zřetel.				
Celkem za		POZN Poznámka				

SLEPÝ ROZPOČET

SWIETELSKÝ

Rozpočet	SO 05a,b-u	Areálové komunikace a parkoviště	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
00003449	Sportovní areál Sentic		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
00003449	Sportovní areál Sentic		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OÚ Sentic		
Dodavatel	Swietelsky stavební s.r.o., o.z.Dopravní stavby Morava		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	282 897	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	282 897	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	282 897	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	282 897	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
02.10.2023			
Základ pro DPH	21,0 %		282 897 Kč
DPH	21,0 %		59 408 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			342 305 Kč

Poznámka :

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet :	SO 05a,b,u
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Areálové komunikace	

SWIETELSKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	103 838	0	0	0	0
5 Komunikace	143 881	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	29 341	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 836	0	0	0	0
MVY výměry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	282 897	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			282 897	0
Oborová přírážka			282 897	0
Přesun stavebních kapacit			282 897	0
Mimostaveništní doprava			282 897	0
Zařízení staveniště			282 897	0
Provoz investora			282 897	0
Kompletační činnost (IČD)			282 897	0
Rezerva rozpočtu			282 897	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

SWIETELSKY

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 05a,b-
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Areálové komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí omíčky s přemístěním přes 50 do 100 m u SO 05a,b (mimo plochy S4-trávník): sejmutí omíčky (tl.200mm):(42,697+68,75+19,25)*0,2	m3	26,14	150,00	3 920,91
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 50% (podle geologie): v č.D.1.1.3.-celkový půdorys: D.1.1.4.-řezopohledy hřiště: srovnání terénu na v.cca 0-1000mm skladby S3+S6+S7:(45,4465+68,75+19,25)*1/2 odkop kufru skladeb S3+S6+S7:45,4465*0,24+(68,75+19,25)*0,37 pro obrubníky:(30,74+27)*0,25*0,3 Mezisoučet -horn.4 :-114,5209*0,5	m3	57,26	230,00	13 169,92
3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 50% (podle geologie):114,5209*0,5	m3	57,26	240,00	13 742,50
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m na mezideponii (skládka u pivovaru): zemina vytěžená :114,5209	m3	114,52	55,00	6 298,65
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m na mezideponii (skládka u pivovaru): zemina vytěžená :114,5209	m3	114,52	565,00	64 704,31
6	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním podle jednotlivých skladeb komunikací: skladba S3:45,4465 S6:68,75 S7:19,25	m2	133,45	15,00	2 001,70
Celkem za 1 Zemní práce						103 837,98
Díl: 5		Komunikace				
7	451577877R00	Podklad pod dlažbu komunik.ze šterkopis.tl.do 10cm skladba S6:68,75	m2	68,75	150,00	10 312,50
8	564811111RTX	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm skladba S3:45,4465	m2	45,45	200,00	9 089,30
9	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm skladba S3:45,4465	m2	45,45	200,00	9 089,30
10	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm skladba S6:68,75 S7:19,25	m2	88,00	200,00	17 600,00
11	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm skladba S3:45,4465	m2	45,45	380,00	17 269,67
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm skladba S7:19,25	m2	19,25	380,00	7 315,00
13	596291111R00	Rezání zámkové dlažby tl. 60 mm č.přílohy-C-koordinační situace: skladba S3:2,2+12,04+2,1+3,35+3,55+10,5	m	33,74	60,00	2 024,40
14	596291113R00	Rezání zámkové dlažby tl. 80 mm č.přílohy-C-koordinační situace: skladba S7:5,5+3,5	m	9,00	70,00	630,00
15	596921112R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2 skladba S6:68,75	m2	68,75	350,00	24 062,50

Slepý rozpočet

SWIETELSKY

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 05a,b-
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Areálové komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky skladba S6:68,75*0,08*0,5	m3	2,75	450,00	1 237,50
17	10364200VC	Ornice (použije se sejmutá) hlína (výplň zatravňovacích tvárnic): skladba S6:2,75/2	m3	1,38	150,00	206,25
18	58156115	ST 06/12 - křemičitý písek písek (výplň zatravňovacích tvárnic): skladba S6:2,75*1,7/2	t	2,34	1 000,00	2 337,50
19	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní dodávka dlažby (skladba S3):45,4465*1,02	m2	46,36	210,00	9 734,63
20	592451172	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm písková dodávka dlažby (skladba S7):19,25*1,02	m2	19,64	340,00	6 675,90
21	59248122	Dlažba vegetační Andezit AND 60/40/8 II nat skladba S6:68,75/(0,6*0,4)*1,02	kus	292,19	90,00	26 296,88
Celkem za		5 Komunikace				143 881,33
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
22	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : piktogram-vozičkář:1,5*1,5	m2	2,25	260,00	585,00
23	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : piktogram-vozičkář:1,5*1,5	m2	2,25	120,00	270,00
24	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : dělicí čary parkovacích stání:5*5,5	m	27,50	130,00	3 575,00
25	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : dělicí čary parkovacích stání:5*5,5	m	27,50	110,00	3 025,00
26	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary,vodicí proužky č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : dělicí čary parkovacích stání:5*5,5	m	27,50	23,00	632,50
27	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : piktogram-vozičkář:1,5*1,5	m2	2,25	27,00	60,75
28	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : mezi dlažbou S3 a trávnikem S4 :2,2+12,04+9,6+3,35+3,55	m	30,74	310,00	9 529,40
29	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : kolem parkoviště (skladba S6,S7):2*5,5+3,5+2,5*5	m	27,00	340,00	9 180,00
30	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm dodávka obrubníku:30,74*1,01	kus	31,05	80,00	2 483,79
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				29 341,44

Slepý rozpočet

SWIETELSKY

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 05a,b-
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Areálové komunikace a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	116,73	50,00	5 836,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 836,50
Díl:	MVY	výměry				
32	skladba S3	Výměra skladby S3-chodník č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : skladba S3- chodník:(2,2+12,04+13,5)/2*2,2+3,35*(3,6+1,8)/2+(3,55+4,3)/2*1,5	m2	45,45		
33	skladba S6	Výměra skladby S6-zatrávňovací dlažba č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : skladba S6-zatrávňovací tvárnice: parkoviště:5,5*2,5*5	m2	68,75		
34	skladba S7	Výměra skladby S7-betonová dlažba pojižděná č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : skladba S7-betonová dlažba pojižděná: parkoviště pro invalidy :5,5*3,5	m2	19,25		
	Celkem za	MVY výměry				

SLEPÝ ROZPOČET

SWIETELSKY

Rozpočet	SO 06u	Sadové úpravy/upravená část	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
00003449	Sportovní areál Sentice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
00003449	Sportovní areál Sentice		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	OÚ Sentice		
Dodavatel	Swietelsky stavební s.r.o., o.z.Dopravní stavby Morava		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			3449

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	112 905	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	112 905	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	112 905	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	112 905	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :	02.10.2023	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		112 905 Kč
DPH	21,0 %		23 710 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			136 615 Kč

Poznámka :

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet :	SO 06u
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Sadové úpravy/úpravy	4213


SWIETELSKY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	112 420	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	485	0	0	0	0
MVY výměry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	112 905	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			112 905	0
Oborová přírážka			112 905	0
Přesun stavebních kapacit			112 905	0
Mimostaveništní doprava			112 905	0
Zařízení staveniště			112 905	0
Provoz investora			112 905	0
Kompletační činnost (ICD)			112 905	0
Rezerva rozpočtu			112 905	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

SWIETELSKÝ

Stavba :	00003449 Sportovní areál Sentice	Rozpočet: SO 06u
Objekt :	00003449 Sportovní areál Sentice	Sadové úpravy/úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m u SO 06: sejmutí ornice (tl.200mm):513*0,2	m3	102,60	150,00	15 390,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m pro rozprostření ornice:513*0,2	m3	102,60	10,00	1 026,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 513*0,2	m3	102,60	40,00	4 104,00
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině trávník:513-174,1429	m2	338,86	25,00	8 471,43
5	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 trávník:174,1429	m2	174,14	28,00	4 876,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním skladba S4:513	m2	513,00	5,00	2 565,00
7	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 použije se sejmutá ornice: rozprostření ornice :513-174,1429	m2	338,86	50,00	16 942,86
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině plošná úprava terénu:513-174,1429	m2	338,86	30,00	10 165,71
9	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 ve svahu:174,1429	m2	174,14	40,00	6 965,72
10	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 použije se sejmutá ornice: ve svahu:174,1429	m2	174,14	80,00	13 931,43
11	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině odplevelení:513-174,1429	m2	338,86	6,00	2 033,14
12	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 odplevelení:174,1429	m2	174,14	6,00	1 044,86
13	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině hnojení (spotřeba 25kg /1000m2): 513-174,1429/1000*0,025	t	0,01	10 000,00	85,00
14	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2 hnojení (spotřeba 25kg /1000m2): 174,1429/1000*0,025	t	0,00	10 000,00	44,00
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině v rovině:513-174,1429	m2	338,86	5,00	1 694,29
16	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2 ve svahu:174,1429	m2	174,14	7,00	1 219,00
17	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm bez dodávky dřeviny č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : javor francouzský:2	kus	2,00	800,00	1 600,00
18	02650VC	Javor francouzský Acer Monspessalanum č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : javor francouzský:2	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
19	18200VL	Hrubá úprava terénu podle skutečnosti u skladby S4 (odkopy,svahování,násypy) 513	m2	513,00	10,00	5 130,00
20	18420VL	Roční následná péče o stromy č.přílohy-C-koordinační situace: v.č.D.1.1.3.-celkový půdorys : javor francouzský:2	kus	2,00	1 500,00	3 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKR1181_1

Stavba: Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)

KSO: Sentice
Místo: 3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Sentice

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: Marcela Skříčková

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH		123 111,04
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 123 111,04
	15,00%	0,00
Cena s DPH		148 964,44



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKR1181 1

Stavba: Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)

Místo: Sentice

Datum:

3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Sentice

Projektant:

Marcela Skříčková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblas Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO-07.1	Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)	123 111,04	148 964,44	ING
----------------	---	------------	------------	-----



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)

Objekt:

SO-07.1 - Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)

KSO:

827 19

Místo:

Sentice

Zadavatel:

Obec Sentice

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Projektant:

Marcela Skřičková

Zpracovatel:

CC-CZ:

2222

Datum:

3. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

123 111,04

DPH základní
snížená

Základ daně
123 111,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
25 853,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

148 964,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)
 Objekt: SO-07.1 - Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)
 Místo: Senice
 Zadavatel: Obec Senice
 Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Datum: 3. 10. 2023
 Projektant: Marcela Skřičková
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	123 111,04
0P - Poznámky	0,00
1 - Zemní práce	35 197,11
4 - Vodovodní konstrukce	2 623,75
8 - Trubní vedení	66 475,02
99 - Přesun hmot	705,40
K - Komunikace	14 580,50
KB - Komunikace - bourání	3 529,26



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)

Objekt:

SO-07.1 - Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-veřejná část - místo napojení-VŠ (včetně)

Místo:

Sentice

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Sentice

Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV								
D	OP		Poznámka				123 111,04	
1	K	01	Poznámka 1		0,000		123 111,04	
PP			Jednotná cena za provedení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap. Normy a hlavní související předpisy. Jednotná cena za provedení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap. Normy a hlavní související předpisy.					
2	K	02	Poznámka 2		0,000		0,00	
PP			Na své náklady a vzhledem k rozsahu provedení zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží, leštění, pažení, podepření, střešení, hrzení, nakládání s vodou, konstrukce mřížek a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací.					
3	K	03	Poznámka 3		0,000		0,00	
PP			Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dotazné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahmá do svých nákladů ceny všech uvedených prací a dodávek.					
4	K	04	Poznámka 4		0,000		0,00	
PP			Soudášti nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuty i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vyčištění, předání, převzetí díla, apod. (např. nečekané kolize).					
5	K	05	Poznámka 5		0,000		0,00	
PP			Zhotovitel zakalkuluje zhruba u dodávek materiálů do jednotkových cen stavebních prací.					
6	K	06	Poznámka 6		0,000		0,00	
PP			Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchlání a desnfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.					
D	1		Zemní práce				35 197,11	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online	PSC		titul://podmínky_urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/115101201					
VV			"bude upřesněno dle skutečnosti" 4*5		24,000			
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online	PSC		titul://podmínky_urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/115101301		4,000			
VV			"bude upřesněno dle skutečnosti" 4		2,000			
9	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,000	210,00	420,00	
PP			Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
Online	PSC		titul://podmínky_urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/129001101		2,000			
VV			"stavající vodovod" 2,00		0,350			
10	K	121151103	Sejmouti ornice plochy do 100 m2 tl.vrstvy do 200 mm strojné	m2		30,00	10,50	
PP			Sejmouti ornice strojné při související ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online	PSC		titul://podmínky_urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/121151103					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,50*0,70		0,350			
11	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	7,141	500,00	3 570,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
VV			skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
VV			hornina tř.3 - 35%					
VV			6,00*0,70*1,40					
VV			3,50*0,70*1,25					
VV			"drenáž" 9,50*0,25*0,20					
VV			"rozš pro šachtu" 12,00					
VV			"komunikace štěrku" -9,00*0,70*0,15					
VV			"ornice" -0,50*0,70*0,20					
VV			Mezisoučet					
VV			"odpočet ostatních hornin" -20,403*0,65					
VV			Součet					
12	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	12,242	500,00	6 121,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
VV			skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
VV			hornina tř.4 - 60%					
VV			20,403*0,60					
13	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	1,020	600,00	612,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 900 do 2 000 mm strojně s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454202					
VV			skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
VV			hornina tř.5 - 5%					
VV			20,403*0,05					
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	25,550	20,00	511,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost. Hloubky do 2 m					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
VV			6,00*2*1,40					
VV			3,50*2*1,25					
VV			Součet					
15	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	25,550	10,00	255,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost. Hloubky přes 2 do 4 m					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102					
VV			"rozš pro šachtu" 12,00					
17	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112					
18	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,258	160,00	2 761,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online	PSC		titel://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp					
VV			"materiál pro obsyp potrubí" 2,208					
VV			"materiál pro lože pod potrubí" 1,715					
VV			"materiál pro lože drenáže" 9,50*0,25*0,20					
VV			"materiál pro zásyp-štěrk" 12,86					
VV			Součet					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,258	40,00	690,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp		2,208			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 2,208		1,715			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 1,715		0,475			
	VV		"materiál pro lože drenáže" 9,50*0,25*0,20		12,860			
	VV		"materiál pro zásyp-šlátek" 12,86		17,258			
	VV		Součet					
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,141	180,00	1 285,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"výkop" 7,141		7,141			
	VV		Součet					
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	142,820	10,00	1 428,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost; Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					
	VV		7,141*20		142,820			
22	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	13,262	180,00	2 387,16	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
	VV		"výkop" 12,242+1,02		13,262			
	VV		Součet		13,262			
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	265,240	10,00	2 652,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přip alek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
	VV		13,262*20		265,240			
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,725	230,00	8 446,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		(7,141+13,262)*1,80		36,725			
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,208	350,00	772,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vlnitých třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		9,50*0,70*0,332		2,208			
	VV		Mezisoučet		2,208			
	VV		Součet					
26	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	4,416	270,00	1 192,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopisek frakce 0/4					
	VV		2,208*2,00		4,416			
D	4		Vodorovné konstrukce					
27	K	45157311101	Lože pod potrubí oteřovaný výkop z písku fr. 0-4 (dodávka+montáž)	m3	1,715	650,00	2 623,75	
	PP		Lože pod potrubí oteřovaný výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž)					
	VV		9,50*0,70*0,10		0,865			
	VV		"vodoměrná šachta" 2,80*2,50*0,15		1,050			
	VV		Součet		1,715			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,270	4 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drenážní objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/452311131					
	W		"vodoměrná šachta" 1,80*1,50*0,10		0,270			
29	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,660	650,00	429,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drenážní objekty					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/452351101					
	W		"vodoměrná šachta" (1,80*1,50)*2*0,10		0,660			
D 8								
			Trubní vedení				66 475,02	
30	K	8-p2	Plasna specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva		0,000		0,00	
31	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	9,500	130,00	1 235,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šlátkového lože pod trubky a s jejich opsytem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/212752101					
32	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	9,500	200,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/871161211					
33	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	9,500	60,00	570,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm					
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	9,500	15,00	142,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/899722113					
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	9,500	50,00	475,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/899721111					
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	9,500	50,00	475,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/892241111					
37	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	9,500	40,00	380,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/892233122					
38	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/892372111					
39	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem J1 1 MPa, na potrubí z trub litrových, ocelových nebo plastových hmot DN 80					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/891249111					
40	M	525009000116	PAS NAVRTÁVACÍ 90-1"	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		PAS NAVRTÁVACÍ 90-1"					
41	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, ocelových nebo redukci d 32					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/877161101					
42	M	610003200116	TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	1,000	600,00	600,00	
	PP		TVAROVKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT 32-1"					
43	K	891161324	Montáž vodovodních soupatěk domovní přípojky s nástřičnými konci PN16 otevřený výkop DN 25	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí soupatěk pro domovní přípojky s nástřičnými konci PN16 DN 25					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/891161324					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových Osazení poklopů litinových šoupátkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
45	M	SOUP25	Soupátko litinové DN25 (BETA-Z 001 DN25 - Jma Hod.), vč. zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu Soupátko litinové DN25 (BETA-Z 001 DN25 - Jma Hod.), vč. zemní soupravy, podkladní desky a šoupátkového poklopu	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
46	K	89406	Vodometná šachta plastová nesamonosná pro PE32 (dodávka+montáž+přesun hmot) Vodometná šachta plastová nesamonosná pro PE32 (dodávka+montáž+přesun hmot) kompletní provedení: - plastová jímka vnitřních rozměrů 1200/900/1600mm vč. poklopu 600/600mm z kompozitního materiálu uzamykatelného vodotěsného C250 vč. hliníkového žebříku provedení dle Technické zprávy a výkresu SO_07_06) (dodávka+montáž+přesun hmot)	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
47	K	89407	Vystrojení armaturní šachty pro potrubí PE 32x3mm (dodávka+montáž+přesun hmot) Vystrojení armaturní šachty pro potrubí PE 32x3mm (dodávka+montáž+přesun hmot) dle výkresu SO_07_06 - ISO spojka 25/32mm se závitem (2ks) - ISO spojka se závitkem (2ks) - kulový ventil 3/4" se závitkem z pocín. mosazi (2ks) - šroubení s převlečnou maticí z mosazi 3/4" (2ks) - zpětná klapka z mosazi (1ks) - vodotěsný 3/4" Qn=2,5m3/hod (1ks)	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
48	K	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620151 "dno" 1,60*1,30*0,20 "stěny" (1,60+0,90)*2*1,52*0,20 "strop" (1,60*1,30-0,60*0,60)*0,20 Součet	m3	2,280	4 500,00	10 260,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640111 (1,60+1,30)*2*(1,52+0,20)*2	m2	11,136	300,00	3 340,80	CS ÚRS 2023 02
50	K	8996409000	Hydroizolace na obetonování plastové šachty (dodávka+montáž) Hydroizolace na obetonování plastové šachty (dodávka+montáž) 1,60*1,30 (1,60+1,30)*2*1,92 Součet	m2	13,216	170,00	2 246,72	
51	K	998276101	Přesun hmot Přesun hmot	t	7,054	100,00	705,40	CS ÚRS 2023 02
52	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s užitím výkopku ve vrtávacích se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101 Zásyp šterkopiskem "výkopy" 20,403 "odpočet lože šterk" -1,715 "odpočet obsypu" -2,208 "odpočet drenáže" -9,00*0,25*0,20 "odpočet šachty" -4,50	m3	12,860	220,00	2 829,20	CS ÚRS 2023 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"zášyp místo původní omíčky" +9,50*0,70*0,20		1,330			
VV			Součet		12,880			
53	M	583312091	kamenivo pro zášypy v komunikacích - štěrkopísek fr. 0-32mm	t	25,720	300,00	7 716,00	
VV			12,86*2,00		25,720			
54	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	6,300	300,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením					
Online PSC			Vyhčením a zhuutnáním, po zhuutnění tl. 150 mm					
VV			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564752111					
VV			komunikace šterk		6,300			
VV			9,00*0,70		6,300	300,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo tženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	6,300	300,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuutněním kamenivem drceným nebo tženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/571907111					
VV			komunikace šterk		6,300			
VV			9,00*0,70		6,300	100,00	255,30	CS ÚRS 2023 02
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	2,553			
PP			Přesun hmot pro komunikaci s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				3 529,26	
D	KB		Komunikace - bourání					
57	K	113107422	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojné pl do 15 m2	m2	6,300	200,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstanění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských šití s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na					
Online PSC			dopravní prostředek strojné plochy jednodívé do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
VV			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107422					
VV			komunikace šterk		6,300			
VV			9,00*0,70		6,300	200,00	365,40	CS ÚRS 2023 02
58	K	997221551	Vodorovná doprava šití ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,827			
PP			Vodorovná doprava šití bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
VV			komunikace šterk		1,827			
VV			"šterk tl 20cm" 6,30*0,290		1,827			
59	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy šití ze sypkých materiálů	t	16,443	20,00	328,86	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava šití bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			1,827*9		16,443			
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,300	250,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
VV			komunikace šterk		6,300			
VV			9,00*0,70		6,300			



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

SWIETELSKY

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL SX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "Účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-GZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
GZ-GPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eCSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	znaku
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suř	A	Suř položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKR181_2
Stavba: Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

KSO: Sentice
Místo: 3. 10. 2023
CC-CZ:
Datum:
Zadavatel: Obec Sentice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Projektant: Marcela Skříčková
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zpracovatel: 48035599
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH		47 610,90
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 998,30
	15,00%	0,00
Cena s DPH		57 609,20



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: SKR|181 2

Stavba: Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

Místo: Sentice **Datum:** 3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Sentice **Projektant:** Marcela Skříčková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblas Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO-07.2	Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále	47 610,90	57 609,20	ING



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

Objekt:

SO-07.2 - Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

KSO:

827 19

Místo:

Sentice

Zadavatel:

Obec Sentice

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Projektant:

Marcela Skříčková

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

47 610,90

DPH základní
snížená

Základ daně
47 610,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 998,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 609,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

Objekt:

SO-07.2 - Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

Místo:

Sentice

Zadavatel:

Obec Sentice

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Kód dílu - Popis

Datum:

3. 10. 2023

Projektant:

Marcela Skříčková

Zpracovatel:

Cena celkem {CZK}

Náklady stavby celkem		47 610,90
HSV - Práce a dodávky HSV		47 610,90
0P - Poznámky		0,00
1 - Zemní práce		26 561,43
4 - Vodorovné konstrukce		841,75
8 - Trubní vedení		12 062,50
99 - Přesun hmot		864,70
K - Komunikace		7 280,52



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

Objekt:

SO-07.2 - Vodovodní přípojka vč. areálového rozvodu-areálový rozvod - od VŠ dále

Místo:

Senčice

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Senčice

Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, oblast Brno, 620 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

47 610,90

47 610,90

D	OP						
1	K	01				0,00	0,00
						0,00	0,00
PP							
2	K	02				0,00	0,00
PP							
3	K	03				0,00	0,00
PP							
4	K	04				0,00	0,00
PP							
5	K	05				0,00	0,00
PP							
6	K	06				0,00	0,00
PP							

D	1					26 561,43	
7	K	115101201		hod	6,000	40,00	240,00 CS ÚRS 2023 02
PP							
Online PSC							
VV					6,000		
8	K	115101301		den	1,000	70,00	70,00 CS ÚRS 2023 02
PP							
Online PSC							
VV					1,000		
9	K	121151103		m2	12,950	30,00	388,50
PP							
Online PSC							
VV					12,950		
10	K	132254202		m3	4,759	500,00	2 379,50
PP							



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
	VV		hornina tř 3 - 35%		16,188			
	VV		18,50*0,70*1,25		2,590			
	VV		"ornice" - 18,50*0,70*0,20		13,598			
	VV		Mezisoučet		-8,839			
	VV		"odpočet ostatních hornin" -13,598*0,65		4,759			
	VV		Součet					
11	K	132354202	Hlobení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	8,159	500,00	4 079,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hlobení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
	VV		hornina tř 4 - 60%		8,159			
	VV		13,698*0,60		0,680			
12	K	132454202	Hlobení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	0,680	600,00	408,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hlobení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454202					
	VV		hornina tř 5 - 5%		46,250			
	VV		13,598*0,05		0,680			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	46,250	20,00	925,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení plicné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		18,50*2*1,25		46,250			
	VV		Součet					
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	46,250	10,00	462,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s užitím materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,928	160,00	2 388,48	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp		4,299			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 4,299		1,295			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 1,295		9,334			
	VV		"materiál pro zásyp-stěrk" 9,334		14,928			
	VV		Součet					
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,928	40,00	597,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhlazeného výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásyp		4,299			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 4,299		1,295			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 1,295		9,334			
	VV		"materiál pro zásyp-stěrk" 9,334		14,928			
	VV		Součet					
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,759	180,00	856,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
	VV		"výkop" 4,759		4,759			
	VV		Součet					
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	95,180	10,00	951,80	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,759*20		95,180			
19	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,839	180,00	1 591,02	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137					
VV			"výkop" 8,159+0,68		8,839			
VV			Součet		8,839			
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	176,780	10,00	1 767,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139					
VV			8,839*20		176,780			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,476	230,00	5 629,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			(4,759+8,839)*1,80		24,476			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4,299	350,00	1 504,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhrutnění bez prohození sypání					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV			18,60*0,70*0,332		4,299			
VV			Mezisoučet		4,299			
VV			Součet		8,598			
23	M	5837310	Štěrka/písek frakce 0/4	t	8,598	270,00	2 321,46	CS ÚRS 2023 02
PP			štěrka/písek frakce 0/4					
VV			4,299*2,00		8,598			
D	4		Vodorovné konstrukce					
24	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž)	m3	1,295	650,00	841,75	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž)					
VV			18,50*0,70*0,10		1,295			
VV			Součet		1,295			
D	8		Trubní vedení					
25	K	8-p2	Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva		0,000		0,00	
26	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	17,500	200,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž vodorovného potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211					
27	M	28613170	trubka vodorovná PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	17,500	60,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka vodorovná PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm					
28	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	17,500	15,00	262,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113					
29	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	17,500	50,00	875,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
30	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	17,500	50,00	875,00	
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
31	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN od 40 do 70	m	17,500	40,00	700,00	
PP			Proplach a dezinfekce vodorovného potrubí DN od 40 do 70					
Online PSC			https://podnikatel.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	8-05	Vytýčovací marker nad lomen (dodávka+montáž)	ks	1,000	200,00	200,00	
	PP		Vytýčovací marker nad lomen (dodávka+montáž)					
33	K	nap32	Vodotěsné napojení mezi potrubím a hydroizolační stavby - prostup přes izolační bitumenový límec (dodávka+montáž+přesun hmot)	kmpł	1,000	4 600,00	4 600,00	
	W		Přesný provedení dle Technické zprávy, kap.4		1,000			
	W		1					
D	99		Přesun hmot				864,70	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,647	100,00	864,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skotaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/58276101				7 280,52	
D	K		Komunikace					
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,334	180,00	1 680,12	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrtávací se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC		http://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	W		zásyp šterkopiskem		13,598			
	W		"výkopy" 13,598		-1,295			
	W		"odpočet lože šterk" -1,295		-4,299			
	W		"odpočet obsypu" -4,299		1,330			
	W		"zásyp místo původní ornice" +9,50*0,70*0,20		9,334			
	W		Soubet					
36	M	583312091	kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopisek fr. 0-32mm	t	18,668	300,00	5 600,40	
	W		9,334*2,00		18,668			



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

SWIETELSKY

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací



Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zeřazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní objekt
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKR1182_1

Stavba: Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

KSO:	Sentice	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 10. 2023
Zadavatel:		IČ:	
Obec Sentice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48035599
Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	
Marcela Skříčková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, neopochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		125 348,90
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 125 348,90 0,00
Cena s DPH		151 672,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKR182 1

Stavba: Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

Místo: Sentice **Datum:** 3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Sentice **Projektant:** Marcela Skříčková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblas Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO-08.1 Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

125 348,90	151 672,20	
125 348,90	151 672,20	ING



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č. 1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

Objekt:

SO-08.1 - Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

KSO: 827 19
Místo: Sentic

Zadavatel:
Obec Sentic

CC-CZ: 2222
Datum: 3. 10. 2023

IČ: DIČ:

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Projektant
Marcela Skřičková

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

125 348,90

DPH základní
snižovaná

Základ daně
125 348,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 323,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

151 672,17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č. 1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

Objekt:

SO-08.1 - Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č. 1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

Místo:

Sentice

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Sentice

Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

125 348,90

125 348,90

0P - Poznámky

0,00

1 - Zemní práce

79 733,22

4 - Vodorovné konstrukce

1 623,70

8 - Trubní vedení

25 216,00

99 - Přesun hmot

709,80

K - Komunikace

18 066,18



Stavba:

Příloha splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu č.1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

Objekt:

SO-08.1 - Připojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu č.1 - od RŠ1 po RŠ2 (včetně)

Misto: Sentice

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Senice

Projektant: Marcela Škríčková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Zpracovatel:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 348.90

HSV	Práce a dodávky HSV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

125 348,90

D	OP	Poznámky
1	K 01	Poznámka 1 Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap Normy a hlavní příslušný jednoznačně vymezení druhu a kvality prací, cožáky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap Normy a hlavní související předlisy
2	K 02	Poznámka 2 Na své úkaly a vládřným způsobem provede zhotovitelé taková oadření ve formě dočasných konstrukcí, montážů lečení, pažení, podeptření, slátování, nrazení, nakládání s vodou, konstrukci mříšek a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech omocných prací
3	K 03	Poznámka 3 Všechny typy křižení síti, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křižení, všechny dočasné práce přetehrážky, zajistění vedení apod.), nabízení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dočásky zabezpečující kompletní zhotovení křižení. Má se za to, že zhotovitel zahme do svojí náhodkové ceny všechny uvedené práce a dočásky.
4	K 04	Poznámka 4 Součástí nabídlové ceny zhotovitele mají být: zamntuly i prace provozovatele stálajících inženýrských sítí, které nastanou při vytýčení, předání, prazvetí díla, apod (například načakaná kolize).
5	K 05	Poznámka 5 Zhotovitelé zakalkuluje zhrané u dočásky malenání do jednotkovových cen stavebnich prací
6	K 06	Poznámka 6 Zhotovitelé zakalkuluje do položek za provedení tlukových zkousbek, spropláchnutí a desierficki potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z

79 733.22

1 920,00 CS ÚRS 2023 02

[illegible]



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/12151103					
	VV		33,30*0,70		23,310			
11	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	14,395	500,00	7 197,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
	VV		hornina tř 3 - 35%		42,458			
	VV		33,30*0,75*1,70		1,665			
	VV		"drenáž" 33,30*0,25*0,20		2,000			
	VV		"rozš pro šachtu" 2,00		-4,996			
	VV		"ornice" - 33,30*0,75*0,20		41,128			
	VV		Mezisoučet		-26,733			
	VV		"odpočet ostatních hornin" -41,128*0,65		14,395			
	VV		Součet		24,677	500,00	12 338,50	CS ÚRS 2023 02
12	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3				
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
	VV		hornina tř 4 - 60%		24,677			
	VV		41,128*0,60		2,056	600,00	1 233,60	CS ÚRS 2023 02
13	K	132454202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3				
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454202					
	VV		hornina tř 5 - 5%		113,220			
	VV		41,128*0,05		2,056	20,00	2 264,40	CS ÚRS 2023 02
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2				
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
	VV		33,30*2*1,70		113,220	10,00	1 132,20	CS ÚRS 2023 02
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2				
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	44,744	160,00	7 159,04	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez roztrhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásep		11,442			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 11,442		2,498			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 2,498		1,665			
	VV		"materiál pro lože drenáže" 33,30*0,25*0,20		29,139			
	VV		"materiál pro zásep-štěrč" 29,139		44,744			
	VV		Součet		44,744	40,00	1 789,76	CS ÚRS 2023 02
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3				
	PP		Nakládání, skládání a překládání neudrženého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
	VV		dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásep		11,442			
	VV		"materiál pro obsyp potrubí" 11,442		2,498			
	VV		"materiál pro lože pod potrubí" 2,498		1,665			
	VV		"materiál pro lože drenáže" 33,30*0,25*0,20		29,139			
	VV		"materiál pro zásep-štěrč" 29,139		44,744			
	VV		Součet		14,395	180,00	2 591,10	
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117 "výkop" 14,395 Součet		14,395 14,395			
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119 14,395*20	m3	287,900	10,00	2 879,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137 "výkop" 24,677+2,056 Součet	m3	26,733 26,733	180,00	4 811,94	CS ÚRS 2023 02
21	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších započatých 1 000 m https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139 26,733*20	m3	534,660	10,00	5 346,60	CS ÚRS 2023 02
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 (14,395+26,733)*1,80	t	74,030	230,00	17 026,90	CS ÚRS 2023 02
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí strojně sypáním z vlnitých tříd těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným pod výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protočení sypání https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101 33,30*0,75*0,50 Mezisoučet odpočet potrubí "DN150" -33,30*3,14*0,10*0,10 Součet	m3	11,442	350,00	4 004,70	CS ÚRS 2023 02
24	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 štěrkopísek frakce 0/4 11,442*2,00	t	22,884	270,00	6 178,68	CS ÚRS 2023 02
D	4		Vodorovné konstrukce				1 623,70	
25	K	45157311101	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž) Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž) 33,30*0,75*0,10 Součet	m3	2,498	650,00	1 623,70	
D	8		Trubní vedení				25 216,00	
26	K	8-p2	Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva		0,000		0,00	
27	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopercovaná 360° DN 100 https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101	m	33,300	130,00	4 329,00	
28	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštlenného SN 10 z polypropylenu DN 150 Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 10 DN 150 https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310310	m	33,300	100,00	3 330,00	





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	TRPL150SN10	potrubí DN150 PP plnostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10	m	33,300	190,00	6 327,00	
	PP		poznámka k položce: Zdvíhací specifikační viz. Technická zpráva.					
	P		Výčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč. zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	33,300	50,00	1 665,00	
	PP		poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odšun zlousečného čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.					
31	K	892381130	2x zkouška potrubí TV kamerou vč. předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty	m	33,300	50,00	1 665,00	
32	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/94812001					
33	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/94812033					
34	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za užití šachtové roury	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/94812041					
35	K	894812063.01	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný pro třídu zatížení C125	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný pro třídu zatížení C125					
36	K	Ost-01	Vodotěsné napojení nového potrubí DN150 do stávající šachty, vč. dotěsnění šachty, vč. dotěsnění prvky pro hydroizolaci (dodávka+montáž+přesun hmot)	kmpł	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	99	Přesun hmot	t	7,098	100,00	709,80	CS ÚRS 2023 02
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,098	100,00	709,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloaminatových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					
	D	K	Komunikace	m3	29,139	220,00	6 410,58	CS ÚRS 2023 02
38	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	29,139	220,00	6 410,58	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv normy strojě s uložení výkopku ve vrstvě se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v šachtě výkopových					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
	VV		zásyp šterkopiskem		41,128			
	VV		"výkopy" 41,128		-2,498			
	VV		"odpočet boje šterk" -2,498		-12,488			
	VV		"odpočet obsypu" -12,488		-1,665			
	VV		"odpočet drenáže" -33,30*0,25*0,20		4,662			
	VV		"zásyp místo původní omíčky" +33,30*0,70*0,20		29,139			
	VV		Součet		58,278			
39	M	583312091	kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopisek fr 0-32mm	t	58,278	200,00	11 655,60	
	VV		29,139*2,00		58,278			

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL SX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "Účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nejsou k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací



Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Značka
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut	A	Sut položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKR1182_2

Stavba: Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu č.2 - od RŠ2 dále

KSO: CC-CZ: 3. 10. 2023
Místo: Sentice Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:
Obec Sentice IČ: 48035599
Uchazeč: DIČ: CZ48035599
Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Projektant: IČ: DIČ:
Marcela Skříčková

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou nesomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH		23 452,43
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 4 925,10
	15,00%	0,00
Cena s DPH		28 377,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKR182 2

Stavba: Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

Místo: **Sentice** Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Sentice Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblas Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

		23 452,43	28 377,53	
SO-08.2	Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále	23 452,43	28 377,53	ING



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

Objekt:

SO-08.2 - Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

KSO:

827 19

Místo:

Sentice

Zadavatel:

Obec Sentice

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Projektant:

Marcela Skříčková

Zpracovatel:

CC-CZ:

2222

Datum:

3. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

23 452,43

DPH základní

snížená

Základ daně

23 452,43

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 925,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 377,45



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

Objekt:

SO-08.2 - Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu-areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

Místo:

Sentice

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel:

Obec Sentice

Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 452,43

HSV - Práce a dodávky HSV

23 452,43

0P - Poznámky

0,00

1 - Zemní práce

15 442,28

4 - Vodorovné konstrukce

326,95

8 - Trubní vedení

4 157,00

99 - Přesun hmot

141,00

K - Komunikace

3 385,20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

Objekt:

SO-08.2 - Přípojka splaškové kanalizace včetně areálového rozvodu areálový rozvod č.2 - od RŠ2 dále

Místo: Sentice

Datum: 3. 10. 2023

Zadavatel: Obec Sentice

Projektant: Marcela Skříčková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o., o.z.

Dopravní stavby Morava, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

23 452,43

23 452,43

D	OP		Poznámky				0,00	
1	K	01	Poznámka 1				0,00	
PP			Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap. Normy a hlavní související předpisy. Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno ve Společných údajích PD v kap. Normy a hlavní související předpisy.				0,00	
2	K	02	Poznámka 2				0,00	
PP			Na své náklady a vzhledem k tomu, že zhotovitel provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podpatření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací				0,00	
3	K	03	Poznámka 3				0,00	
PP			Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přechazy, zajištění vedení apod.), nácizání a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Iva se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky.				0,00	
4	K	04	Poznámka 4				0,00	
PP			Součástí nabídkové ceny zhotovitele mají být zahrnuté i práce provozovatele stávajících inženýrských sítí, které nastanou při vytyčení, předání, převzetí díla, apod. (např. nabídková kolize).				0,00	
5	K	05	Poznámka 5				0,00	
PP			Zhotovitel zakalkuluje ztrátas u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.				0,00	
6	K	06	Poznámka 6				0,00	
PP			Zhotovitel zakalkuluje do položek za provedení tlakových zkoušek, propíchnutí a desinfekci potrubí i vodu odebranou pro tyto účely z vodovodní sítě.				0,00	


D	1		Zemní práce				15 442,28	
7	K	115101201	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	12,000	40,00	480,00	CS URS 2023 02

PP			Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201					
WV			"bude upřesněno dle skutečnosti" 2*6					

8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	70,00	140,00	CS URS 2023 02
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301					
WV			"bude upřesněno dle skutečnosti" 2					

9	K	121151103	Sejmout omítku plochy do 100 m2 tl vstřivy do 200 mm strojně	m2	4,690	30,00	140,70	
PP			Sejmout omítku strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl vstřivy do 200 mm					
Online PSC			https://podminka.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103					
WV			6,70*0,70					

10	K	132254202	Hloubení zapáčených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	2,756	500,00	1 378,00	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
Online PSC			hormina tř.3 - 35%					
W			6,70*0,75*1,70		8,543			
W			"drenáž" 6,70*0,25*0,20		0,335			
W			"ornice" 6,70*0,75*0,20		-1,005			
W			Mezisoučet		7,873			
W			"odpočet ostatních hornin" -7,873*0,65		-5,117			
W			Součet		2,756			
11	K	132354202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	4,724	500,00	2 362,00	CS URS 2023 02
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354202					
Online PSC			hormina tř.4 - 60%					
W			7,873*0,60		4,724			
12	K	132454202	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3	m3	0,394	600,00	236,40	CS URS 2023 02
PP			Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 přes 20 do 50 m3 https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132454202					
Online PSC			hormina tř.5 - 5%					
W			7,873*0,05		0,394			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	22,780	20,00	455,60	CS URS 2023 02
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv nezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101					
W			6,70*2*1,70		22,780			
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	22,780	10,00	227,80	CS URS 2023 02
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kaje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,601	160,00	1 376,16	CS URS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
W			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásep		2,303			
W			"materiál pro obsyp potrubí" 2,303		0,503			
W			"materiál pro lože pod potrubí" 0,503		0,335			
W			"materiál pro lože drenáže" 6,70*0,25*0,20		5,460			
W			"materiál pro zásep-šterk" 5,46		8,601			
W			Součet		8,601			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,601	40,00	344,04	CS URS 2023 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojné nakládání r množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
W			dovoz materiálu pro lože a obsyp potrubí, zásep		2,303			
W			"materiál pro obsyp potrubí" 2,303		0,503			
W			"materiál pro lože pod potrubí" 0,503		0,335			
W			"materiál pro lože drenáže" 6,70*0,25*0,20		5,460			
W			"materiál pro zásep-šterk" 5,46		8,601			
W			Součet		8,601			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,756	180,00	496,08	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
W			"výkop" 2,756		2,756			
W			Součet		2,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	16275119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	55,120	10,00	551,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.16275119					
	VV		2,756*20		55,120			
19	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5,118	180,00	921,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.16275137					
	VV		"výkop" 4,724+0,394		5,118			
	VV		Součet		5,118			
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	102,360	10,00	1 023,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.16275139					
	VV		5,118*20		102,360			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,173	230,00	3 259,79	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.171201231					
	VV		(2,756+5,118)*1,80		14,173			
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protožení sypání	m3	2,303	350,00	806,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojní sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podle výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez protožení sypání					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.17515101					
	VV		6,70*0,75*0,50		2,513			
	VV		Mezisoučet		2,513			
	VV		odpočet potrubí		-0,210			
	VV		"DN150" -6,70*3,14*0,10*0,10		2,303			
	VV		Součet		4,606			
23	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	270,00		1 243,62	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		2,303*2,00		4,606			
D	4		Vodorovné konstrukce				326,95	
24	K	451573111.01	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž)	m3	0,503	650,00	326,95	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop z písku fr.0-4 (dodávka+montáž)					
	VV		6,70*0,75*0,10		0,503			
	VV		Součet		0,503			
D	8		Trubní vedení				4 157,00	
25	K	8-p2	Přesná specifikace výrobků viz Projektová dokumentace - výkresová část, Technická zpráva		0,000		0,00	
26	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	6,700	130,00	871,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízení šterkopísečného lože pod trubky a s jejich osypem v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.212752101					
27	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného DN 150	m	6,200	200,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého pinostěnného DN 10 DN 150					
	Online PSC		https://podminek.urs.cz/item/CS_URS_2023_02.871310310					
28	M	TRPL150SN10	potrubí DN150 PP pinostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10	m	6,200	190,00	1 178,00	
	PP		potrubí DN150 PP pinostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10					
	P		Poznámka k položce					
			Závazná specifikace viz Technická zpráva.					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	892381119	Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)	m	6,200	90,00	558,00	
	PP		Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové síti)					
	P		Pozvánka k poloze					
			V cenách jsou započteny náklady na příslun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.					
30	K	892381130	2x zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty	m	6,200	50,00	310,00	
	D	99	Přesun hmot				141,00	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,410	100,00	141,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
			https://odamr.cz/urs-z/tem/CS_URS_2023_02/998276101					
		Online PSC						
	D	K	Komunikace				3 385,20	
32	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	5,460	220,00	1 201,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
			https://odamr.cz/urs-z/tem/CS_URS_2023_02/174151101					
		Online PSC						
	W		zásyp šlérkopiskem		7,873			
	W		"výkopy" 7,873		-0,503			
	W		"odpočet lože šlérk" -0,503		-2,513			
	W		"odpočet obsypu" -2,513		-0,335			
	W		"odpočet drenáže" -6,70*0,25*0,20		0,938			
	W		"zásyp místo původní ornice" +6,70*0,70*0,20		5,460			
	W		Součet		10,920	200,00	2 184,00	
33	M	583312091	kamenivo pro zásypy v komunikacích - šlérkopisek fr. 0-32mm	t				
	W		5,46*2,00		10,920			



Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá z záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "**uchazeč**" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

SWIETELSKY

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	znaku
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Položkový rozpočet stavby

SWIETELSKÝ

Stavba: **0001** **Areál Sentice**
 Objekt: **21.036** **Osvětlení hřiště 1 - mimo rozvaděče a ovládání**
 Rozpočet: **01** **projektový rozpočet**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Swietelsky stavební s.r.o. , o.z.Dopravní stavby Morava** IČO: **48035599**
Jahodová 60, 620 00 Brno DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval: **Jiří Toman**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	263 794,10 CZK
Základní DPH	21 %	55 396,76 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH **319 191,00 CZK**

v **Štětí**

dne **24.10.2023**

Jiří Toman
Projektim
 Stračenská 614, 411 08 Štětí
 IČ: 627 74 271

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace uživatelských děl

Číslo	Název	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21	Elektromontáže	105 058	37 070	142 128	54
M46	Zemní práce při montážích	13 252	82 405	95 657	36
ON	Ostatní náklady	5	14 000	14 005	5
VN	Vedlejší náklady	4	12 000	12 004	5
Cena celkem		118 319	145 475	263 794	100

Položkový rozpočet

S:	0001	Arsál Sentice
O:	21.036	Osvětlení hřiště 1 - mimo rozvaděče a ovládání
R:	01	projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				142 128,00		105 058,00		37 070,00
1		Kabel CVKY-m 750 V 4 x 10mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x10 mm1	m	120,000	125,00	15 000,00	85,00	10 200,00	40,00	4 800,00
2	230191008	Uložení chráničky KF 09063 ve výkopu , vč. dodávky chráničky KF 09063	m	100,000	63,00	6 300,00	23,00	2 300,00	40,00	4 000,00
3	230191003	Uložení chráničky KF 09040 ve výkopu , vč. dodávky chráničky KF 09040	m	8,000	60,00	480,00	20,00	160,00	40,00	320,00
4	210810006	Kabel CVKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	40,000	67,00	2 680,00	27,00	1 080,00	40,00	1 600,00
5	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	24,000	146,00	3 504,00	1,00	24,00	145,00	3 480,00
6	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks	24,000	151,00	3 624,00	1,00	24,00	150,00	3 600,00
7			kpl		0,00	0,00		0,00		0,00
8			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
9			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
10			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
11			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
12			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
13			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
14			kpl		0,00	0,00		0,00		0,00
15		Svítilno LED, HALUMIA BRIA 150W s optikou dle výpočtu.	ks	4,000	5 450,00	21 800,00	5 000,00	20 000,00	450,00	1 800,00
16			ks		0,00	0,00		0,00		0,00
17		redukce dřku stožáru z 89mm na 60mm	ks	4,000	700,00	2 800,00	500,00	2 000,00	200,00	800,00
18		Stožárová rozvodnice SR 481 1pojistková IP20	ks	4,000	790,00	3 160,00	490,00	1 960,00	300,00	1 200,00
19		Stožár osvětlovací JB10L typ Tišnov - svítidlo ve výšce 8m nad zemí bez výložníku, vč. základu, montáže a potřebných jeřábnických prací.	kpl	4,000	16 800,00	67 200,00	14 500,00	58 000,00	2 300,00	9 200,00
20				8,000	0,00	0,00		0,00		0,00
21				4,000	0,00	0,00		0,00		0,00
22		Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4	m	100,000	36,00	3 600,00	1,00	100,00	35,00	3 500,00



Položkový rozpočet

S:	0001	Areál Sentice
O:	21.036	Osvětlení hřiště 1 - mimo rozvaděče a ovládání
R:	01	projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
23		Pásek uzemňovací FeZn30x4	kg	95,000	60,00	5 700,00	50,00	4 750,00	10,00	950,00
24		Drát uzemňovací FeZn pr. 10 mm	kg	8,000	90,00	720,00	80,00	640,00	10,00	80,00
25	210220302	Sworka připojovací vč. dodávky svorky SP1	ks	4,000	90,00	360,00	80,00	320,00	10,00	40,00
26	210220301	Sworka spojovací do 2 šroubů , vč. dodávky SS	ks	8,000	90,00	720,00	80,00	640,00	10,00	80,00
27	210220301	Sworka křížová do 2 šroubů , vč. dodávky SK	ks	8,000	90,00	720,00	80,00	640,00	10,00	80,00
28	210100422	Koncovka kabelová do 1KV KSCZ4X 6-25	kus	8,000	300,00	2 400,00	200,00	1 600,00	100,00	800,00
29	210290891	Doplňení štítku kovového na kabel	kpl	8,000	95,00	760,00	15,00	120,00	80,00	640,00
30		Montážní, spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	600,00	600,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						95 657,10	13 252,10			
31	460110001 R01	Sonda pro vyhledávání vedení - výkop	kpl	2,000	436,00	872,00	1,00	2,00	435,00	870,00
32	460110101 R01	Sonda pro vyhledávání vedení - zához	kpl	2,000	81,00	162,00	1,00	2,00	80,00	160,00
33	460050703	Jáma do 2m3 pro stožár veř. osvětlení, hor. 3, ruční výkop jámy	kpl	4,000	1 551,00	6 204,00	1,00	4,00	1 550,00	6 200,00
34	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	3,400	4 500,00	15 300,00	3 700,00	12 580,00	800,00	2 720,00
35	460120002	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kpl	4,000	171,00	684,00	1,00	4,00	170,00	680,00
36	460200163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	90,000	446,00	40 140,00	1,00	90,00	445,00	40 050,00
37	460420018	Zřízení kabelového lože šířky do 35cm z písku, tl. vrstvy 20cm, vč. dodávky písku	m	90,000	111,00	9 990,00	1,00	90,00	110,00	9 900,00
38	460560163.RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční zához rýhy	m	90,000	96,00	8 640,00	1,00	90,00	95,00	8 550,00
39	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu rýh	m2	45,000	26,00	1 170,00	1,00	45,00	25,00	1 125,00
40	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	5,000	291,00	1 455,00	1,00	5,00	290,00	1 450,00
41	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	90,000	13,50	1 215,00	3,50	315,00	10,00	900,00
42	1804561704	Montážní plošina na autopod. 13,5m MP13	Sh	20,000	351,00	7 020,00	1,00	20,00	350,00	7 000,00
43	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	m3	5,000	481,00	2 405,00	1,00	5,00	480,00	2 400,00
44	460010023	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,100	4 001,00	400,10	1,00	0,10	4 000,00	400,00



Položkový rozpočet

S:	0001	Areál Sentic
O:	21.036	Osvětlení hřiště 1 - mimo rozvaděče a ovládání
R:	01	projektový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl: ON							14 005,00		5,00	
45	00521101	Předání a převzetí stavení	Soubor	1,000	1 001,00	1 001,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
46	00523	Výchozí revize, vystavení revizní zprávy	Soubor	1,000	3 001,00	3 001,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
47	005241020	Geometrické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	3 001,00	3 001,00	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
48	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 001,00	5 001,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
49	00524	Předání a převzetí díla	Soubor	1,000	2 001,00	2 001,00	1,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Díl: VN							12 004,00		4,00	
50	005111021	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,000	5 001,00	5 001,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
51	005121	Zařízení stavení	Soubor	1,000	5 001,00	5 001,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
52	005122401	Koordináční činnost	Soubor	1,000	1 001,00	1 001,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
53	110	Mimostaveništní doprava individuální	Soubor	1,000	1 001,00	1 001,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem							263 794,10			

Poznámky uchazeče k zadání

Jedná se o minimální rozpočet. Pokud uchazeč při prohlídce místa plnění zjistí chybějící položku, doplní tuto samostatně pod tuto poznámku se zdůvodněním. Součástí realizace uvedené akce musí být veškeré dodávky, práce a služby, které nejsou výslovně uvedeny v dokumentaci, ale jsou nezbytné pro úplnost a funkčnost zařízení podle uvedených požadavků. Dále je třeba dodržovat platné normy pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů. Realizaci je třeba dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost při demontážních pracích a stříhání vodičů a kabelů, postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo škodám. Zhotovitel zahrne do ceny elektro částí demontáže a ekologickou likvidaci rušených zařízení. Dodávky, práce a služby pro elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, v uvedených hranicích dodávky včetně všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do provozu. Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. Dodávaná zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu. Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré zařízení musí být dodáno v souladu s požadavky vyhlášky č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR a doloženy předepsanými doklady o provedeních zkouškách a revizích. Zhotovitel nabídne svítidla dle PD nebo předloží kvalitativně stejné či lepší řešení. Alternativní řešení musí odsouhlasit projektant



