

Č.j.:	056/07/2025/Su/Po	Vyřizuje:	Bc. Ivo Podškubka
Dne:	4.7.2025	Kontakt:	Tel.: 731 522 078

Vyjádření k projektové dokumentaci

Důvod vydání vyjádření:	ÚR + SP	Platnost vyjádření končí dne:	4.7.2027
--------------------------------	---------	--------------------------------------	----------

ŽADATEL:	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, pí. Kovářová, tel. 731 154 551, Ing. Kozová, tel. 739 254 915		
STAVEBNÍK:	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště		
PROJEKTANT:	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno		
NÁZEV AKCE:	Sušice – odkanalizování obce		
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ	Okres:	Uherské Hradiště	
	Obec:	Sušice, Huštěnovice	
	K.ú./č. parcely:	Sušice u Uherského Hradiště, Huštěnovice (průvodní ani souhrnná technická zpráva nepředloženy)	

Žádost o vyjádření ze dne:	1.4.2025
Dodané přílohy k žádosti:	Výkresy situace
	PD k přeložce vodovodního řadu

POPIS STAVBY

Jedná se odkanalizování obce Sušice, kdy trasa začíná u domu čp. 47 v Sušicích, prochází Struhou a končí napojením u domu čp. 261 v Huštěnovicích.
 Součástí stavby je také přeložka vodovodního řadu PVC 110 v délce cca 15 m u domu čp. 157 v Sušicích směr Struha.

Realizace stavby je uvažována:	Nepředloženo
Stavba je rozdělena na stavební objekty:	Jednotlivé SO nepředloženy

VODOVOD BABICKO s realizací stavby

s o u h l a s í

za dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením prací požádá investor stavby VODOVOD BABICKO o vytyčení sítí – vodovodního řadu. Vytyčení bude provedeno za úhradu na základě objednávky investora a o vytyčení bude sepsán protokol.
2. **VODOVOD BABICKO souhlasí s přeložkou vodovodního řadu PVC 110 u plánované kanalizační šachty Š 20 s tím, že veškeré náklady půjdou k tíži investora stavby. Po jejím provedení bude provedeno řádné zaměření skutečného provedení stavby a doloženy všechny požadované doklady.**
3. **Při provádění přeložky vodovodního řadu je nutné zajistit přepojení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 13 v Sušicích.**
4. Souběh kabelů a ostatních IS s vodovodem požadujeme minimálně 1,0 m od vodovodního řadu. Křížení kabelu s vodovodem požadujeme provést kolmo nebo minimálně pod úhlem 45°. Kabely při křížení s vodovodem požadujeme uložit do chráničky s přesahem minimálně 1,0 m od vodovodního zařízení. Při takovém křížení je dále nutné dodržení ČSN 736005.
5. Všechny poklopy vodovodního zařízení, které budou stavbou a následnými terénními úpravami dotčeny, požadujeme upravit do nové nivelity, včetně zákopových souprav.
6. Po provedené úpravě poklopů bude přizván pověřený pracovník VODOVODU BABICKO ke kontrole provozuschopnosti upraveného a stavbou dotčeného zařízení vodovodu. Všechny dotčené poklopy a jiné vodovodní zařízení (včetně zákopových souprav) musí být před zahájením prací předány a odzkoušeny.
7. Při realizaci stavby nesmí dojít k ukládání výkopové zeminy či stavebního materiálu v místech poklopů armatur vodovodního zařízení a není možné v těchto místech dlouhodoběji odstavovat stavební stroje a jiné zařízení.
8. Všechny změny oproti schválené PD je potřeba bezodkladně projednat s pověřeným pracovníkem VODOVODU BABICKO a případně si i vyžádat nové stanovisko ke změně v PD.
9. Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.
10. Při realizaci stavby musí být dodržena ochranná pásma vodovodních řadů, která jsou vymezena především v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech VODOVOD BABICKO.
11. **Po dokončení stavby požadujeme doložit zaměření trasy kanalizačního řadu a kanalizačních šachet se zakótovaným odstupem od stávajícího vodovodu (jeden soubor ve formátu PDF a druhý buď v DGN nebo DWG).**
12. **Investor doloží ke kolaudaci stanovisko VODOVODU BABICKO o kontrole vodovodu a jeho zařízení po provedení stavby.**
13. Kontaktní osobou ve věcech technických (pověřený pracovník VODOVODU BABICKO) je pro předmětnou stavbu Jan Goroš, tel.: 602 185 884.



Bc. Ivo Podškubka
předseda

Přílohy:

- ověřený výkres situace (přeložka vodovodu)