

Vysvětlení č. 2

k veřejné zakázce

„Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Veřejný zadavatel **Obec Bitozeves**, IČ: 00556238, se sídlem: Bitozeves 50, PSČ 44001, zastoupený Mgr. Kateřinou Bubeníkovou, advokátkou (dále také jako „zadavatel“), ve veřejné zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část - NOVÉ VYHLÁŠENÍ**“, Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 2.

Dotazy účastníka a odpovědi zadavatele (červeně):

žádáme zadavatele o vysvětlení ZD viz níže:

1. V předložené PD jsou uvedeny dvě velikosti pro ČOV. V předloženém VV je uvedena pro obě ČOV jen jedna velikost. Náš dotaz zní: Jaké velikosti ČOV zadavatel požaduje a pokud platí PD, upraví předložený VV?

Velikost obou ČOV – 50 EO.

Nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení č. 2. Účastníci nacení tento nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

2. V předložené PD není projektována přípojka NN v rozsahu a podrobnosti pro dokumentaci pro provedení stavby, která má být předložena ve VŘ. Náš dotaz zní: doplní zadavatel předloženou PD o odpovídající dokumentaci pro přípojku NN – pokud ji nebude zajišťovat ve své režii? Náš dotaz zní: Doplní zadavatel předložený VV o položky pro ocenění provedení přípojky NN ?

Přípojku NN si zajišťuje zadavatel sám – nebude předložena dokumentace.

3. V předložené PD v části s názvem 2022-14-D2 Návrh čerpací stanice odpadních vod specifikována čerpací šachta, jejíž technické parametry neodpovídají technickým parametrům pro čerpací šachtu uvedeným ve zbylých částech předložené PD / např. velikost, vybavení jeřábkem apod. / . Náš dotaz zní: jaké provedení čerpací šachty zadavatel požaduje?

Podle D2 - Navrh čerpací stanice odpadních vod

4. V předložené PD a VV pro tlakovou část kanalizace není uvedena čerpací šachta. Náš dotaz zní: Požaduje zadavatel pro tlakovou kanalizaci dodat a osadit čerpací šachtu? Pokud ano, doplní do PD její požadované parametry a do VV položky pro ocenění její dodávky a montáže?

Zadavatel nepožaduje tlakovou kanalizaci osadit čerpací šachtou.

5. Dle Zadávací dokumentace je součástí díla i provedení a vyhodnocení ročního zkušebního provozu ČOV. V předloženém VV jsme nenalezli položky pro ocenění těchto požadovaných prací a dodávek. Náš dotaz zní: doplní zadavatel VV o položky pro ocenění činnosti zhotovitele během zkušebního provozu?

Zadavatel si zajišťuje zkušební provoz sám – položky nebudou doplněny. Návrh smlouvy byl s ohledem na tyto skutečnosti upraven, vč. záruky za jakost.

S ohledem na toto vysvětlení zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností předkládá v rámci tohoto vysvětlení nový návrh smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 2 tohoto vysvětlení č. 2. Účastníci vyplní tento návrh smlouvy o dílo.

S ohledem na toto vysvětlení zadavatel mění i zadávací dokumentaci v čl. 3 odst. 3.1 takto: Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu se smlouvou o dílo, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Termín zahájení plnění

veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Předpokládaný termín zahájení předmětu plnění: plnění bude zahájeno po písemné výzvě zadavatele k převzetí staveniště vybraným dodavatelem, předpokládaný termín předání staveniště 1.7.2025.

Termín dokončení předmětu veřejné zakázky: do **6 měsíců** ode dne předání staveniště (dílo musí být způsobilé pro uvedení do zkušebního provozu). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že povolení zkušebního provozu, zkušební provoz a kolaudační rozhodnutí si zajistí zadavatel sám na své náklady.

Dotazy účastníka a odpovědi zadavatele (červeně):

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr „NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ není oproti původnímu výběrovému řízení obsažena položka na dodání a zřízení mokřadu. Ve výkresové dokumentaci, která je stejná jako ta původní však mokřad obsažen stále je.

Otázka č. 1:

Máme tomu rozumět tak, že kompletní dodání a zřízení mokřadu není součástí zadání stavby? Znamená to, že investor si tuto část zajistí u jiného dodavatele napřímo? Protože dle projektové dokumentace je dodávka a zřízení této části nezbytná pro správnou funkci celku.

Ze zadávací dokumentace, kde je v čl. 2 odst. 2.1 výslovně uvedeno, že mokřad není součástí plnění:

„Stavba bude užívána k odvedení a čištění splaškových vod z budov v jižní části obce. Jedná se o ČOV AS (pro 45-55 EO) s příslušenstvím – pro čištění splaškových vod, která splňuje normové ukazatele pro vypouštění do povrchových vod. ČOV bude doplněna o záložní čistírnu o vel. 40 (35-45 EO), která bude využita po dokončení plánované přestavby a revitalizace objektů bývalého statku a případném osídlení nevyužitých domů a objektů. **Přečištěné vody budou vedeny přes nátokovou revizní šachtu 1C0 do odizolovaného mokřadu, přičemž mokřad není součástí plnění.** Součástí stavby jsou i uliční přípojky pro jednotlivé objekty, resp. stavení v trase kanalizace a rezervní přípojky pro plánovanou výstavbu. Uliční přípojky budou zakončeny malou revizní šachtou před hranicí soukromého pozemku. Součástí plnění není ani dodávka mobilních buněk a skladovacího kontejneru. Umístění řídicí jednotky ČOV zařídí zadavatel na své náklady.“

Mokřad nebude realizován – mokřad již v místě je a podle vyjádření je dostačující bez úprav.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr „NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ není oproti původnímu výběrovému řízení obsažena položka na dodání a osazení mobilních buněk a skladovacích kontejnerů. Ve výkresové dokumentaci, která je stejná jako ta původní však stále figurují.

Otázka č. 2:

Máme tomu rozumět tak, že kompletní dodání a osazení mobilních buněk není součástí zadání stavby? Znamená to, že investor si tuto část zajistí u jiného dodavatele napřímo? Protože dle projektové dokumentace je dodávka a zřízení této části nezbytná pro správnou funkci celku.

Ze zadávací dokumentace, kde je v čl. 2 odst. 2.1 výslovně uvedeno, že mobilní buňky nejsou součástí plnění:

„Stavba bude užívána k odvedení a čištění splaškových vod z budov v jižní části obce. Jedná se o ČOV AS (pro 45-55 EO) s příslušenstvím – pro čištění splaškových vod, která splňuje normové ukazatele pro vypouštění do povrchových vod. ČOV bude doplněna o záložní čistírnu o vel. 40 (35-45 EO), která bude využita po dokončení plánované přestavby a revitalizace objektů bývalého statku a případném osídlení nevyužitých domů a objektů. Přečištěné vody budou vedeny přes nátokovou revizní šachtu 1C0 do odizolovaného mokřadu, přičemž mokřad není součástí plnění. Součástí stavby jsou i uliční přípojky pro jednotlivé objekty, resp. stavení v trase kanalizace a rezervní přípojky pro plánovanou výstavbu. Uliční přípojky budou zakončeny malou revizní šachtou před hranicí soukromého pozemku. **Součástí plnění není ani dodávka mobilních buněk a skladovacího kontejneru.** Umístění řídicí jednotky ČOV zařídí zadavatel na své náklady.“

Mobilní buňky nebudou součástí stavby. ČOV bude bez mobilních buněk.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr „NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ není oproti původnímu výběrovému řízení obsažena položka na zřízení elektropřípojky a dodávka a montáž elektrorozvaděče (ve výkazu výměr zůstalo pouze sejmutí drnu a ornice s následným osetím). Ve výkresové dokumentaci, která je stejná jako ta původní však stále figuruje zřízení elektropřípojky a elektrorozvaděče.

Otázka č. 3:

Máme tomu rozumět tak, že kompletní dodání a zřízení elektropřípojky a elektrorozvaděče není součástí zadání stavby? Znamená to, že investor si tuto část zajistí u jiného dodavatele napřímo? Protože dle projektové dokumentace je dodávka a zřízení této části nezbytná pro správnou funkci celku.

Elektropřípojky budou řešeny samostatně v rámci NN rozvodů obecního statku, kde se ČOV bude nacházet.

V Praze dne 21.5.2025

Mgr. Kateřina Bubeníková, advokátka

Přílohy: **NOVÝ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr – příloha č. 1**
 NOVÝ návrh smlouvy o dílo – příloha č. 2