

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

7/2015
S16-014-0025

(dále jen „smlouva“)

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I

Smluvní strany

O b j e d n a t e l :

Město Žirovnice

se sídlem:
IČO:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
stavební dozor:

Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
00249505
CZ00249505
+420 602 285 564
ČS a.s
00622158339/0800
Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce

Mgr. Milan Šmíd, starosta
Pavel Kott, ved. odb. výstavby
Pavel Kott, tel.: 721321792

Z h o t o v i t e l :

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

*subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
oddíl C, vložka 8032.*

se sídlem:
kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
telefon:
fax:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
zmocnění k jednání:

Pražská 495, 370 04 České Budějovice
U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
480 35 599
CZ48035599
384 378 011
384 378 018
Česká spořitelna, a.s.
994404-0147137001/0800
Ing. Františkem Fryšem, vedoucím OZ

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
stavbyvedoucí:

Ing.Ivan Šot, ředitel oblasti J.Hradec
Jan Bednář, pověřen vedením stavby
Jan Bednář, pověřen vedením stavby tel.: 724 101 370

Článek II

Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu pro veřejnou zakázku pod názvem „**Rekonstrukce ul. Nad Výmolem**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci akce „**Rekonstrukce ul. Nad Výmolem**“ (dále též jako „dílo“) za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a dodatky.
- 2.3 Předmětem díla je dodávka stavebních a montážních prací a konstrukcí zahrnující zejména opravy nosných konstrukcí a konstrukcí obvodového pláště. Dojde k zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem (EPS). Zároveň bude provedeno zateplení stropní konstrukce a stávající výplně všech otvorů budou vyměněny za plastové. Přitom dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, výrobků a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, včetně všech předepsaných dokladů, zkoušek a revizí.
- 2.4 Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel a objednatel se zavazuje dílo za podmínek v této smlouvě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.5 Stavba se týká stavebních úprav ul. Nad Výmolem v **Žirovnici**.
- 2.6 Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují:
- a) Zadávací dokumentace tvořená projektovou dokumentací „**Rekonstrukce ul. Nad Výmolem- Žirovnice**“ zpracovanou ve stupni dokumentace pro provádění stavby a doplněnou o výkaz výměr a technické specifikace.
 - b) **Nabídka zhotovitele ze dne 21/05/2015** včetně položkového rozpočtu zpracovaného formou závazné cenové nabídky.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.
- 2.8 Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není Projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.
- 2.9 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a zhotovení díla a jeho uvedení do užívání. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, obsažené v rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele).
- 2.10 Práce, které v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy nejsou a jejichž provedení objednatel požaduje, nebo s jejichž provedením nad původně sjednaný rozsah díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které jsou v Projektové dokumentaci a rozpočtu obsaženy, ale nejsou provedeny, se nazývají méněpráce.
- 2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
- 2.12 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné

prohlídce objektu v rámci zadání veřejné zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.

- 2.13 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráci je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejmeně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek Objednatele na snížení rozsahu díla.

Článek III

Cena díla

- 3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH	2 467 240,67 Kč
DPH (21 %)	518 120,54 Kč
Celková cena včetně DPH	2 985 361,21 Kč

- 3.2 V ceně díla jsou zahrnuty náklady zařízení staveniště a ostatní náklady za spotřebovanou elektrickou energii, vodné a stočné. Vodné a stočné bude vyúčtováno dle záznamů vodoměrů v konečné faktuře.
- 3.3 Nabídkový položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 3.4 Cena díla je sjednána jako **maximální** a konečná.
- 3.5 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

Článek IV

Termín a místo plnění

- 4.1 **Termín zahájení prací:** **01.07.2015**
- 4.2 **Termín dokončení prací:** **30.09.2015**
- 4.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště v termínu: po podpisu SOD.
- 4.4 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.
- 4.5 Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 4.6 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 4.7 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.8 Stavební úpravy budou probíhat v ul. Nad Výmolem, 394 68 Žirovnice, k.ú. Žirovnice [797154].

Článek V

Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nikoliv jen zápisem do stavebního deníku) dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 14 dnů před dnem zahájení předávacího řízení. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli.
- 5.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- a) příslušné doklady dle stavebního zákona
 - b) stavební deník

- c) příslušné revizní zprávy
 - d) certifikáty materiálů
 - e) doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech
 - f) případně veškeré další doklady, vyžadované obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.
- 5.3 O průběhu přejímacího řízení se pořídí zápis. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu důvod.
- 5.4 O předání díla se vyhotoví protokol.
- 5.5 Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 zák. č. 89/2012 Sb.

Článek VI

Vady díla

- 6.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Tyto vady objednatel zapíše do stavebního deníku nejpozději při zahájení předání stavby.
- 6.3 Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce zhotovitel odstraní do 30ti dnů od předání písemného seznamu vad a nedodělků.
- 6.4 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

Článek VII

Záruka

- 7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatелеm.
- 7.2 V záruční době je zhotovitel povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínech dohodnutých s objednatелеm, pokud k dohodě nedojde, tak v termínech určených objednatелеm.

Článek VIII

Platební podmínky

- 8.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
- 8.2 Faktura bude vystavena vždy měsíčně s odsouhlaseným soupisem provedených prací
- 8.3 Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli.
- 8.4 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 8.5 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

Článek X

Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace a klimatických podmínek. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

Článek XI

Základní závazky zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými postupy, s předpisy o bezpečnosti práce a PO, bude respektovat podmínky stavebního povolení a ostatní rozhodnutí správních orgánů.
- 11.2 Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
- 11.4 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatелеm, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí osobě.
- 11.5 Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení stavební sutě na určené skládce.
- 11.6 Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu.
- 11.7 Zhotovitel zajistí zábor veřejného prostranství v rozsahu potřebném pro stavbu lešení a umístění kontejneru na stavební odpad.
- 11.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatелеm k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.

Článek XII

Závazky objednatele

- 12.1 Objednatel určí zhotoviteli místa napojení zdrojů v okruhu staveniště nejpozději ke dni předání staveniště. Spotřebovanou elektrickou energii hradí zhotovitel. Objednatel umožní zhotoviteli rovněž za úplatu odběr vody po dobu plnění podle této smlouvy.
- 12.2 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek XIII

Změna smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.
- 13.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XIV

Závěrečná ujednání

- 14.1 Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
- 14.2 Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
- 14.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

14.4 Zhotovitel opravňuje objednatel uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelům veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.

14.5 Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návazích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

14.6 Tato smlouva o dílo je podepsána v 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

14.7 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.

14.8 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

14.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Žirovnici, dne

V J.Hradci, dne 08.06.2015

Za objednatele:

ref-5

Mgr. Milan Šmíd
starosta obce



Za zhotovitele:

SADISTICKÝ

Slavojirský
odštěpný závod tovární stavby "H"

ČR - 370 04 C. Budějovice 3, Písařská 149/150
.....**06-380 05-539; 06-380 05-539**

Ing. Ivan Šot, ředitel oblasti J.Hradec
na základě plné moci



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Třísťeno dne : 08.06.2015
Database:
Nabídka číslo:

Stavba: N16-014-0046 REKONSTRUKCE UL. NAD VÝMOLEM

SO 02 Ostatní a vedlejší náklady

Položka	T e x t	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí	1,000 ks	10 000,00	10 000,00
2	02811a	Průzkumné práce geotechnické na povrchu	1,000 ks	5 000,00	5 000,00
3	02720a	Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr.	1,000 ks	50 000,00	50 000,00
4	02510a	Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele	1,000 ks	1 000,00	1 000,00
5	02610a	Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele	1,000 ks	1 000,00	1 000,00
6	02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	10 000,000 Kč	1,00	10 000,00
7	02520a	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	10 000,000 Kč	1,00	10 000,00
8	02910a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	1,000 ks	10 000,00	10 000,00
9	029101	Ostatní požadavky - zeměměřická měření - vytýčení stavby	1,000 ks	5 000,00	5 000,00
10	02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	1,000 ks	1 000,00	1 000,00
11	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	1,000 ks	1 000,00	1 000,00
12	02821	Průzkumné práce archeologické na povrchu	1,000 ks	500,00	500,00
13	Stat	Dokumentace statického stavu přilehlé zástavby	1,000 ks	15 000,00	15 000,00
15	029	Ostatní požadavky - opatření pro zajištění BOZP	1,000 ks	500,00	500,00

CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	120 000,00
	21,00	25 200,00	Odbytová cena s DPH :	145 200,00

SO 101 Komunikace (KSO 822 27 75)

Položka	T e x t	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	7,900 M3	508,09	4 013,91
2	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	18,000 M2	152,55	2 745,90
3	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	375,100 M2	39,46	14 801,45
4	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	12,100 M2	136,00	1 645,60
5	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	289,100 M2	75,59	20 341,27
6	113107044	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 200 mm při překopecch inž sítí	29,400 M2	487,07	14 319,86
7	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopecch inž sítí	29,400 M2	346,89	10 198,57
8	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	561,700 M2	26,99	15 160,28
9	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	9,900 M2	33,81	334,72
10	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílčů komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	52,000 M2	40,59	2 110,68
11	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílčů komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	758,400 M2	30,92	23 449,73
12	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	820,300 M2	15,08	12 370,12
13	113201112	Výrtnání obrub silničních ležatých	146,300 M	89,77	13 133,35
14	113202111	Výrtnání obrub krajníků obrubníků stojatých	319,600 M	43,96	14 049,62
15	113204111	Výrtnání obrub záhonových	12,300 M	31,24	384,25
16	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	233,130 M3	66,02	15 391,24
17	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	233,130 M3	19,05	4 441,13



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tiskáno dne : 08.06.2015
Datum :
Nabídka číslo:

Stavba: N16-014-0046 REKONSTRUKCE UL. NAD VÝMOLEM

18	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	103,240 M3	53,23	5 495,47
19	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	20,210 M3	119,67	2 418,53
20	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	31,100 M3	458,30	14 253,13
21	132301109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	31,100 M3	65,27	2 029,90
22	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	74,520 M3	399,70	29 785,64
23	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	74,520 M3	27,24	2 029,92
24	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	30,360 M3	611,40	18 562,10
25	133301109	Příplatek za lepidlo u hloubení šachet v hornině tř. 4	30,360 M3	66,86	2 029,87
26	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného	1,500 M3	1 050,00	1 575,00
27	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	256,800 M2	48,00	12 326,40
28	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	256,800 M2	5,00	1 284,00
29	120001101	Příplatek za zřízení výkopáky v blízkosti podzemního vedení	184,555 M3	54,99	10 148,68
30	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	28,987 M3	219,64	6 366,81
31	5833134500	KAMEN TEZ DROB 0-4 B	52,177 T	217,99	11 374,17
32	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	77,473 M3	235,81	18 269,05
33	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	271,426 M3	94,60	25 676,94
34	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	1,500 M3	922,72	1 384,08
35	171201201	Uložení sypaniny na skládky	272,926 M3	14,21	3 878,28
36	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1 399,100 M2	9,53	13 333,42
37	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	147,200 M2	4,41	649,15
38	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	147,200 M2	23,53	3 463,62
39	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	147,200 M2	12,94	1 904,77
40	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	4,210 M2	34,40	144,82
41	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	4,210 M2	18,93	79,70
42	ornice	Nakupovaná ornice	4,210 m3	692,04	2 913,49
43	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	4,542 KG	113,04	513,46
44	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	15,141 M3	88,34	1 337,56
45	182201101	Svahování násypů	4,210 M2	31,36	132,03
46	211561111	Výplň odvodňovacích žebek kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	17,900 M3	918,71	16 444,91
47	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	89,500 M	32,75	2 931,13
48	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3	12,000 KUS	1 590,00	19 080,00
49	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	21,800 M	105,00	2 289,00
50	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	11,000 KUS	564,00	6 204,00
51	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	6,210 M3	838,19	5 205,16
52	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	20,000 KUS	179,38	3 587,60
53	5922130071	Pref.pro ul.vpusť TBV-Q 660/180, prstenec	10,000 kus	322,95	3 229,50
54	5922130161	Pref.uliční vpusť TBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten	10,000 ks	148,79	1 487,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Strana : 3
Třísťeno dne : 08.06.2015
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N16-014-0046 REKONSTRUKCE UL. NAD VÝMOLEM

55	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	4,000 KUS	316,05	1 264,20
56	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	284,800 M2	166,67	47 467,62
57	577123121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 222,700 M2	169,42	207 149,83
58	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	1 584,600 M2	11,42	18 096,13
59	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	1 193,300 M2	194,15	231 679,20
60	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	294,040 M2	233,67	68 708,33
61	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	365,040 M2	160,60	58 625,42
62	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	413,100 M2	185,30	76 547,43
63	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	237,100 M2	332,85	78 918,74
64	567921111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm	290,500 M2	257,49	74 800,85
65	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	754,400 M2	211,73	159 729,11
66	592453080	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní	705,485 m2	111,49	78 654,52
67	592452670	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid	50,367 m2	449,79	22 654,57
68	592464719010	Betonová dlaždice VPSSVL typ A 49,5/40/6	35,000 ks	113,03	3 956,05
69	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	53,400 M2	214,74	11 467,12
70	592453110	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní	42,127 m2	155,09	6 533,48
71	592452675	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená, nevid	12,875 m2	515,19	6 633,07
72	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	754,400 M2	207,40	156 462,56
73	566901132	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	58,800 M2	149,96	8 817,65
74	566901161	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	29,400 M2	656,39	19 297,87
75	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	48,400 M2	64,70	3 131,48
76	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	75,100 M2	558,11	41 914,06
77	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 0851 Z1	53,250 M2	61,51	3 275,41
78	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se západchovou klapkou a lapacím košem DN 110	2,000 KUS	503,74	1 007,48
79	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	23,000 M	227,02	5 221,46
80	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	46,000 M	260,97	12 004,62
81	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	10,000 KUS	1 110,43	11 104,30
82	5922130080	Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/626 D dno	10,100 ks	322,95	3 261,80
83	5922130181	Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590/200V stredni	10,100 ks	322,95	3 261,80
84	5922130061	Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/290 K horní na koš	10,100 ks	219,15	2 213,42
85	5922130091	Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590 horni	10,100 ks	148,79	1 502,78
86	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	10,000 KUS	606,18	6 061,80
87	286618160	Kalový koš uliční vpusti D315, L600, pozink	10,000 ks	543,25	5 432,50
88	552421380	Vtoková mříž uliční vpusti 500 x 500 D400 s pantem	9,000 ks	2 333,33	20 999,97
89	552421390	Obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B125	1,000 ks	2 588,24	2 588,24
90	895983219	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 300/100	6,000 KUS	484,63	2 787,78
91	dvornívpust	Dvorní vpust s rámem, krycím roštem B125 a nástavbou, komplet	6,000 kus	2 491,35	14 948,10

Stavba: N16-014-0046 REKONSTRUKCE UL. NAD VÝMOLEM

92	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	4,000 KUS	531,82	2 127,28
93	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	4,000 KUS	2 489,04	9 956,16
94	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	9,000 KUS	359,16	3 232,44
95	817354111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	18,000 KUS	518,19	9 327,42
96	899623141	Obetonování potrubí nebo zářiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	4,500 M3	2 108,00	9 486,00
97	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	18,000 M2	261,18	4 701,24
98	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	5,000 KUS	1 150,00	5 750,00
99	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	12,000 KUS	902,77	10 833,24
100	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,000 KUS	182,05	182,05
101	4222500000	Hydranty podzemní DN 80/1,25	1,000 Ks	8 064,59	8 064,59
102	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000 KUS	681,98	681,98
103	195000000000	Poklop hydrantový	1,000 kus	964,24	964,24
104	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	30,300 M	62,79	1 902,54
105	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	4,600 M	30,75	141,45
106	919121212	Těsnění spár zářivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	34,900 M	109,50	3 821,55
107	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zářivku v živичném krytu	34,900 M	39,44	1 376,46
108	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	3,000 KUS	81,38	244,14
109	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	536,000 M	198,60	106 449,60
110	592175040	Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120	534,290 ks	72,75	38 869,60
111	07961	Obrubníkový odvodňovací prvek základ. KD 305, dl. 0.5 m, h. 0.305 m	12,000 ks	1 049,60	12 595,20
112	07973	Koncová stěna k obrubníkovému odv. prvku KD 305	2,000 ks	209,92	419,84
113	07962	Reviz díl k obrubníkovému odv. prvku KD 305A, dolní, odtok DN100, h. 0.305	1,000 ks	2 459,06	2 459,06
114	04928	Vpust k obrubníkovému odv. prvku KD, horní díl, dl. 0.5 m, h. 0.505	1,000 ks	13 194,93	13 194,93
115	01614	Vpust k obrubníkovému odv. prvku KD, dolní díl, odtok DN150, h. 0.365	1,000 ks	1 739,33	1 739,33
116	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	286,800 M	189,71	54 408,83
117	592175230	Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm	202,303 ks	71,00	14 363,51
118	592175235	Obrubník betonový chodníkový 250x1000x100	87,365 ks	83,56	7 300,22
119	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	17,400 M	397,22	6 911,63
120	KS3	Krajníky silniční KS3 130 x 200mm, dl. 300-800mm	16,362 m	369,09	6 039,05
121	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z litiny	13,000 M	1 937,72	25 190,36
122	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,000 KUS	115,34	115,34
123	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	1,000 KUS	115,34	115,34
124	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,000 KUS	115,34	115,34



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
Tisťeno dne : 08.06.2015
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N16-014-0046 REKONSTRUKCE UL. NAD VÝMOLEM

125	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	1,000 KUS	3 344,87	3 344,87
126	DZSFeZn	Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn	3,500 m	403,69	1 412,92
127	DZP6FeZn	DZ reflex, tř.2, FE s lemem, pozink, 700mm, P6	1,000 ks	1 072,66	1 072,66
128	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	6,500 M	346,02	2 249,13
129	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	6,500 M	2,31	15,02
130	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	2,000 KUS	432,69	865,38
131	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	11,000 KUS	107,20	1 179,20
132	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	12,000 KUS	343,74	4 124,88
133	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	11,000 M	55,45	609,95
134	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	146,300 M	20,30	2 969,89
135	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	9,900 M2	19,33	191,37
136	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	303,015 T	48,44	14 678,05
137	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	303,015 T	17,12	5 187,62
138	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	273,000 T	48,44	13 224,14
139	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	273,000 T	10,08	2 751,85
140	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	15,710 T	48,44	761,00
141	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	15,710 T	12,85	201,87
142	Prekl24	Úprava polohy kabelu, včetně doplnění ochrany	44,000 m	250,00	11 000,00
143	Prekl10	Geodetické zaměření podzemního vedení	44,000 m	30,00	1 320,00
144	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinčným	1 548,970 T	10,40	16 109,29

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 492 920,54	Odbytová cena bez DPH : Odbytová cena s DPH :	2 347 240,67 2 840 161,21
--------	--------------------	--------------------------	--	------------------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 518 120,54	Odbytová cena bez DPH : Odbytová cena s DPH :	2 467 240,67 2 985 361,21
---------------	--------------------	--------------------------	--	------------------------------

Nabídku zpracoval:
Předáno dne: . .



