

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Město Hrotovice

Sídlo: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
Zastoupeno: Mgr. Hanou Škodovou, starostkou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00289426
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1524522349/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
(bude doplněno při podpisu smlouvy): Ing. Jiří Dvořák

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. V-STAV A, spol. s r.o.

Sídlo: Dražka 624, 675 55 Hrotovice
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Vala, jednatel
e-mail: vstav@vstav.cz
telefon: +420 568 839 513
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 86-3520170277/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. č.: C 28779
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Josef Veleba, stavbyvedoucí
(dle jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Preambule

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou na zadání veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.
4. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.

IV. Specifikace díla

1. Rozsah předmětu Smlouvy:

Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“, spočívajícího zejména v revitalizaci veřejného prostranství v okolí stavby Společenského domu ve městě Hrotovice. Klíčovými prvky realizace jsou obnova stávajících chodníků a doplnění areálů mobiliářem a veřejným osvětlením.
2. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán v projektové dokumentaci „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“, kterou zpracoval Ing. arch. Radko Květ, Všeťčikova 631/31, 602 00, Brno - Stránice, IČO: 13676601 a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. položkového

rozpočtu, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo plnění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Individuálních správních aktů obsažených v projektové dokumentaci,
 - l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
 - m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

- n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítáním výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

6. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami, a dále v souladu s Individuálními správními akty, které jsou součástí projektové dokumentace. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem, a to za dodržení povinností dle ust. čl. XII. Smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo. **Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní,** má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále Zhotovitel **nahradí Objednateli veškeré újmy a škody, které Objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany Zhotovitele.**

8. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo max. dle cen RTS nebo URS. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

10. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

11. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

13. Touto smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště.** Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou

sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště (předpoklad odeslání výzvy je leden 2026) a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují**.

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než dva měsíce, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

9. Doba a důvody přerušení provádění díla budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle článku X. této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla Zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce Objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne.

VI. Místo plnění

Místem plnění je pozemková parcela p. č. 690/14, k. ú. Hrotovice, podrobně popsáno v projektové dokumentaci. Místo plnění je blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, činí:

Celková cena bez DPH

29.488.580,- Kč

Výše DPH

6.192.602,- Kč

Celková cena včetně DPH

35.681.182,- Kč

(Celková cena bez DPH dále též jako „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1. Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena pevná**, nejvýše přípustná, **kteřá je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou**.
5. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani v průběhu realizace díla.
6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu **CZ.06.02.02/00/22_064/0004067**. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“)
9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělkami. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.
10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

11. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli**. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10

pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Objednatele s prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude použita individuální kalkulace ceny předložená Zhotovitelem a schválená Objednatelem a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále

zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny ve Smlouvě uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- i) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

l) vykonával autorský dozor projektanta.

3. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

7. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. K předání staveniště dojde do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy. Podepsáním protokolu o předání staveniště Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li Zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
6. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
7. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
8. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
9. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
10. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
12. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 S., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, odpočinku mezi směny apod.), zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se všemi aktuálně účinnými právními předpisy z oblasti stavebního práva, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

Zhotovitel se dále zavazuje:

c) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

d) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
6. Opravené dílo musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. Vynaložené náklady musí být prokazatelné, účelné a řádně provedené.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé),

který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.
6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % bez DPH za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO anebo OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
11. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost převzít staveniště dle čl. V. odst. 2, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Ocítne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je toto porušení povinnosti považováno za podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.
12. V případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu se závazným harmonogramem postupu prací dle přílohy této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13. Nepřistoupí-li Zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co opadl důvod k přerušení uvedený v čl. V. odst. 8 a 9. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.
14. V případě porušení kterékoli povinnosti vyplývající z čl. X (Stavební deník) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
15. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIX. je povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
16. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH. Pokud Zhotovitel bude v prodlení se splněním předmětné povinnosti delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
17. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
18. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIII., je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.
19. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

20. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článků XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článků XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelům Zhotoviteli; a

j) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- c) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- d) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení, lávky a přechody pro pěší, konstrukce upravující místa pro bezpečný pohyb chodců); a/nebo
- e) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části,

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit bez odkladu na výzvu Objednatele, nejpozději však ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy. Výše pojistné částky pro oba druhy pojištění samostatně je v minimální výši pokrývající Cenu za provedení díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu realizace díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů po zániku pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla samostatně, a to formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne **doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.**
4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po řádném předání díla.

XXI. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek samostatně, a to formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele uvedený v článku I. Smlouvy alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.
4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako

oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatel. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3: DNSH
a dále
Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD
Příloha č. 5: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**“ v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.
9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
10. O uzavření této Smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Hrotovice svým usnesením č. 86RM/2/2026, ze dne 26. 1. 2026

Za Objednatele:

V Hrotovicích, dne.....

**Mgr. Hana
Škodová**

Digitálně podepsal
Mgr. Hana Škodová
Datum: 2026.02.09
07:25:41 +01'00'

Město Hrotovice

Mgr. Hana Škodová, starostka

Za Zhotovitele:

V Hrotovicích, dne.....

**Ing.
Bronislav
Vala**

Digitálně podepsal
Ing. Bronislav Vala
Datum: 2026.02.10
13:10:39 +01'00'

V-STAV A, spol. s r.o.

Ing. Bronislav Vala, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		KVĚT/N029 MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ	
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o. Dražka 624 675 55 Hrotovice	IČO: 25508601 DIČ: CZ25508601	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 191 442,43
PSV			727 899,36
MON			1 754 138,21
Vedlejší náklady			240 000,00
Ostatní náklady			575 100,00
Celkem			29 488 580,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 488 580,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 192 602,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			35 681 182,00 CZK
v _____ Ing. Bronislav Vala Vala _____ Za zhotovitele dne _____ Digitálně podepsal Ing. Bronislav Vala Datum: 2025.12.19 08:38:58 +01'00' _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	659 500,00	138 495,00	797 995,00	2
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	659 500,00	138 495,00	797 995,00	2
	Stavební objekt			0,00		
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	0,00	16 629 731,07	3 492 243,52	20 121 974,59	56
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	16 629 731,07	3 492 243,52	20 121 974,59	56
D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	0,00	12 199 348,93	2 561 863,28	14 761 212,21	41
D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	0,00	2 777 610,23	583 298,15	3 360 908,38	9
D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	1 417 269,72	297 626,64	1 714 896,36	5
D.2.3	ELEKTROINSTALACE	0,00	492 468,49	103 418,38	595 886,87	2
D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY	0,00	7 414 000,49	1 556 940,10	8 970 940,59	25
D.2.5	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	0,00	98 000,00	20 580,00	118 580,00	0
Celkem za stavbu		0,00	29 488 580,00	6 192 601,80	35 681 181,80	100

Popis stavby: KVĚT/N029 - MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Popis rozpočtu: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Popis objektu: D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Popis rozpočtu: D.2.1 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D.2.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Popis rozpočtu: D.2.3 - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: D.2.4 - ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

Popis rozpočtu: D.2.5 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001VD	Řez dřevin	HSV			74 700,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			804 108,89	2,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			136 332,00	0,5
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			21 204,00	0,1
17	Konstrukce ze zemin (výměna podloží)	HSV			1 250 356,02	4,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			4 984 993,16	16,9
184	Vysazování a přesazování keřů a stromů	HSV			1 126 014,00	3,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 584 759,13	5,4
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			22 920,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 831 917,40	16,4
3_PF	D + M prvků prefa vč. výrobní dokumentace	HSV			108 060,89	0,4
5	Komunikace	HSV			373 863,00	1,3
5_001a	Asfaltobetonové komunikace	HSV			263 287,50	0,9
5_001Z	Komunikace - kryt zámková dlažba	HSV			629 340,00	2,1
5_00DR	Komunikace - drenážní dlažba	HSV			186 107,50	0,6
5_KK	Komunikace - žulová kostka	HSV			2 931 116,00	9,9
5_MP	Mlatová plocha	HSV			344 410,09	1,2
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	HSV			614 327,92	2,1
8	Trubní vedení	HSV			98 000,00	0,3

8_DP	Dopojení vpustí	HSV			151 800,00	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 134 524,85	3,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			40 000,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 556,80	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			122 583,05	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 702 680,59	5,8
99_999	Zed' pro umístění rozvaděče	HSV			125 462,97	0,4
99_M	Mobiliář	HSV			1 178 000,00	4,0
K_BD	Komunikace - betonová dlažba	HSV			1 177 642,80	4,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			727 899,36	2,5
M21	Elektromontáže	MON			1 318 902,69	4,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			435 235,52	1,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			154 373,87	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			240 000,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			575 100,00	2,0
Cena celkem					29 488 580,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				240 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 25/ II
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	90 000,00	90 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				419 500,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	160 000,00	160 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu (24hod denně) staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 25/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
6	0096524	Geodetické výstupy, Geodetická zaměření a geometrické plány apod. v počtech dle SoD).	sada	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
7	0096525	Statické hutní zkoušky dle ČSN 72 1006 množství dle TZ a požadavků geotechnika	sada	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	0096526	Přítomnost geotechnika na stavbě	hod	20,00000	850,00	17 000,00		Vlastní
9	0096527	Stavebně - technický průzkum	hod	50,00000	850,00	42 500,00		Vlastní
Celkem						659 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				725 245,86		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.08 : O04 : 0,965*(0,5+1,5)/2*11,6 D.1.2.01 : OZ01 : odměřeno kreslícím programem : 97,65 D.1.1.09 : odměřeno kreslícím programem : 85,6	m3	194,44400	151,40	29 438,82	800-1	RTS 25/ II
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.11 : 491,0+126,0+245,0 opěrné zdi : D.1.1.07 : O03 : 3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66 D.1.2.02 : OZ02 : odměřeno kreslícím programem : 225,6	m3	1 359,87686	90,00	122 388,92	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
3	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.11 : 1371,0	m3	1 371,00000	55,50	76 090,50	800-1	RTS 25/ II
				1 371,00000				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D.1.1.11 : 0,97*(2,8+0,35)/2*(5,1+0,7*2)	m3	9,93037	1 047,20	10 399,08	800-1	RTS 25/ II
				9,93038				
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.1.11 : (491,0+126,0+245,0)*2 1371,0*2 D.1.1.11 : 0,97*(2,8+0,35)/2*(5,1+0,7*2) -0,97*(5,1+0,45*2)	m3	4 470,11038	35,60	159 135,93	800-1	RTS 25/ II
				1 724,00000 2 742,00000 9,93038 -5,82000				
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina bude uložena dle pokynu zadavatele : D.1.1.08 : O04 : 0,965*(0,5+1,5)/2*11,6 D.1.2.01 : OZ01 :	m3	594,43383	67,80	40 302,61	800-1	RTS 25/ II
				11,19400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno kreslicím programem :						
		97,65				97,65000		
		D.1.1.09 :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		85,6				85,60000		
		D.1.1.11 :						
		491,0+126,0+245,0				862,00000		
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66				272,27686		
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		225,6				225,60000		
		D.1.1.11 :						
		1371,0				1 371,00000		
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		-3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66*0,8				-217,82149		
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		-0,965*(0,5+1,5)/2*11,6				-11,19400		
		0,965*0,5*11,6				5,59700		
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odměřeno kreslicím programem :						
		-62,5				-62,50000		
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		-178,96				-178,96000		
		D.1.1.09 :						
		odměřeno kreslicím programem :						
		-49,5				-49,50000		
		D.1.1.11 :						
		-(24,0+832,0+1534,0)				-2 390,00000		
		přesez z D.1.2 :						
		D.2.1.01, D.2.1.00TZ :						
		DLAŽBA 200/100/80 :						
		510,0*1,05*0,3				160,65000		
		DLAŽBA VSAKOVACÍ :						
		151,0*1,05*0,3				47,56500		
		ASFALTOBETONOVÝ KRYT :						
		105,0*1,05*0,3				33,07500		
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05*0,3				15,75000		
		přídlažba :						
		27,0*1,05*0,3				8,50500		
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						
		10,0*1,05*0,3				3,15000		
		D.2.1.00TZ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		trativodná žebra :						
		0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1		15,50560				
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66		272,27686				
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		0,965*(0,5+1,5)/2*11,6		11,19400				
		D.1.1.11 :						
		0,97*(5,1+0,45*2)		5,82000				
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	514,37849	51,50	26 490,49	800-1	RTS 25/ II
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66*0,8		217,82149				
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		0,965*(0,5+1,5)/2*11,6		11,19400				
		-0,965*0,5*11,6		-5,59700				
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		62,5		62,50000				
		D.1.2.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ02 : odměřeno kreslícím programem : 178,96		178,96000				
		D.1.1.09 : odměřeno kreslícím programem : 49,5		49,50000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice přebytečná zemina bude uložena dle pokynu zadavatele : D.1.1.08 : O04 : 0,965*(0,5+1,5)/2*11,6 D.1.2.01 : OZ01 : odměřeno kreslícím programem : 97,65 D.1.1.09 : odměřeno kreslícím programem : 85,6 D.1.1.11 : 491,0+126,0+245,0 opěrné zdi : D.1.1.07 : O03 : 3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66 D.1.2.02 :	m3	594,43383	12,10	7 192,65	800-1	RTS 25/ II
				11,19400				
				97,65000				
				85,60000				
				862,00000				
				272,27686				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ02 :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		225,6				225,60000		
		D.1.1.11 :						
		1371,0				1 371,00000		
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		-3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66*0,8				-217,82149		
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		-0,965*(0,5+1,5)/2*11,6				-11,19400		
		0,965*0,5*11,6				5,59700		
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		-62,5				-62,50000		
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		-178,96				-178,96000		
		D.1.1.09 :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		-49,5				-49,50000		
		D.1.1.11 :						
		-(24,0+832,0+1534,0)				-2 390,00000		
		přesez z D.1.2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.2.1.01, D.2.1.00TZ :						
		DLAŽBA 200/100/80 :						
		510,0*1,05*0,3		160,65000				
		DLAŽBA VSAKOVACÍ :						
		151,0*1,05*0,3		47,56500				
		ASFALTOBETONOVÝ KRYT :						
		105,0*1,05*0,3		33,07500				
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05*0,3		15,75000				
		přídlažba :						
		27,0*1,05*0,3		8,50500				
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						
		10,0*1,05*0,3		3,15000				
		D.2.1.00TZ :						
		trativodná žebra :						
		0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1		15,50560				
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66		272,27686				
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		0,965*(0,5+1,5)/2*11,6		11,19400				
		D.1.1.11 :						
		0,97*(5,1+0,45*2)		5,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	2 390,00000	18,50	44 215,00	823-2	RTS 25/ II

schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů

D.1.1.11 :

24,0+832,0+1534,0

2 390,00000

10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	518,48886	96,90	50 241,57	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

opěrné zdi :

D.1.1.07 :

O03 :

3,25*(1,2+2,2)*37,334*0,66*0,8

217,82149

D.1.1.08 :

O04 :

0,965*(0,5+1,5)/2*11,6

11,19400

-0,965*0,5*11,6

-5,59700

D.1.2.01 :

OZ01 :

odměřeno kreslícím programem :

62,5

62,50000

D.1.2.02 :

OZ02 :

odměřeno kreslícím programem :

178,96

178,96000

D.1.1.09 :

odměřeno kreslícím programem :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		49,5		49,50000				
		D.1.1.11 :						
		0,97*(2,8+0,35)/2*(5,1+0,7*2)		9,93038				
		-0,97*(5,1+0,45*2)		-5,82000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3 023,59758	10,30	31 143,06	800-1	RTS 25/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		1,2*(37,334)*1,15		51,52092				
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		0,5*11,6*1,15		6,67000				
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		řez 1-1, řez 2-2 :						
		0,6*(2,215*3,14+4,45)*1,15		7,86952				
		řez 3-3, řez 4-4 :						
		0,9*(4,34+3,85)*1,15		8,47665				
		řez 5-5 :						
		1,1*4,5*1,15		5,69250				
		řez 6-6, řez 7-7, řez 9-9 :						
		1,2*(6,0+3,28+9,3)*1,15		25,64040				
		řez 8-8 :						
		1,4*9,28*2*1,15		29,88160				
		D.1.2.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ02 :						
		1,15*9,15*3,05		32,09363				
		1,15*1,55*9,1		16,22075				
		1,15*1,35*9,1		14,12775				
		1,15*1,15*9,1		12,03475				
		1,15*0,95*9,1		9,94175				
		1,15*0,6*9,2		6,34800				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		1,15*0,9*(27,28+10,03)		38,61585				
		D.1.1.01 :						
		zpevněné plochy mimo dopravního řešení :						
		S1A :						
		(9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*1,15		766,30595				
		S1B :						
		(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*1,15		585,31297				
		S3 :						
		(45,54*5,24+24,0*5,0/2+4,25*4,25*3,14+(15,97+16,37)/2*(2,5+6,5)/2+(6,5+11,1)/2*(14,47+15,47)+13,25*4,5+2,25*2,25*3,14/2)*1,15		873,02937				
		S2 :						
		((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*1,15		533,81522				
12	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 023,59758	28,90	87 381,97	823-1	RTS 25/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O03 :						
		1,2*(37,334)*1,15				51,52092		
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		0,5*11,6*1,15				6,67000		
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		řez 1-1, řez 2-2 :						
		0,6*(2,215*3,14+4,45)*1,15				7,86952		
		řez 3-3, řez 4-4 :						
		0,9*(4,34+3,85)*1,15				8,47665		
		řez 5-5 :						
		1,1*4,5*1,15				5,69250		
		řez 6-6, řez 7-7, řez 9-9 :						
		1,2*(6,0+3,28+9,3)*1,15				25,64040		
		řez 8-8 :						
		1,4*9,28*2*1,15				29,88160		
		OZ02 :						
		1,15*9,15*3,05				32,09363		
		1,15*1,55*9,1				16,22075		
		1,15*1,35*9,1				14,12775		
		1,15*1,15*9,1				12,03475		
		1,15*0,95*9,1				9,94175		
		1,15*0,6*9,2				6,34800		
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		1,15*0,9*(27,28+10,03)				38,61585		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.01 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S1A :

$(9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*1,15$

766,30595

S1B :

$(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*1,15$

585,31297

S3 :

$(45,54*5,24+24,0*5,0/2+4,25*4,25*3,14+(15,97+16,37)/2*(2,5+6,5)/2+(6,5+11,1)/2*(14,47+15,47)+13,25*4,5+2,25*2,25*3,14/2)*1,15$

873,02937

S2 :

$((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*1,15$

533,81522

13	174351215R00	HTÚ - Dorovnání výškových úrovní pro nové plochy	m2	2 758,46351	14,80	40 825,26		Vlastní
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	--	---------

odkopávky, násypy :

D.1.1.01 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S1A :

$(9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*1,15$

766,30595

S1B :

$(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*1,15$

585,31297

S3 :

$(45,54*5,24+24,0*5,0/2+4,25*4,25*3,14+(15,97+16,37)/2*(2,5+6,5)/2+(6,5+11,1)/2*(14,47+15,47)+13,25*4,5+2,25*2,25*3,14/2)*1,15$

873,02937

S2 :

$((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*1,15$

533,81522

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 17		Konstrukce ze zemin (výměna podloží)				824 904,35		
14	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.1.01 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*0,3 S1B : (4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*0,3 S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*0,3	m3	491,85238	90,00	44 266,71	800-1	RTS 25/ II
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.1.01 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*0,3 S1B : (4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*0,3 S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*0,3	m3	491,85238	321,50	158 130,54	800-1	RTS 25/ II
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 918,52385	8,10	39 840,04	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.1.01 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86- 18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*0,3*10 S1B : (4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*0,3*10 S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*0,3*10						
				1	999,05900			
				1	526,90340			
				1	392,56145			
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	491,85238	220,00	108 207,52	800-1	RTS 25/ II
		D.1.1.01 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86- 18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*0,3 S1B : (4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*0,3 S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*0,3						
				199,90590				
				152,69034				
				139,25615				
18	58337368RA	Štěrkodrt' frakce 0/100	T	848,59299	460,00	390 352,78		Vlastní
		D.1.1.01 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86- 18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*0,3*1,6*1,05						
				335,84191				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S1B :

$(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*0,3*1,6*1,05$

256,51977

S2 :

$((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*0,3*1,6*1,15$

256,23131

19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	491,85238	171,00	84 106,76	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

D.1.1.01 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S1A :

$(9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*0,3$

199,90590

S1B :

$(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*0,3$

152,69034

S2 :

$((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)*0,3$

139,25615

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	1 551 001,18
---------------	-------------------------------------	---------------------

20	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	9,76000	1 118,30	10 914,61	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.2.02 :

OZ02 :

$0,4*(9,15+3,05)*2$

9,76000

21	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	9,76000	177,40	1 731,42	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. D.1.2.02 : OZ02 : 0,4*(9,15+3,05)*2				9,76000		
22	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků D.1.2.02 : OZ02 : 0,4*9,15*3,05*120/1000	t	1,33956	56 035,00	75 062,24	801-1	RTS 25/ II
23	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, D.1.2.02 : podezdění schodiště : ((0,4+2,05)/2*3,95+(2,05+3,81)/2*4,0)	m2	16,55875	2 186,70	36 209,02	801-1	RTS 25/ II
24	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. D.1.2.02 : podbetonování kamenné stěny : 0,3*0,4*(54,9-9,15) D.1.1.09 : podbetonování kamenné stěny : 0,2*0,4*(9,58+4,06)	m3	6,58120	4 053,60	26 677,55	801-1	RTS 25/ II
						5,49000		
						1,09120		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	274326131RT2	Základové pasy z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF2 - odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	88,99942	4 770,00	424 527,23	801-5	RTS 25/ II

opěrné zdi :

XC4 :

D.1.1.07 :

OZ03 :

0,4*1,2*37,334

17,92032

(1,9-1,07)*1,2*0,4

0,39840

D.1.1.08 :

OZ04 :

0,5*0,6*11,6

3,48000

D.1.2.01 :

OZ01 :

0,6*0,7*2,0

0,84000

0,6*0,9*0,6

0,32400

0,6*0,7*1,95

0,81900

0,6*1,0*2,6

1,56000

0,6*0,8*0,9

0,43200

0,6*1,1*0,6

0,39600

0,6*0,9*1,7

0,91800

0,6*0,7*4,8

2,01600

0,6*0,8*1,2

0,57600

0,6*0,6*1,2

0,43200

0,6*0,9*1,0

0,54000

0,6*0,7*4,8

2,01600

0,6*0,85*9,28*2

9,46560

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,6*0,65*6,1		2,37900				
		0,6*0,85*3,2		1,63200				
		0,4*0,3*(3,4+3,8)		0,86400				
		0,7*0,5*0,5		0,17500				
		0,4*0,5*4,2		0,84000				
		0,4*0,6*(4,48+4,8-0,3)		2,15520				
		0,7*0,6*0,4		0,16800				
		0,4*0,8*9,28*2		5,93920				
		0,4*0,6*9,3		2,23200				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		0,4*1,55*9,1		5,64200				
		0,4*1,35*9,1		4,91400				
		0,4*1,15*9,1		4,18600				
		0,4*0,95*9,1		3,45800				
		0,4*0,6*9,2		2,20800				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		0,3*0,9*(27,28+10,03)		10,07370				

26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	254,86120	710,00	180 951,45	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		opěrné zdi :						
		XC4 :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4*2*37,334				29,86720		
		(1,9-1,07)*1,2*2				1,99200		
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		2*0,6*11,6				13,92000		
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		2*0,7*2,0				2,80000		
		2*0,9*0,6				1,08000		
		2*0,7*1,95				2,73000		
		2*1,0*2,6				5,20000		
		2*0,8*0,9				1,44000		
		2*1,1*0,6				1,32000		
		2*0,9*1,7				3,06000		
		2*0,7*4,8				6,72000		
		2*0,8*1,2				1,92000		
		2*0,6*1,2				1,44000		
		2*0,9*1,0				1,80000		
		2*0,7*4,8				6,72000		
		2*0,85*9,28*2				31,55200		
		2*0,65*6,1				7,93000		
		2*0,85*3,2				5,44000		
		0,4*2*(3,4+3,8)				5,76000		
		0,7*2*0,5				0,70000		
		0,4*2*4,2				3,36000		
		0,4*2*(4,48+4,8-0,3)				7,18400		
		0,7*2*0,4				0,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4*2*9,28*2		14,84800				
		0,4*2*9,3		7,44000				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		0,4*2*9,1		7,28000				
		0,4*2*9,1		7,28000				
		0,4*2*9,1		7,28000				
		0,4*2*9,1		7,28000				
		0,4*2*9,2		7,36000				
		D.1.2.02 :						
		podbetonování kamenné stěny :						
		0,4*(54,9-9,15)		18,30000				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		0,3*2*(27,28+10,03)		22,38600				
		D.1.1.09 :						
		podbetonování kamenné stěny :						
		2*0,4*(9,58+4,06)		10,91200				
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	254,86120	177,40	45 212,38	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. výměra - viz položka 274351215R00 : 254,8612		254,86120				
28	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	10,67993	53 790,00	574 473,43	821-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		OZ03 :						
		0,4*1,2*37,334*120/1000				2,15044		
		(1,9-1,07)*1,2*0,4*120/1000				0,04781		
		D.1.1.08 :						
		OZ04 :						
		0,5*0,6*11,6*120/1000				0,41760		
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		0,6*0,7*2,0*120/1000				0,10080		
		0,6*0,9*0,6*120/1000				0,03888		
		0,6*0,7*1,95*120/1000				0,09828		
		0,6*1,0*2,6*120/1000				0,18720		
		0,6*0,8*0,9*120/1000				0,05184		
		0,6*1,1*0,6*120/1000				0,04752		
		0,6*0,9*1,7*120/1000				0,11016		
		0,6*0,7*4,8*120/1000				0,24192		
		0,6*0,8*1,2*120/1000				0,06912		
		0,6*0,6*1,2*120/1000				0,05184		
		0,6*0,9*1,0*120/1000				0,06480		
		0,6*0,7*4,8*120/1000				0,24192		
		0,6*0,85*9,28*2*120/1000				1,13587		
		0,6*0,65*6,1*120/1000				0,28548		
		0,6*0,85*3,2*120/1000				0,19584		
		0,4*0,3*(3,4+3,8)*120/1000				0,10368		
		0,7*0,5*0,5*120/1000				0,02100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,4*0,5*4,2*120/1000		0,10080				
		0,4*0,6*(4,48+4,8-0,3)*120/1000		0,25862				
		0,7*0,6*0,4*120/1000		0,02016				
		0,4*0,8*9,28*2*120/1000		0,71270				
		0,4*0,6*9,3*120/1000		0,26784				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		0,4*1,55*9,1*120/1000		0,67704				
		0,4*1,35*9,1*120/1000		0,58968				
		0,4*1,15*9,1*120/1000		0,50232				
		0,4*0,95*9,1*120/1000		0,41496				
		0,4*0,6*9,2*120/1000		0,26496				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		0,3*0,9*(27,28+10,03)*120/1000		1,20884				
29	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : D.1.2.02 : podezdění schodiště : ((0,4+2,05)/2*3,95+(2,05+3,81)/2*4,0)*0,3*40/1000	t	0,19870	56 620,00	11 250,39	801-1	RTS 25/ II
				0,19871				
30	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. opěrné zdi :	m3	26,51341	4 462,70	118 321,39	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní beton :						
		D.1.1.07 :						
		OZ03 :						
		0,1*1,2*(37,334)*1,15		5,15209				
		D.1.1.08 :						
		OZ04 :						
		0,1*0,5*11,6*1,15		0,66700				
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		řez 1-1, řez 2-2 :						
		0,1*0,6*(2,215*3,14+4,45)*1,15		0,78695				
		řez 3-3, řez 4-4 :						
		0,1*0,9*(4,34+3,85)*1,15		0,84767				
		řez 5-5 :						
		0,1*1,1*4,5*1,15		0,56925				
		řez 6-6, řez 7-7, řez 9-9 :						
		0,1*1,2*(6,0+3,28+9,3)*1,15		2,56404				
		řez 8-8 :						
		0,1*1,4*9,28*2*1,15		2,98816				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		0,1*1,15*9,15*3,05		3,20936				
		0,1*1,15*1,55*9,1		1,62208				
		0,1*1,15*1,35*9,1		1,41278				
		0,1*1,15*1,15*9,1		1,20348				
		0,1*1,15*0,95*9,1		0,99418				
		0,1*1,15*0,6*9,2		0,63480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.1.09 :

OZ05 :

0,1*1,15*0,9*(27,28+10,03)

3,86159

31	273323411RX1	Železobeton základových desek vodostavební C 25/30, XC1-4, XF2	m3	11,16300	4 091,20	45 670,07		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

D.1.2.02 :

OZ02 :

0,4*9,15*3,05

11,16300

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	4 831 917,40					
32	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 15 N/mm2	m3	114,01118	11 980,00	1 365 853,94	801-1	RTS 25/ II

neopracované pod omítku,

D.1.2.02 :

OL :

0,4*0,9*54,9

19,76400

JL :

0,3*0,9*10,0

2,70000

0,3*((0,05+0,556)/2*9,2+(0,706+1,208)/2*9,1+(1,808+2,913)/2*9,1*3)

22,78139

0,3*2,7*10,0/2*2

8,10000

D.1.2.01 :

OL :

0,4*1,15*(1,91+6,96+3,3+7,98)

9,26900

0,4*1,0*(9,28*3+9,3)

14,85600

JL :

0,3*0,8*1,62

0,38880

0,3*0,6*1,62

0,29160

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*0,4*1,62		0,19440				
		0,3*0,2*(6,96-1,62*2+1,95)		0,34020				
		0,3*1,0*3,3		0,99000				
		0,3*1,1*0,9		0,29700				
		0,3*1,3*3,2		1,24800				
		0,3*1,5*3,6		1,62000				
		0,3*1,6*4,5		2,16000				
		0,3*1,85*4,8		2,66400				
		0,3*2,0*9,28*2		11,13600				
		0,3*1,9*6,1		3,47700				
		0,3*1,7*3,2		1,63200				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		OL :						
		0,35*0,4*(27,28+10,03)		5,22340				
		JL :						
		0,2*(0,3+1,3)/2*(27,28+10,03)		5,96960				
		podbetonování kamenné stěny :						
		-0,2*0,4*(9,58+4,06)		-1,09120				
33	311211128R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva	m3	64,89878	2 570,00	166 789,86	801-1	RTS 25/ II
		neopracované pod omítku,						
		D.1.2.02 :						
		JL :						
		0,3*0,9*10,0		2,70000				
		0,3*((0,05+0,556)/2*9,2+(0,706+1,208)/2*9,1+(1,808+2,913)/2*9,1*3)		22,78139				
		0,3*2,7*10,0/2*2		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.2.01 :						
		JL :						
		0,3*0,8*1,62		0,38880				
		0,3*0,6*1,62		0,29160				
		0,3*0,4*1,62		0,19440				
		0,3*0,2*(6,96-1,62*2+1,95)		0,34020				
		0,3*1,0*3,3		0,99000				
		0,3*1,1*0,9		0,29700				
		0,3*1,3*3,2		1,24800				
		0,3*1,5*3,6		1,62000				
		0,3*1,6*4,5		2,16000				
		0,3*1,85*4,8		2,66400				
		0,3*2,0*9,28*2		11,13600				
		0,3*1,9*6,1		3,47700				
		0,3*1,7*3,2		1,63200				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		JL :						
		0,2*(0,3+1,3)/2*(27,28+10,03)		5,96960				
		podbetonování kamenné stěny :						
		-0,2*0,4*(9,58+4,06)		-1,09120				
34	311211129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva	m3	49,11240	5 140,00	252 437,74	801-1	RTS 25/ II
		neopracované pod omítku,						
		D.1.2.02 :						
		OL :						
		0,4*0,9*54,9		19,76400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.2.01 :						
		OL :						
		0,4*1,15*(1,91+6,96+3,3+7,98)			9,26900			
		0,4*1,0*(9,28*3+9,3)			14,85600			
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		OL :						
		0,35*0,4*(27,28+10,03)			5,22340			
35	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	38,34555	5 258,00	201 620,90	801-1	RTS 25/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		XC4, XF2 :						
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		0,3*(0,2*1,91+2,215*3,14/2*6,96*0,38)			2,87383			
		0,3*0,4*3,14/2*6,96*0,21			0,27537			
		0,3*0,6*3,14/2*6,96*0,21			0,41305			
		0,3*0,8*(3,14/2*6,96*0,2+0,15)			0,56051			
		0,3*1,0*3,15			0,94500			
		0,3*1,1*1,2			0,39600			
		0,3*1,3*3,2			1,24800			
		0,3*1,5*3,6			1,62000			
		0,3*1,6*4,48			2,15040			
		0,3*1,85*4,8			2,66400			
		0,3*2,0*9,28*2			11,13600			
		0,3*1,9*6,1			3,47700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*1,7*3,2		1,63200				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		0,3*(0,3+1,3)/2*(27,28+10,03)		8,95440				
36	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	89,04791	5 923,50	527 475,29	801-1	RTS 25/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		XC4, XF2 :						
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		0,4*(2,475*11,64+(1,95+2,11)/2*(3,794/2+4,87+10,19+6,12)+(1,07+0,25)*3,794/2)		31,26374				
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		0,3*2,14*11,6		7,44720				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		0,3*(0,45+0,956)/2*9,2		1,94028				
		0,3*(1,106+1,608)/2*9,1		3,70461				
		0,3*(1,808+2,309)/2*9,1		5,61971				
		0,3*(2,31+2,811)/2*9,1		6,99017				
		0,3*(2,811+3,313)/2*9,1		8,35926				
		schodiště :						
		0,3*(3,313+3,787)/2*9,15*2		19,48950				
		0,3*0,4*1,95		0,23400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*2,05*1,95		1,39913				
		0,35*3,81*1,95		2,60033				
37	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	255,63698	941,00	240 554,40	801-1	RTS 25/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		XC4, XF2 :						
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		2*(0,2*1,91+2,215*3,14/2*6,96*0,38)		19,15885				
		2*0,4*3,14/2*6,96*0,21		1,83577				
		2*0,6*3,14/2*6,96*0,21		2,75365				
		2*0,8*(3,14/2*6,96*0,2+0,15)		3,73670				
		2*1,0*3,15		6,30000				
		2*1,1*1,2		2,64000				
		2*1,3*3,2		8,32000				
		2*1,5*3,6		10,80000				
		2*1,6*4,48		14,33600				
		2*1,85*4,8		17,76000				
		2*2,0*9,28*2		74,24000				
		2*1,9*6,1		23,18000				
		2*1,7*3,2		10,88000				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		2*(0,3+1,3)/2*(27,28+10,03)		59,69600				
38	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	255,63698	401,00	102 510,43	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, XC4, XF2 : D.1.2.01 : OZ01 : 2*(0,2*1,91+2,215*3,14/2*6,96*0,38) 2*0,4*3,14/2*6,96*0,21 2*0,6*3,14/2*6,96*0,21 2*0,8*(3,14/2*6,96*0,2+0,15) 2*1,0*3,15 2*1,1*1,2 2*1,3*3,2 2*1,5*3,6 2*1,6*4,48 2*1,85*4,8 2*2,0*9,28*2 2*1,9*6,1 2*1,7*3,2 D.1.1.09 : OZ05 : 2*(0,3+1,3)/2*(27,28+10,03)						
				19,15885				
				1,83577				
				2,75365				
				3,73670				
				6,30000				
				2,64000				
				8,32000				
				10,80000				
				14,33600				
				17,76000				
				74,24000				
				23,18000				
				10,88000				
				59,69600				
39	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	541,73350	1 212,20	656 689,35	801-1	RTS 25/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
XC4, XF2 :
opěrné zdi :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		2*(2,475*11,64+(1,95+2,11)/2*(3,794/2+4,87+10,19+6,12)+(1,07+0,25)*3,794/2+(1,07+0,25)*0,4+2,07*0,4)		159,03070				
		D.1.1.08 :						
		O04 :						
		2*2,14*(11,6+0,3)		50,93200				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		2*(0,45+0,956)/2*9,2		12,93520				
		2*(1,106+1,608)/2*9,1		24,69740				
		2*(1,808+2,309)/2*9,1		37,46470				
		2*(2,31+2,811)/2*9,1		46,60110				
		2*(2,811+3,313)/2*9,1		55,72840				
		schodiště :						
		2*(3,313+3,787)/2*9,15*2		129,93000				
		2*0,4*1,95		1,56000				
		2*2,05*1,95		7,99500				
		2*3,81*1,95		14,85900				
40	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	541,73350	401,00	217 235,13	801-1	RTS 25/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

XC4, XF2 :

opěrné zdi :

D.1.1.07 :

O03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$2 \cdot (2,475 \cdot 11,64 + (1,95 + 2,11) / 2 \cdot (3,794 / 2 + 4,87 + 10,19 + 6,12) + (1,07 + 0,25) \cdot 3,794 / 2 + (1,07 + 0,25) \cdot 0,4 + 2,07 \cdot 0,4)$ D.1.1.08 : O04 :		159,03070				
		$2 \cdot 2,14 \cdot (11,6 + 0,3)$ D.1.2.02 : OZ02 :		50,93200				
		$2 \cdot (0,45 + 0,956) / 2 \cdot 9,2$ $2 \cdot (1,106 + 1,608) / 2 \cdot 9,1$ $2 \cdot (1,808 + 2,309) / 2 \cdot 9,1$ $2 \cdot (2,31 + 2,811) / 2 \cdot 9,1$ $2 \cdot (2,811 + 3,313) / 2 \cdot 9,1$		12,93520 24,69740 37,46470 46,60110 55,72840				
		schodiště : $2 \cdot (3,313 + 3,787) / 2 \cdot 9,15 \cdot 2$ $2 \cdot 0,4 \cdot 1,95$ $2 \cdot 2,05 \cdot 1,95$ $2 \cdot 3,81 \cdot 1,95$		129,93000 1,56000 7,99500 14,85900				

41	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	15,28721	56 620,00	865 561,83	801-1	RTS 25/ II
		včetně distančních prvků						
		opěrné zdi :						
		D.1.1.07 :						
		OZ03 :						
		0,4*(2,475*11,64+(1,95+2,11)/2*(3,794/2+4,87+10,19+6,12)+(1,07+0,25)*3,794/2)*120/1000			3,75165			
		D.1.1.08 :						
		OZ04 :						
		0,3*2,14*11,6*120/1000			0,89366			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		XC4, XF2 :						
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		0,3*(0,2*1,91+2,215*3,14/2*6,96*0,38)*120/1000				0,34486		
		0,3*0,4*3,14/2*6,96*0,21*120/1000				0,03304		
		0,3*0,6*3,14/2*6,96*0,21*120/1000				0,04957		
		0,3*0,8*(3,14/2*6,96*0,2+0,15)*120/1000				0,06726		
		0,3*1,0*3,15*120/1000				0,11340		
		0,3*1,1*1,2*120/1000				0,04752		
		0,3*1,3*3,2*120/1000				0,14976		
		0,3*1,5*3,6*120/1000				0,19440		
		0,3*1,6*4,48*120/1000				0,25805		
		0,3*1,85*4,8*120/1000				0,31968		
		0,3*2,0*9,28*2*120/1000				1,33632		
		0,3*1,9*6,1*120/1000				0,41724		
		0,3*1,7*3,2*120/1000				0,19584		
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		0,3*(0,45+0,956)/2*9,2*120/1000				0,23283		
		0,3*(1,106+1,608)/2*9,1*120/1000				0,44455		
		0,3*(1,808+2,309)/2*9,1*120/1000				0,67436		
		0,3*(2,31+2,811)/2*9,1*120/1000				0,83882		
		0,3*(2,811+3,313)/2*9,1*120/1000				1,00311		
		schodiště :						
		0,3*(3,313+3,787)/2*9,15*2*120/1000				2,33874		
		0,3*0,4*1,95*120/1000				0,02808		
		0,35*2,05*1,95*120/1000				0,16790		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*3,81*1,95*120/1000		0,31204				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		0,3*(0,3+1,3)/2*(27,28+10,03)*120/1000		1,07453				
42	311_9	D + M spojovacích trnů mezi ŽB kci a kamennou zdí, kompletně dle PD	ks	300,00000	382,50	114 750,00		Vlastní
		odhad - bude upřesněno dílenskou dokumentací :						
		300		300,00000				
43	342_98	D + M smykových trnů, kompletně dle PD	m	76,00000	792,00	60 192,00		Vlastní
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		20		20,00000				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		23		23,00000				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		12		12,00000				
		D.1.1.07 :						
		OZ03 :						
		21		21,00000				
44	342_98_070	D + M odvodňovacích trubek opěrných zdí DN 70, kompletně dle PD	m	63,00000	234,00	14 742,00		Vlastní
		D.1.1.07 :						
		O03 :						
		63,0		63,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	342_98_070P	D + M odvodňovacích trubek opěrných zdí DN 70 - prostup, kompletně dle PD	ks	28,00000	658,80	18 446,40		Vlastní
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		17		17,00000				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		11		11,00000				
46	342_99	D + M dilatační spáry, kompletně dle PD	m	32,67890	828,00	27 058,13		Vlastní
		D.1.1.07 :						
		OZ03 :						
		(2,47+2,02*3)*1,1		9,38300				
		D.1.2.01 :						
		OZ01 :						
		(1,2+1,4+1,2*2+0,9)*1,1		6,49000				
		D.1.2.02 :						
		OZ02 :						
		(1,356+2,08+2,309+2,811+3,313)*1,1		13,05590				
		D.1.1.09 :						
		OZ05 :						
		1,25*3		3,75000				
Díl: 3_PF		D + M prvků prefa vč. výrobní dokumentace				108 060,89		
47	SCH.1	D + M schodišťových dílců, vč. montážního a kotevního materiálu, zednických připomocí	m3	3,66930	29 450,00	108 060,89		Vlastní

Položka obsahuje výrobu a dodávku včetně trnů a výztuže, dopravu na stavbu, montáž vč. zálivky a podlití, včetně dodavatelské dokumentace pro tyto komponenty dle Projektové dokumentace, část SKŘ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

D.1.2.02 :

0,2*1,4*(4,5+0,6+4,5+0,6)

2,85600

24*1,4*(0,1467*0,33)/2

0,81330

Díl: 5		Komunikace					276 900,00	
48	597101030RXX	D + M Žlab liniový vč. vpustí a čistících kusů	m	65,00000	4 260,00	276 900,00		Vlastní

žlab 1 - 4x vpust, 5x čistící kus :

62,0

62,00000

žlab 2 - 1x vpust, 1x čistící kus :

3,0

3,00000

Díl: 5_KK		Komunikace - žulová kostka					2 812 516,00		
49	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	508,96780	230,00	117 062,59	822-1	RTS 25/ II	

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním

D.1.1.01, D.1.1.16 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S1B :

(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)

508,96780

50	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	666,35300	193,00	128 606,13	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

D.1.1.01, D.1.1.16 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S1A :

(9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)

666,35300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozptřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm	m2	508,96780	265,00	134 876,47	822-1	RTS 25/ II
		D.1.1.01, D.1.1.16 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1B : (4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)		508,96780				
52	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	1 175,32080	980,00	1 151 814,38	822-1	RTS 25/ II
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici D.1.1.01, D.1.1.16 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3) S1B : (4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)		666,35300 508,96780				
53	567122109R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	666,35300	339,00	225 893,67		Vlastní
		D.1.1.01, D.1.1.16 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení : S1A : (9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)		666,35300				
54	58380120.AR	Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 80 až 100 mm	m2	1 351,61892	780,00	1 054 262,76	SPCM	RTS 25/ II
		D.1.1.01, D.1.1.16 : zpevněné plochy mimo dopravního řešení :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S1A :

(9,0+28,0+36,0+10,2*6,6+(2,9+4,5)/2*54,89+4,0*63,86-18,15*2,0+2,0*19,38+1,5*11,6+1,5*15,8+1,5*5,32*3)*1,15

766,30595

S1B :

(4,0*66,3+9,78*5,25+(12,56+8,5)/2*(6,96+12,56)/2+89,65)*1,15

585,31297

Díl: 5 MP		Mlatová plocha	344 410,09					
55	564211112R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 60 mm, Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	873,02937	78,50	68 532,81	822-1	RTS 25/ II

s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním

dynamická vrstva 0/16

D.1.1.01, D.1.1.16 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S3 :

(45,54*5,24+24,0*5,0/2+4,25*4,25*3,14+(15,97+16,37)/2*(2,5+6,5)/2+(6,5+11,1)/2*(14,47+15,47)+13,25*4,5+2,25*2,25*3,14/2)*1,15

873,02937

56	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	873,02937	231,00	201 669,78	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

D.1.1.01, D.1.1.16 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

S3 :

(45,54*5,24+24,0*5,0/2+4,25*4,25*3,14+(15,97+16,37)/2*(2,5+6,5)/2+(6,5+11,1)/2*(14,47+15,47)+13,25*4,5+2,25*2,25*3,14/2)*1,15

873,02937

57	564922104R0X	Mlatový kryt z minerální směsi tl. 4 cm	m2	873,02937	85,00	74 207,50		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

D.1.1.01, D.1.1.16 :

zpevněné plochy mimo dopravního řešení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S3 :

(45,54*5,24+24,0*5,0/2+4,25*4,25*3,14+(15,97+16,37)/2*(2,5+6,5)/2+(6,5+11,1)/2*(14,47+15,47)+13,25*4,5+2,25*2,25*3,14/2)*1,15

873,02937

Díl: 8_DP		Dopojení vpustí	151 800,00					
58	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m3	2,00000	1 440,00	2 880,00		Vlastní
59	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	31,00000	619,00	19 189,00		Vlastní
60	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	7,00000	3 355,00	23 485,00		Vlastní
61	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,00000	187,00	7 106,00		Vlastní
62	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	38,00000	59,90	2 276,20		Vlastní
63	175101101R00	Obsyp potrubí včetně obsypového materiálu	m3	8,00000	859,00	6 872,00		Vlastní
64	61651651561	POTRUBÍ PP SN10 DN150 + MTZ + tvarovky	m	13,00000	827,00	10 751,00		Vlastní
65	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 300	m	13,00000	44,60	579,80		Vlastní
66	7211718222R01	DESTOVÁ VPUŠŤ ULIČNÍ KOMPLETNÍ DODÁVKA	KS	4,00000	14 520,00	58 080,00		Vlastní
67	7253314025R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	4,00000	3 820,00	15 280,00		Vlastní
68	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,00000	171,00	5 301,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	579 720,54					
69	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, , Kamenivo přírodní těžené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m3	18,47950	1 671,00	30 879,24	800-2	RTS 25/ II

D.1.1.01, D.1.1.12 :

(48,0*2+2,8+14,25+2,25*3,14+19,2+66,2+23,5+19,2+63,87+65,86+65,86+1,2+54,89*2+5,2)*1,1*0,3*0,1

18,47951

70	917931132RXX	Osazení přídlažby,kostka drobná,3 řady, lože C 12/15 tl. 200mm, vč. kompletní dodávky materiálů	m	615,98350	891,00	548 841,30		Vlastní
		D.1.1.01, D.1.1.12 :						
		(48,0*2+2,8+14,25+2,25*3,14+19,2+66,2+23,5+19,2+63,87+65,86+65,86+1,2+54,89*2+5,2)*1,1	615,98350					

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	40 000,00					
71	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	250,00000	160,00	40 000,00	800-3	RTS 25/ II
		odměřeno kreslicím programem :						
		250	250,00000					

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 556,80					
72	995_01	D + M betonového pylonu 800/800/1500, včetně bednění, výztuže a finální povrchové úpravy	m3	0,96000	19 330,00	18 556,80		Vlastní
		viz výkres pylonu :						
		0,8*0,8*1,5	0,96000					

Díl: 96		Bourání konstrukcí	105 959,30					
73	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného smíšeného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	25,11000	1 227,00	30 809,97	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres bourací práce : 0,45*(0,5+2,0)/2*(6,88+27,52+10,24)		25,11000				
74	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : 0,45*11,6*2,0	m3	10,44000	1 176,00	12 277,44	801-3	RTS 25/ II
				10,44000				
75	114203201R0Y	Očištění bouraného kamene od malty výkres bourací práce : 0,45*(0,5+2,0)/2*(6,88+27,52+10,24)*0,25	m3	6,27750	516,00	3 239,19		Vlastní
				6,27750				
76	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva vč. patek Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. výkres bourací práce : oplocení popelnic : 45 oplocení pozemku : (11,64+6,12+10,91+4,87+3,79+10,71+15,9+21,96+19,1+55,63)	m	205,63000	290,00	59 632,70		Vlastní
				45,00000				
				160,63000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				932 165,70		
77	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	4 052,89436	230,00	932 165,70	801-4	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

13,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,35,36,37,39,41,49,50,51,52,53,54,55,56,57,69,70,71,72,

73,74, :

76, :

Součet: : 4052,89436

4 052,89436

Díl: 99 999	Zed' pro umístění rozvaděče	125 462,97
--------------------	------------------------------------	-------------------

78	274326131RT2	Základové pasy z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF2 - odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	1,62400	4 770,00	7 746,48	801-5	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

D.1.1.11 :

0,8*0,35*(5,1+0,35*2)

1,62400

79	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	9,28000	710,00	6 588,80	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

D.1.1.11 :

0,8*2*(5,1+0,35*2)

9,28000

80	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	9,28000	207,40	1 924,67	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

D.1.1.11 :

0,8*2*(5,1+0,35*2)

9,28000

81	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,19488	53 790,00	10 482,60	821-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! :

D.1.1.11 :

0,8*0,35*(5,1+0,35*2)*120/1000

0,19488

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. XC4, XF2 : D.1.1.11 : 2,21*0,2*(5,0+0,4*2) -0,07*1,5*1,9	m3	2,36410	5 923,50	14 003,75	801-1	RTS 25/ II
					2,56360 -0,19950			
83	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D.1.1.11 : 2,21*2*(5,0+0,4*2) -0,07*(1,5+1,9)*2	m2	25,16000	1 212,20	30 498,95	801-1	RTS 25/ II
					25,63600 -0,47600			
84	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D.1.1.11 : 2,21*2*(5,0+0,4*2) -0,07*(1,5+1,9)*2	m2	25,16000	401,00	10 089,16	801-1	RTS 25/ II
					25,63600 -0,47600			
85	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků	t	0,28369	56 620,00	16 062,53	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.11 : 2,21*0,2*(5,0+0,4*2)*120/1000 -0,07*1,5*1,9*120/1000		0,30763 -0,02394				
86	411321825R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. PB2 pevnosti tř. C 25/30	m3	0,14850	5 313,00	788,98	801-1	RTS 25/ II
		XC4, XF2 : D.1.1.11 : 0,45*(1,05+2,7-0,45)*0,1		0,14850				
87	411351701R00	Bednění stropů pohledových deskových, včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m zřízení s pomocným lešením	m2	1,48500	1 232,00	1 829,52	801-1	RTS 25/ II
		XC4, XF2 : D.1.1.11 : 0,45*(1,05+2,7-0,45)		1,48500				
88	411351702R00	Bednění stropů pohledových deskových, včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m odstranění s pomocným lešením	m2	1,48500	273,40	406,00	801-1	RTS 25/ II
		XC4, XF2 : D.1.1.11 : 0,45*(1,05+2,7-0,45)		1,48500				
89	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	4,65000	760,10	3 534,47	801-1	RTS 25/ II
		XC4, XF2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.11 : (0,45+1,05+0,45+2,7)		4,65000				
90	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením XC4, XF2 : D.1.1.11 : (0,45+1,05+0,45+2,7)	m	4,65000	155,10	721,22	801-1	RTS 25/ II
				4,65000				
91	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. XC4, XF2 : D.1.1.11 : 0,45*(1,05+2,7-0,45)	m2	1,48500	319,60	474,61	801-1	RTS 25/ II
				1,48500				
92	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. XC4, XF2 : D.1.1.11 : 0,45*(1,05+2,7-0,45)	m2	1,48500	89,50	132,91	801-1	RTS 25/ II
				1,48500				
93	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : XC4, XF2 : D.1.1.11 :	t	0,01782	67 738,00	1 207,09	801-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,45*(1,05+2,7-0,45)*0,1*120/1000		0,01782				
94	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.11 : podkladní beton : 0,1*0,35*(5,1+0,35*2)*1,15	m3	0,23345	5 219,50	1 218,49	801-1	RTS 25/ II
				0,23345				
95	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním D.1.1.11 : 0,6*5,0	m2	3,00000	335,00	1 005,00	800-762	RTS 25/ II
				3,00000				
96	764530450RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm včetně spojovacích prostředků. D.1.1.11 : 5,0	m	5,00000	2 460,00	12 300,00	800-764	RTS 25/ II
				5,00000				
97	60623355R	Deska překližovaná vodovzdorná; dřevina: BR; tl = 21,0 mm D.1.1.11 : 0,6*5,0*1,15	m2	3,45000	1 289,20	4 447,74	SPCM	RTS 25/ II
				3,45000				
Díl: 99 M		Mobiliář				1 178 000,00		
98	M/01	D + M parková lavička s opěradlem, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	4,00000	24 800,00	99 200,00		Vlastní
99	M/02	D + M parková lavička dvojitá s opěradlem, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	10,00000	49 600,00	496 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	M/03	D + M parková lavička kruhová, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	1,00000	168 640,00	168 640,00		Vlastní
101	M/04	D + M parková lavička dvojité, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	5,00000	37 200,00	186 000,00		Vlastní
102	M/05	D + M stojan na kolo, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	6,00000	8 060,00	48 360,00		Vlastní
103	M/06	D + M betonový patník, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	5,00000	4 340,00	21 700,00		Vlastní
104	M/07	D + M odpadkový koš, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	6,00000	22 320,00	133 920,00		Vlastní
105	M/08	D + M zahrazovací sloupek, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	3,00000	8 060,00	24 180,00		Vlastní
Díl: K BD		Komunikace - betonová dlažba				1 177 642,80		
106	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	464,18715	193,00	89 588,12	822-1	RTS 25/ II
		S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)		464,18715				
107	567122110R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	464,18715	364,00	168 964,12		Vlastní
		S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)		464,18715				
108	596215050R99	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vč. dodávky dlažby 800/800/80 a lože	m2	464,18715	1 980,00	919 090,56		Vlastní
		S2 : ((21,38+15,3)/2*(14,47+15,2)/2+(15,1+10,8)/2*(14,47+15,2)/2)		464,18715				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				727 899,36		
109	Z/01	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu D.1.1.15	m	54,90000	3 629,00	199 232,10		Vlastní
110	Z/02	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu D.1.1.15	m	37,00000	3 629,00	134 273,00		Vlastní
111	Z/03	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu D.1.1.15	m	27,00000	3 629,00	97 983,00		Vlastní
112	Z/04	D + M ocelové zábradlí, kompletně dle výkresu D.1.1.15	m	12,30000	3 629,00	44 636,70		Vlastní
113	Z/05	D + M ocelové madlo, kompletně dle výkresu D.1.1.15	m	9,20000	2 010,00	18 492,00		Vlastní
114	Z/06	D + M Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, kompletně dle výkresu D.1.1.15	100 m	1,60000	109 250,00	174 800,00		Vlastní
		Hloubení šachet pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, napínací dráty, do výšky 2 m, 160,0/100						
				1,60000				
115	Z/07	D + M dvířka elektrického rozvaděče, kompletně dle výkresu D.1.1.15	ks	2,00000	8 027,50	16 055,00		Vlastní
116	Z/08	D + M dvířka elektrického rozvaděče, kompletně dle výkresu D.1.1.15	ks	1,00000	7 172,50	7 172,50		Vlastní
117	Z/09	D + M dvířka elektrického rozvaděče, kompletně dle výkresu D.1.1.15	ks	1,00000	8 740,00	8 740,00		Vlastní
118	Z/10	D + M samočistící rohož 1700/2600, kompletně dle výkresu D.1.1.15	ks	1,00000	9 310,00	9 310,00		Vlastní
119	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	7 480,46000	2,30	17 205,06	800-767	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						117 567,83	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

120	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	78,22732	246,50	19 283,03	832-1	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

72,73,74,76, :

Součet: : 78,22732

78,22732

121	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	78,22732	336,50	26 323,49	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

72,73,74,76, :

Součet: : 78,22732

78,22732

122	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	704,04587	4,50	3 168,21	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

72,73,74,76, :

Součet: : 704,04587

704,04587

123	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	78,22732	420,00	32 855,47	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

72,73,74,76, :

Součet: : 78,22732

78,22732

124	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	156,45464	54,70	8 558,07	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

72,73,74,76, :

Součet: : 156,45464

156,45464

125	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	78,22732	350,00	27 379,56	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

72,73,74,76, :

Součet: : 78,22732

78,22732

Celkem						16 629 731,07		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				78 863,03		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	62,00000	71,50	4 433,00	822-1	RTS 25/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		D.2.1.05 :						
		ul. Sokolská :						
		(3,7+5,75*8+6,8)		56,50000				
		napojení na komunikaci na parkovišti :						
		5,5		5,50000				
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	46,51680	375,40	17 462,41	800-1	RTS 25/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		D.2.1.00TZ :						
		trativodná žebra :						
		0,8*0,6*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1		46,51680				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,50560	35,60	552,00	800-1	RTS 25/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		předpoklad zpětné použití na pozemku :						
		D.2.1.00TZ :						
		trativodná žebra :						
		0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1		15,50560				
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,50560	216,40	3 355,41	800-1	RTS 25/ II
		D.2.1.00TZ :						
		trativodná žebra :						
		0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1		15,50560				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice D.2.1.00TZ : trativodná žebra : 0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1 15,50560	m3	15,50560	12,10	187,62	800-1	RTS 25/ II
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu D.2.1.00TZ : trativodná žebra : výplň fr. 8/16 : 0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1 15,50560 zemina : D.2.1.00TZ : trativodná žebra : zuemina : 0,8*0,6*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1 46,51680 -0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1 -15,50560	m3	46,51680	96,90	4 507,48	800-1	RTS 25/ II
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. D.2.1.01 : DLAŽBA 200/100/80 : 510,0*1,05 535,50000 DLAŽBA VSAKOVACÍ :	m2	895,65000	10,30	9 225,20	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		151,0*1,05		158,55000				
		ASFALTOBETONOVÝ KRYT :						
		105,0*1,05		110,25000				
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05		52,50000				
		přídlažba :						
		27,0*1,05		28,35000				
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						
		10,0*1,05		10,50000				
8	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	895,65000	28,90	25 884,29	823-1	RTS 25/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		D.2.1.01 :						
		DLAŽBA 200/100/80 :						
		510,0*1,05		535,50000				
		DLAŽBA VSAKOVACÍ :						
		151,0*1,05		158,55000				
		ASFALTOBETONOVÝ KRYT :						
		105,0*1,05		110,25000				
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05		52,50000				
		přídlažba :						
		27,0*1,05		28,35000				
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

10,0*1,05

10,50000

9	174351215R00	HTÚ - Dorovnání výškových úrovní pro nové plochy	m2	895,65000	14,80	13 255,62		Vlastní
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

D.2.1.01 :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0*1,05

535,50000

DLAŽBA VSAKOVACÍ :

151,0*1,05

158,55000

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0*1,05

110,25000

ŽULOVÁ KOSTKA :

plocha :

50,0*1,05

52,50000

přídlažba :

27,0*1,05

28,35000

CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :

10,0*1,05

10,50000

Díl: 17	Konstrukce ze zemin (výměna podloží)						425 451,67	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------------	--

10	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	268,69500	90,00	24 182,55	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.2.1.01, D.2.1.00TZ :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0*1,05*0,3

160,65000

DLAŽBA VSAKOVACÍ :

151,0*1,05*0,3

47,56500

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105,0*1,05*0,3 ŽULOVÁ KOSTKA : plocha : 50,0*1,05*0,3 přídlažba : 27,0*1,05*0,3 CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 : 10,0*1,05*0,3		33,07500 15,75000 8,50500 3,15000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.2.1.01, D.2.1.00TZ : DLAŽBA 200/100/80 : 510,0*1,05*0,3 DLAŽBA VSAKOVACÍ : 151,0*1,05*0,3 ASFALTOBETONOVÝ KRYT : 105,0*1,05*0,3 ŽULOVÁ KOSTKA : plocha : 50,0*1,05*0,3 přídlažba : 27,0*1,05*0,3 CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 : 10,0*1,05*0,3	m3	268,69500 160,65000 47,56500 33,07500 15,75000 8,50500 3,15000	321,50	86 385,44	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	268,69500	8,10	2 176,43	800-1	RTS 25/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

D.2.1.01, D.2.1.00TZ :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0*1,05*0,3

160,65000

DLAŽBA VSAKOVACÍ :

151,0*1,05*0,3

47,56500

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0*1,05*0,3

33,07500

ŽULOVÁ KOSTKA :

plocha :

50,0*1,05*0,3

15,75000

přídlažba :

27,0*1,05*0,3

8,50500

CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :

10,0*1,05*0,3

3,15000

13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	268,69500	171,00	45 946,85	800-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

D.2.1.01, D.2.1.00TZ :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0*1,05*0,3

160,65000

DLAŽBA VSAKOVACÍ :

151,0*1,05*0,3

47,56500

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105,0*1,05*0,3		33,07500				
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05*0,3		15,75000				
		přídlažba :						
		27,0*1,05*0,3		8,50500				
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						
		10,0*1,05*0,3		3,15000				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	268,69500	220,00	59 112,90	800-1	RTS 25/ II
		D.2.1.01, D.2.1.00TZ :						
		DLAŽBA 200/100/80 :						
		510,0*1,05*0,3		160,65000				
		DLAŽBA VSAKOVACÍ :						
		151,0*1,05*0,3		47,56500				
		ASFALTOBETONOVÝ KRYT :						
		105,0*1,05*0,3		33,07500				
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05*0,3		15,75000				
		přídlažba :						
		27,0*1,05*0,3		8,50500				
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						
		10,0*1,05*0,3		3,15000				
15	58337368RA	Štěrkodrt' frakce 0/100	T	451,40760	460,00	207 647,50		Vlastní
		D.2.1.01, D.2.1.00TZ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

		DLAŽBA 200/100/80 :						
		510,0*1,05*0,3*1,6*1,05		269,89200				
		DLAŽBA VSAKOVACÍ :						
		151,0*1,05*0,3*1,6*1,05		79,90920				
		ASFALTOBETONOVÝ KRYT :						
		105,0*1,05*0,3*1,6*1,05		55,56600				
		ŽULOVÁ KOSTKA :						
		plocha :						
		50,0*1,05*0,3*1,6*1,05		26,46000				
		přídlažba :						
		27,0*1,05*0,3*1,6*1,05		14,28840				
		CHODNÍK - DLAŽBA 200/200/60 :						
		10,0*1,05*0,3*1,6*1,05		5,29200				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					33 757,95		
16	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným	m3	15,50560	1 187,00	18 405,15	800-2	RTS 25/ II

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

		D.2.1.00TZ :						
		trativodná žebra :						
		výplň fr. 8/16 :						
		0,4*0,4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8)*1,1		15,50560				

17	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	162,47200	51,60	8 383,56	800-2	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

		D.2.1.00TZ :						
		trativodná žebra :						
		(0,4*0,4*2+0,4*4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8))*1,15		162,47200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	69366057R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,8 mm; plošná hmotnost = 400 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 32,0 kN/m	m2	186,84280	37,30	6 969,24	SPCM	RTS 25/ II

D.2.1.00TZ :

trativodná žebra :

(0,4*0,4*2+0,4*4*(2,5+2,5*4+2,75*2+2,5*5+4,5+7,1+5,75*8))*1,15*1,15

186,84280

Díl: 5	Komunikace					96 963,00		
19	599141111R0X	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	62,00000	186,50	11 563,00		Vlastní

D.2.1.05 :

ul. Sokolská :

(3,7+5,75*8+6,8)

56,50000

nápojení na komunikaci na parkovišti :

5,5

5,50000

20	897101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN, napojení přípojkami DN100 na dešťovou kanalizaci	ks	2,00000	860,00	1 720,00		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--	---------

D.2.1.00TZ :

2

2,00000

21	597101035RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny	m	16,00000	5 230,00	83 680,00	AP-HSV	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--------	------------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

D.2.1.01 :

16,0

16,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 5_001a	Asfaltobetonové komunikace						263 287,50	
--------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	105,00000	318,00	33 390,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

D.2.1.01 :

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0

105,00000

23	565161111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 80 mm	m2	105,00000	1 037,00	108 885,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	------------

s rozprostřením a zhuťněním

D.2.1.01 :

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0

105,00000

24	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuťnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	105,00000	571,80	60 039,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

D.2.1.01 :

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0

105,00000

25	573231145R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	105,00000	11,30	1 186,50	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	------------

bez posypu kamenivem

D.2.1.01 :

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0

105,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	105,00000	569,40	59 787,00	822-1	RTS 25/ II

D.2.1.01 :

ASFALTOBETONOVÝ KRYT :

105,0

105,00000

Díl: 5 001Z		Komunikace - kryt zámková dlažba	629 340,00					
27	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	510,00000	193,00	98 430,00	822-1	RTS 25/ II

D.2.1.01 :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0

510,00000

28	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	510,00000	265,00	135 150,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

D.2.1.01 :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0

510,00000

29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	510,00000	385,00	196 350,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

D.2.1.01 :

DLAŽBA 200/100/80 :

510,0

510,00000

30	59245030RX	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	m2	586,50000	340,00	199 410,00		Vlastní
----	------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

D.2.1.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

DLAŽBA 200/100/80 :
510,0*1,15

586,50000

Díl: 5_00DR		Komunikace - drenážní dlažba	186 107,50					
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	151,00000	203,50	30 728,50	822-1	RTS 25/ II

D.2.1.01 :
DLAŽBA VSAKOVACÍ :
151,0

151,00000

32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	151,00000	385,00	58 135,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

D.2.1.01 :
DLAŽBA VSAKOVACÍ :
151,0

151,00000

33	59245020RD	Dlažba betonová drenážní zámková 200 x 100 x 80 mm, šedá	m2	173,65000	560,00	97 244,00		Vlastní
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D.2.1.01 :
DLAŽBA VSAKOVACÍ :
151,0*1,15

173,65000

Díl: 5_KK		Komunikace - žulová kostka	118 600,00					
34	564751111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	50,00000	230,00	11 500,00	822-1	RTS 25/ II

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

D.2.1.01 :
ŽULOVÁ KOSTKA :
plocha :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50,0

50,00000

35	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	50,00000	265,00	13 250,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

D.2.1.01 :

ŽULOVÁ KOSTKA :

plocha :

50,0

50,00000

36	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	50,00000	980,00	49 000,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

D.2.1.01 :

ŽULOVÁ KOSTKA :

plocha :

50,0

50,00000

37	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	57,50000	780,00	44 850,00	SPCM	RTS 25/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------------

D.2.1.01 :

ŽULOVÁ KOSTKA :

plocha :

50,0*1,15

57,50000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					554 804,31		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

38	915712112RT1	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm	m	90,50000	111,50	10 090,75	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

D.2.1.05 :

V10b :

5,0*10+9*2,5

72,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V10a : 18,0		18,00000				
39	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot D.2.1.05 : V10b : 5,0*10+9*2,5 V10a : 18,0	m	90,50000	8,30	751,15	822-1	RTS 25/ II
				72,50000				
				18,00000				
40	917931132RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby D.2.1.01 : ŽULOVÁ KOSTKA : přídlažba : 27,0/0,2	m	135,00000	891,00	120 285,00	822-1	RTS 25/ II
				135,00000				
41	91212305RS	D + M patník silniční D.2.1.01 : 5	kus	5,00000	640,00	3 200,00		Vlastní
				5,00000				
42	917862114R20	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 20/25 XF3 D.2.1.05 : ABO 13-10 : (3,7+5,75*8+6,8) ABO 2-15N :	m	450,16000	423,00	190 417,68		Vlastní
				56,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,5		5,50000				
		ABO 2-15 100*15*25 :						
		(6,95+5,8*9*4,7+5,0+2,75*2+2,5*5+5,02+7,0)		287,31000				
		ABO 13-10 100*10*25 :						
		(12,5+11,0+3,35+4,5+6,0+4,0+5,5+22,0+2,5+4,0+9,5+5,0+11,0)		100,85000				
43	918101111R0A	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25XF3	m3	28,13500	3 865,00	108 741,78		Vlastní
		D.2.1.05 :						
		ABO 13-10 :						
		(3,7+5,75*8+6,8)*0,25*0,25		3,53125				
		ABO 2-15N :						
		5,5*0,25*0,25		0,34375				
		ABO 2-15 100*15*25 :						
		(6,95+5,8*9*4,7+5,0+2,75*2+2,5*5+5,02+7,0)*0,25*0,25		17,95688				
		ABO 13-10 100*10*25 :						
		(12,5+11,0+3,35+4,5+6,0+4,0+5,5+22,0+2,5+4,0+9,5+5,0+11,0)*0,25*0,25		6,30313				
44	95_S	Sondy	ks	6,00000	3 800,00	22 800,00		Vlastní
		bude upřesněno dle požadavku geotechnika :						
		6		6,00000				
45	95_Z	Zátěžové zkoušky - pláňe a konstrukčních vrstev	ks	6,00000	4 200,00	25 200,00		Vlastní
		bude upřesněno dle požadavku geotechnika :						
		6		6,00000				
46	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	180,95250	118,00	21 352,40	SPCM	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.2.1.05 :						
		ABO 13-10 :						
		(3,7+5,75*8+6,8)*1,15				64,97500		
		ABO 13-10 100*10*25 :						
		(12,5+11,0+3,35+4,5+6,0+4,0+5,5+22,0+2,5+4,0+9,5+5,0+11,0)*1,15				115,97750		
47	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	330,40650	154,00	50 882,60	SPCM	RTS 25/ II
		D.2.1.05 :						
		ABO 2-15 100*15*25 :						
		(6,95+5,8*9*4,7+5,0+2,75*2+2,5*5+5,02+7,0)*1,15				330,40650		
48	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,05000	179,00	1 082,95	SPCM	RTS 25/ II
		D.2.1.05 :						
		ABO 2-15N :						
		5,5*1,1				6,05000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 623,75		
49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,87500	4 290,00	16 623,75	801-3	RTS 25/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		lože obrub :						
		D.2.1.05 :						
		ul. Sokolská :						
		(3,7+5,75*8+6,8)*0,25*0,25				3,53125		
		nápojení na komunikaci na parkovišti :						
		5,5*0,25*0,25				0,34375		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	337 005,48					
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	1 604,78799	210,00	337 005,48	822-1	RTS 25/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

9,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,46,47,48, :

Součet: : 1604,78799

1 604,78799

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	36 806,04					
51	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	24,49000	246,50	6 036,79	832-1	RTS 25/ II

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,49, :

Součet: : 24,49000

24,49000

52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,49000	336,50	8 240,89	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,49, :

Součet: : 24,49000

24,49000

53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	220,41000	4,50	991,85	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.1	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,49, : Součet: : 220,41000				220,41000		
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,49, : Součet: : 24,49000	t	24,49000	420,00	10 285,80	801-3	RTS 25/ II
						24,49000		
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,49, : Součet: : 48,98000	t	48,98000	54,70	2 679,21	801-3	RTS 25/ II
						48,98000		
56	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,49, : Součet: : 24,49000	t	24,49000	350,00	8 571,50	801-3	RTS 25/ II
						24,49000		
Celkem						2 777 610,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				920 300,69		
1	210101252R00	Kabelová spojka 1kV SV do 4x16 mm ² vč. montáže	kus	1,00000	2 078,94	2 078,94		Vlastní
2	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	16,00000	2 085,00	33 360,00		Vlastní
3	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (1 vstup a 1 výstup)	kus	11,00000	650,00	7 150,00		Vlastní
4	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy (1 vstup a 2 výstupy)	kus	2,00000	685,00	1 370,00		Vlastní
5	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm ² , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	414,75000	153,00	63 456,75		Vlastní
6	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	38,00000	160,00	6 080,00		Vlastní
7	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12, mm	kus	19,00000	153,00	2 907,00		Vlastní
8	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	189,20000	40,00	7 568,00		Vlastní
9	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm ² volně uložený	m	446,60000	50,00	22 330,00		Vlastní
10	222260546R00	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	434,50000	112,00	48 664,00		Vlastní
11	222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu	m	25,20000	125,00	3 150,00		Vlastní
12	650106461R00	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh (1 vstup a 1 výstup)	kus	11,00000	650,00	7 150,00		Vlastní
13	650106462R00	Montáž elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy (1 vstup a 2 výstupy)	kus	2,00000	685,00	1 370,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0018	Stožár bezpaticový třístupňový sadový - typ K 6 s průměrem dřívku 60 mm	kus	2,00000	5 970,00	11 940,00		Vlastní
15	RTS.001.002	Vedení uzemňovací v zemi V4A, D 8 - 10 mm, včetně drátu V4A 10 mm + zemniče	m	57,00000	160,00	9 120,00		Vlastní
16	RTS.001.007	Usazení svítidla na výložník/dřík sloupu	kus	16,00000	540,00	8 640,00		Vlastní
17	341 11030.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3x1,5 mm2	m	189,20000	17,00	3 216,40		Vlastní
18	341 11076.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	446,60000	131,00	58 504,60		Vlastní
19	345 7114700.R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	68,20000	65,00	4 433,00		Vlastní
20	345 7114702.R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	434,50000	24,00	10 428,00		Vlastní
21	345 7114705.R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	25,20000	55,00	1 386,00		Vlastní
22	357 11750.R	Pojistková skříň SS100 vč. Instalace (DCK ER2/NK-7/DIN)	kpl	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní
23	562 88050.A.R	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC	kus	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
24	RTS.001.001	Trubka KOPOFLEX 40 na povrchu	m	68,20000	35,00	2 387,00		Vlastní
25	RTS.001.003	Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení - typ AZTECA 5/60	kus	3,00000	9 720,00	29 160,00		Vlastní
26	RTS.001.004	Stožár kuželový ocelový pro veřejné osvětlení - typ AZTECA 8/60	kus	11,00000	16 121,00	177 331,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	RTS.001.005	Svítilno LED v zídce 8,2W	kus	19,00000	9 876,00	187 644,00		Vlastní
28	RTS.001.006	Svítilno LED na stožárech 13W, 25W, 35W, 45W	kus	16,00000	9 836,00	157 376,00		Vlastní
29	RTS.001.008	Termoplastický ochranný nátěr stožáru vč. nánosu	kpl	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
30	RTS.001.009	Smrčťovací ZŽ izolace vč. instalace	ks	16,00000	670,00	10 720,00		Vlastní
31	RTS.001.010	Montážní pěna PU vč. instalace	kpl	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
32	RTS.001.011	Proudový chránič s jističem vč. instalace	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
33	RTS.001.012	Napojení na stávající rozvod, podružného materiálu a práce s tímto spojené	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
34	RTS.001.013	Přesunutí stávajících stožárů	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
35	RTS.001.014	Svítilno veřejného osvětlení + výložník - demontáž	ks	3,00000	1 200,00	3 600,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				341 369,03		
36	460010023RT2	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,40000	2 002,00	800,80		Vlastní
37	460050713RT1	Jáma do 2m3 pro stožár veř.osvětlení,hor.3,strojně, strojní výkop jámy	kus	18,00000	611,80	11 012,40		Vlastní
38	460100036R00	Pouzdrový základ "utopenec v zeleni" 800x800, v.1000	kus	14,00000	3 171,00	44 394,00		Vlastní
39	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	18,00000	233,10	4 195,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	372,00000	362,60	134 887,20		Vlastní
41	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	24,00000	1 059,80	25 435,20		Vlastní
42	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	396,00000	121,80	48 232,80		Vlastní
43	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	396,00000	19,00	7 524,00		Vlastní
44	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	372,00000	77,40	28 792,80		Vlastní
45	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	24,00000	205,10	4 922,40		Vlastní
46	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	30,52000	343,40	10 480,57		Vlastní
47	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	142,20000	47,30	6 726,06		Vlastní
48	RTS.002.001	Pouzdrový základ "utopenec v zeleni" 600x600, v.1000	kus	4,00000	3 164,00	12 656,00		Vlastní
49	RTS.002.002	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu po stávajícím osvětlení	kus	5,00000	261,80	1 309,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						155 600,00		
50	RTS.003.002	Revize	h	24,00000	800,00	19 200,00		Vlastní
51	RTS.003.008	Doprava a manipulace s materiálem	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
52	RTS.003.011	Montážní plošina	h	12,66667	1 200,00	15 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	RTS.003.016	HZS	h	8,00000	650,00	5 200,00		Vlastní
54	RTS.003.001	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
55	RTS.003.003	Ekologická likvidace svítidel, stožárů, stavební suti, elektromateriálu, apod.	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
56	RTS.003.007	Ubytování a doprava	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
57	RTS.003.009	Vyhotovení protokolu o ověření správnosti osvětlenosti	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
58	RTS.003.010	DIO, lávky k zajištění stavby v místě montážních prací	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
59	RTS.003.012	Pasportizace veřejného osvětlení	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
60	RTS.003.013	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	10,00000	1 000,00	10 000,00		Vlastní
61	RTS.003.014	Koordinace profesí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
62	RTS.003.015	Autorský a technický dozor	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
63	RTS.003.017	Materiál a práce potřebná k vyhotovení díla nad rámec stanoveného položkového rozpočtu dle, konkrétního návrhu (atypické vyložení, stavební práce, doplňková inženýrská činnost apod.).	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		45856						
64	RTS.003.004	Dokumentace skutečného provedení vč. dodavatelské dokumentace	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
65	RTS.003.005	Geodetické zaměření před zahájením stavby	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	RTS.003.006	Geodetické zaměření skutečného provedení vč. PD a zajištění zápisu DTI do DTM kraje	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem						1 417 269,72		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.3	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				398 602,00		
1	11000K	Mimostaveništní doprava, přesun hmot a PPV	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
2	210-101	Rozvaděč RE1, pro 1x nepřímé měření, dvojtarif, pilířový (popis dle projektové dokumentace) včetně, dodávky	kus	1,00000	14 300,00	14 300,00		Vlastní
3	210-102	Rozvaděč RE2, pro 1x přímé měření, dvojtarif, pilířový (popis dle projektové dokumentace) včetně, dodávky	kus	1,00000	13 420,00	13 420,00		Vlastní
4	210-103	Úprava rozvaděč RH (dle projektové dokumentace), včetně jisticích prvků a dodávky	kus	1,00000	13 600,00	13 600,00		Vlastní
5	210-104	Sílové napojení rozvaděče RH	kus	1,00000	890,00	890,00		Vlastní
6	210-105	Sílové napojení rozvaděče R-VYT	kus	1,00000	760,00	760,00		Vlastní
7	210-106	Sílové napojení rozvaděče RE	kus	2,00000	890,00	1 780,00		Vlastní
8	210-107	Ukončení a zapojení vodiče ve svorce	kus	36,00000	98,00	3 528,00		Vlastní
9	210-108	Pilířový rozvaděč pro venkovní použití, 400 V, vč. zásuvek 1x 3f 32A a 2x 1f 16A, (zn. R-V2,3 dle PD), proudového chrániče, včetně dodávky	kus	2,00000	12 460,00	24 920,00		Vlastní
10	210-109	Nástěnný rozvaděč pro venkovní použití, 400 V, vč. zásuvek 1x 3f 32A a 2x 1f 16A, (zn. R-V1 dle PD), proudového chrániče, včetně dodávky	kus	1,00000	5 710,00	5 710,00		Vlastní
11	210-110	Nápojný bod NN - sloupek pro venkovní použití, 2x 1f zásuvka, včetně dodávky	kus	1,00000	12 460,00	12 460,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.3	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	210-111	Sloupkové svítidlo areálového osvětlení pro venkovní použití, včetně LED světelného zdroje, včetně dodávky	kus	9,00000	13 061,00	117 549,00		Vlastní
13	210-112	Nástěnné svítidlo areálového osvětlení pro venkovní použití, včetně LED světelného zdroje, včetně dodávky	kus	7,00000	3 480,00	24 360,00		Vlastní
14	22089K	Revize	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
15	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	200,00000	21,00	4 200,00		Vlastní
16	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	195,00000	30,00	5 850,00		Vlastní
17	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	110,00000	42,00	4 620,00		Vlastní
18	650111141R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, do 120 mm ² ,	m	45,00000	72,00	3 240,00		Vlastní
19	650111146R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, průměru do 10 mm,	m	8,00000	39,00	312,00		Vlastní
20	650124143R00	Uložení Cu kabelu 3 x 2,5 mm ² , pevně,	m	265,00000	24,00	6 360,00		Vlastní
21	650124225R00	Uložení Cu kabelu 4 x 35 mm ² , pevně,	m	140,00000	33,00	4 620,00		Vlastní
22	650124235R00	Uložení Cu kabelu 4 x 150 mm ² , pevně,	m	140,00000	51,00	7 140,00		Vlastní
23	650124261R00	Uložení Cu kabelu 5 x 1,5 mm ² , pevně,	m	280,00000	24,00	6 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.3	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	11163K	Gumo-asfaltový sprej	kus	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
25	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	265,00000	10,00	2 650,00		Vlastní
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
26	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	280,00000	16,40	4 592,00		Vlastní
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
27	34111620R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 4x35mm2; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	140,00000	190,50	26 670,00		Vlastní
použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
28	341116238R	Kabel silový pro nízké napětí 1-CYKY; 4 x 150 mm2; jádro: Cu, izolace: PVC; plášť: PVC; barva černá	m	140,00000	381,00	53 340,00		Vlastní
29	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kus	1,00000	720,00	720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.3	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	3457114700R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 40,0 mm; di = 32,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	200,00000	26,00	5 200,00		Vlastní
31	3457114702R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 63,0 mm; di = 52,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	195,00000	9,60	1 872,00		Vlastní
32	3457114705R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 110,0 mm; di = 94,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	110,00000	22,00	2 420,00		Vlastní
33	35441125R	Pásek hromosvodový FeZn; š = 30 mm; tl = 4,0 mm	m	45,00000	65,00	2 925,00		Vlastní
34	35441153R	Drát hromosvodový FeZn; d = 10 mm	m	8,00000	31,00	248,00		Vlastní
35	35441997R	Svorka hromosvodu univerzální; FeZn; páska - drát	kus	6,00000	46,00	276,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				93 866,49		
36	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,30000	2 693,30	807,99		Vlastní
37	460200164RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	300,00000	117,80	35 340,00		Vlastní
38	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m	300,00000	47,30	14 190,00		Vlastní
39	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	300,00000	19,00	5 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.3	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	300,00000	88,20	26 460,00		Vlastní
41	460620014RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4, ruční vyrovnaní a zhutnění (0,15+0,35+0,15)*300,0	m2	195,00000 195,00000	58,30	11 368,50		Vlastní
Celkem						492 468,49		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 001VD		Řez dřevin				74 700,00		
1	00012223	Kontrola, povolení, oprava, odstranění kotvení dřevin	ks	147,00000	300,00	44 100,00		Vlastní
		(44+5)*3 :						
		147 :						
		147		147,00000				
2	001	Výchovný řez do 4 m - vícekmeny	ks	5,00000	90,00	450,00		Vlastní
3	0010	Výchovný řez 4-6 m	ks	60,00000	120,00	7 200,00		Vlastní
		49+11 :						
		60 :						
		60		60,00000				
4	0010VD.1	Výchovný řez 4-6 m - následná péče 3 roky	ks	180,00000	120,00	21 600,00		Vlastní
		60*3 :						
		180 :						
		180		180,00000				
5	001VD.1	Výchovný řez do 4 m	ks	15,00000	90,00	1 350,00		Vlastní
		5*3 :						
		15 :						
		15		15,00000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				136 332,00		
6	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením	m2	871,00000	12,00	10 452,00	823-1	RTS 25/ II

s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 871 : 871 : 871		871,00000				
7	111104213R00	Pokosení trávníku trávník parterový, na svahu přes 1:2 do 1:1, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 141*2 : 282 : 282	m2	282,00000	12,00	3 384,00	823-1	RTS 25/ II
				282,00000				
8	111212132R00	Odstranění nevhodných dřevin výška nad 1 m, na svahu přes 1:5 do 1:2, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	168,00000	222,00	37 296,00	823-1	RTS 25/ II
9	112101115R00	Pokácení stromu listnaté, průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	19 200,00	38 400,00	823-1	RTS 25/ II
10	112101223R00	Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	3,00000	3 600,00	10 800,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	112101224R00	Pokácení stromu jehličnaté, průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	823-1	RTS 25/ II

s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek,
0

12	460030122R00	Odstranění pařezů průměru nad 30 cm	kus	6,00000	5 400,00	32 400,00		Vlastní
----	--------------	-------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Díl: 12	Odkopávky a prokopávky						21 204,00	
13	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	235,60000	90,00	21 204,00	800-1	RTS 25/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

(76+35+41+56+25)*0,8 :

(82+82)*0,3 :

235,6 :

235,6

235,60000

Díl: 18	Povrchové úpravy terénu						4 984 993,16	
14	180401212R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 997,00000	48,00	95 856,00	823-1	RTS 25/ II

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

1172 :

720 :

105 :

1997 :

1997

1 997,00000

15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	187,00000	48,00	8 976,00	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 82+82 : 23 : 187 : 187				187,00000		
16	180802113R00	Květinová skalka přes 50% do 75% z přírodního kamene s vyhloubením drenážních stružek a jejich vyplněním štěrkopískem při zakrytí povrchu kameny, stavba amfiteátru - kameny 100-500 kg, včetně obsypu a podsypu drčeným kamenivem (drc. kamenivo obsahem položky, solitérní kameny ve specifikaci	m2	50,00000	1 930,00	96 500,00	823-1	RTS 25/ II
17	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 75+35+41+56+25 : 82+82 : 396 : 396	m2	396,00000	11,60	4 593,60	800-1	RTS 25/ II
18	181301105R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, rozvrstvení svrchního substrátu 13*2*2 : 23 : 75 :	m2	75,00000	270,60	20 295,00	800-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		75		75,00000				
19	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 527,50000	36,00	90 990,00	823-1	RTS 25/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 1172+105+720 : 163+100+164+91+3+4+5,5 : 2527,5 : 2527,5		2 527,50000				
20	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	530,50000	36,00	19 098,00	800-1	RTS 25/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 163+100+164+91+3+4+5,5 : 530,5 : 530,5		530,50000				
21	182301124R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	2 257,50000	36,00	81 270,00	800-1	RTS 25/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, 163+100+164+91+3+4+5,5 : 1172+105+450+ : 2257,5 : 2257,5		2 257,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	60,00000	72,00	4 320,00	823-1	RTS 25/ II
23	183101321R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	11,00000	1 020,00	11 220,00	823-1	RTS 25/ II
24	183102131R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem do 0,01 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 2850 : 1345 : 75 : 54 : 4324 : 4324	kus	4 324,00000	42,00	181 608,00	823-1	RTS 25/ II
25	183102132R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,01 do 0,02 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	317,00000	72,00	22 824,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	183102133R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	72,00000	72,00	5 184,00	823-1	RTS 25/ II
27	183102135R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	5,00000	780,00	3 900,00	823-1	RTS 25/ II
28	183102141R00	Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 44 : 44 : 44	kus	44,00000	1 020,00	44 880,00	823-1	RTS 25/ II
29	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	2 850,00000	12,00	34 200,00	823-1	RTS 25/ II
30	183204115R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	1 345,00000	36,00	48 420,00	823-1	RTS 25/ II
31	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	60,00000	60,00	3 600,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
32	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, do předem vyhloubené jamky se zalitím, 15 : 44 : 5 : 64 : 64	kus	64,00000	780,00	49 920,00	823-1	RTS 25/ II
				64,00000				
33	184102120R00	Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, do předem vyhloubené jamky se zalitím, 75 : 54 : 129 : 129	kus	129,00000	60,00	7 740,00	823-1	RTS 25/ II
				129,00000				
34	184102121R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	317,00000	60,00	19 020,00	823-1	RTS 25/ II
35	184102123R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2, do předem vyhloubené jamky se zalitím, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	72,00000	60,00	4 320,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, 5 : 5 : 5 5,00000	kus	5,00000	360,00	1 800,00	823-1	RTS 25/ II
37	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm, třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,	kus	44,00000	360,00	15 840,00	823-1	RTS 25/ II
38	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, 0,5*0,5*3,14*15 : 11,78 : 11,78 11,78000	m2	11,78000	102,00	1 201,56	823-1	RTS 25/ II
39	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	272,50000	102,00	27 795,00	823-1	RTS 25/ II
40	184921094R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,	m2	258,00000	102,00	26 316,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,21000	60 000,00	12 600,00	823-1	RTS 25/ II
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, 64*0,001 : 132*0,0005 : 392*0,0002 : 0,21 : 0,21		0,21000				
42	00012223	Podzemní kotvení dřevin pro stromy o obvodu do 25 cm, instalace vč. materiálu	ks	15,00000	4 800,00	72 000,00		Vlastní
43	026111115	Cibuloviny A- viz PD	ks	2 850,00000	36,00	102 600,00		Vlastní
44	026123130	Vínca minor, k9	ks	75,00000	66,00	4 950,00		Vlastní
45	026522621	Popínavky, k9, seznam dle PD, kontejner	kus	54,00000	222,00	11 988,00		Vlastní
46	026560362	Acer campestre 'Elstrijk' - alejový strom, OK 20-25	kus	19,00000	34 110,00	648 090,00		Vlastní
		9 : 10 : 19 : 19		19,00000				
47	026560482	Lípa malolistá - Tilia cordata obvod kmene 12 - 14 cm, s balem, vysokokmen	kus	1,00000	5 670,00	5 670,00		Vlastní
48	026560483	Lípa malolistá - Tilia cordata obvod kmene 14-16 cm, s balem, vysokokmen	kus	1,00000	7 182,00	7 182,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

49	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu do 180 mm	ks	28,00000	360,00	10 080,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

5 :
3 :
3 :
12+3 :
1+1 :
28 :
28

28,00000

50	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu do 250 mm	ks	28,00000	600,00	16 800,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

19 :
9 :
28 :
28

28,00000

51	181050010RA0	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	850,00000	216,00	183 600,00	AP-HSV	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	--------	------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. Dotvarování kopce u amfiteátru

850 :
850 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		850		850,00000				
52	183400022RAA	Příprava půdy pro výsadbu ve svahu, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení 1172+105+720 : 163+100+164+91+3+4+5,5 : 2527,5 : 2527,5	m2	2 527,50000	0,40	1 011,00	AP-HSV	RTS 25/ II
				2 527,50000				
53	100	Prunus avium 'Plena' - alejový strom, ok 14-16, VNK 250, airpot	ks	12,00000	8 010,00	96 120,00		Vlastní
54	005020	Trávobylinná směs s podílem letniček (20/50/30%), složení viz PD tra 01	kg	50,09000	3 660,00	183 329,40		Vlastní
55	0051111	Trávobylinná směs pro květnatou louku - složení viz PD TRA 02	kg	38,44000	2 400,00	92 256,00		Vlastní
56	00515223	Travní směs pro štěrkové trávníky a parková travní směs - viz PD - TRA4 a TRA5 164*0,03 : 23*0,03 : ;ztratné 10%; 0,561 : 6,17 : 6,17	kg	6,17000	660,00	4 072,20		Vlastní
				6,17000				
57	0261000525	Trvalky dle seznamu PD, ko 12 cm	kus	1 345,00000	102,00	137 190,00		Vlastní
58	02656036	Acer platanoides- alejový strom, OK 20-25, zemní bal	kus	6,00000	27 540,00	165 240,00	SPCM	RTS 25/ II
59	0265604012	Břiza bílá - Betula pendula, vícekmenný soliter (min. 3 kmeny), výška 200+, zemní bal	kus	5,00000	6 720,00	33 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Quercus robur 'Fastigiata Koster', alejový strom OK 20-25, výška nasazení koruny min. 2,5 m :						
	5			5,00000				
60	02662131	Keře větší viz seznam v PD, 40-60 cm cm, v kontejneru, str. 25	kus	132,00000	540,00	71 280,00		Vlastní
61	02662132	Keře menší viz seznam v PD, 20-40 cm v kontejneru (kromě Vinca minor) str.26	ks	317,00000	114,00	36 138,00		Vlastní
62	100	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' - alejový strom, ok 12-14, VNK min. 250, zemní bal	ks	2,00000	6 102,00	12 204,00		Vlastní
63	101	Aesculus hippocastanum 'Baumanii' - alejový strom, ok 14-16, VNK 220, zemní bal	ks	5,00000	9 360,00	46 800,00		Vlastní
		1 :						
		4 :						
		5 :						
	5			5,00000				
64	102	Betula pendula - vysokokmen 14-16, arbotaška popř. kontejner	ks	4,00000	10 320,00	41 280,00		Vlastní
65	103	Sophora japonica, alejový strom, ok 14-16, VNK 220, zemní bal	ks	3,00000	10 740,00	32 220,00		Vlastní
66	1037150001	Strukturální substrát svchní s biouhlem	m3	22,50000	4 200,00	94 500,00		Vlastní
		75*0,3 :						
		22,5 :						
	22,5			22,50000				
67	10371500R	Substrát zahradnický	m3	43,29000	2 160,00	93 506,40	SPCM	RTS 25/ II
		(163+100+164+91+3+4+5,5)*0,08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztratiné 2%; 0,8488 :						
		43,29 :						
		43,29		43,29000				
68	10391100	Kůra nebo štěpka mulčovací VL	m3	27,25000	1 920,00	52 320,00		Vlastní
		272,5*0,1 :						
		27,25 :						
		27,25		27,25000				
69	10391100	Kůra nebo štěpka mulčovací VL	m3	25,80000	1 920,00	49 536,00		Vlastní
		258*0,1 :						
		25,8 :						
		25,8		25,80000				
70	10391505.A	Kondicionér fyzikální půdní kombinovaný s postupně uvolňovaným hnojivem	kg	210,00000	780,00	163 800,00		Vlastní
71	5832012	Zemina zahradní, tříděná 0/8 - ornice	t	645,50000	660,00	426 030,00		Vlastní
		2257*0,22*1,3 :						
		645,5 :						
		645,5		645,50000				
72	583424801R	Kamenivo přírodní drcené; typ: praný; frakce 4,0 až 8,0 mm	t	2,59000	1 800,00	4 662,00	SPCM	RTS 25/ II
		0,5*0,5*3,14*15*0,1*2,2 :						
		2,59 :						
		2,59		2,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	58380765R01	kámen lomový upravený; pro kyklopské zdivo; žula; tl. 200 až 300 mm; ostatní rozměry 500 až 850 mm	t	40,00000	25 740,00	1 029 600,00	SPCM	RTS 25/ II
74	60850011	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm 3*7 : ;ztratné 10%; 2,1 : 23,1 : 23,1	kus	23,10000	264,00	6 098,40		Vlastní
				23,10000				
75	60850016	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm 3*44 : 132 : 132	kus	132,00000	300,00	39 600,00		Vlastní
				132,00000				
76	60850030R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý 3*5 : 9*44 : 411 : 411	kus	411,00000	54,00	22 194,00	SPCM	RTS 25/ II
				411,00000				
77	70836140.AR	popruh jednovrstvý; polypropylenový; š = 40,0 mm; pevnost 6 500 N 5*3 : 44*3 : ;ztratné 10%; 14,7 : 161,7 : 161,7	m	161,70000	18,00	2 910,60	SPCM	RTS 25/ II
				161,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	00521 R	Staveniště		16,77000	2 400,00	40 248,00		RTS 25/ II

Díl: 184	Vysazování a přesazování keřů a stromů						1 126 014,00	
79	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	192,00000	60,00	11 520,00	823-1	RTS 25/ II

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleť, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleť, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

64*3 :

192 :

192

192,00000

80	185804111R00	Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině	m2	1 200,00000	66,00	79 200,00	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

tj. vypleť s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

tj. vypleť s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

200*6 :

1200 :

1200

1 200,00000

81	185804211R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 záhon květin	m2	2 000,00000	66,00	132 000,00	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	------------

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

(100+91+4+5)*10 :

2000 :

2000

2 000,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	185804213R00	Vypleť záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 dřeviny solitérní s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením 64*(4+3+3) : 640 : 640	m2	640,00000	66,00	42 240,00	823-1	RTS 25/ II
640,00000								
83	185804234R00	Vypleť záhonů a dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 dřeviny ve skupinách s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením (164+3+163)*(4+3+3) : 3300 : 3300	m2	3 300,00000	66,00	217 800,00	823-1	RTS 25/ II
3 300,00000								
84	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 100*0,15*12 : (163+100+164+91+3+4+5,5)*0,02*10 : 100*0,15*8 : (163+100+164+91+3+4+5,5)*0,02*5 : 100*0,15*5 : (163+100+164+91+3+4+5,5)*0,02*3 : 565,98 : 565,98	m3	565,98000	600,00	339 588,00	823-1	RTS 25/ II
565,98000								
85	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 100*0,15 : (163+100+164+91+3+4+5,5)*0,02 :	m3	25,61000	600,00	15 366,00	823-1	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

25,61 :

25,61

25,61000

86	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	592,00000	420,00	248 640,00	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	------------

26+566 :

592 :

592

592,00000

87	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	53,00000	420,00	22 260,00	823-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

88	184813170	Instalace závlahového vaku včetně materiálu - spec. v PD	ks	29,00000	600,00	17 400,00		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

Díl: 21	Úprava podloží a základové spáry						22 920,00	
----------------	---	--	--	--	--	--	------------------	--

89	212810010RAC	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm, Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; de = 100,0 mm	m	25,00000	916,80	22 920,00	AP-HSV	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--------	------------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						614 327,92	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

90	564112115R00	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhuštění 15 cm	m2	164,00000	146,00	23 944,00	822-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním

s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním

82+82 :

164 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		164		164,00000				
91	564791111R00	Podklad z kameniva drceného podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného se zhuťněním frakce 0 - 63 mm pro zpevněné plochy se zhuťněním, pro zpevněné plochy se zhuťněním, (76+35+41+56+25)*0,6 : (82+82)*0,15 : 164,4 : 164,4	m3	164,40000	1 687,00	277 342,80	800-2	RTS 25/ II
				164,40000				
92	725503R01	Míchání subdstrátů - práce	m3	140,00000	180,00	25 200,00		Vlastní
93	10371502	Kvalitní zemina 140*0,15 : ;ztratné 2%; 0,42 : 21,42 : 21,42	m3	21,42000	696,00	14 908,32		Vlastní
				21,42000				
94	5810002	Směs pro přípravu strukt. Substrátu s biouhlem 140*0,1 : ;ztratné 2%; 0,28 : 14,28 : 14,28	m3	14,28000	4 200,00	59 976,00		Vlastní
				14,28000				
95	5810003	Substrát pro šterkové trávníky	m3	25,00000	4 200,00	105 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.4	ZELEŇ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	583426801R	Kamenivo přírodní drcené; typ: praný; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	149,94000	720,00	107 956,80	SPCM	RTS 25/ II

140*0,75*1,4 :

;ztratné 2%; 2,94 :

149,94 :

149,94

149,94000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					433 509,41		
97	998231311RAA	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	1 354,71692	320,00	433 509,41		Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

16,36,37,45,46,47,48,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79, :

92,93,95,96,97,98, :

Součet : 1354,71692 :

1354,71692

1 354,72000

Celkem						7 414 000,49		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KVĚT/N029	MĚSTO HROTOVICE - REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
O:	D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
R:	D.2.5	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				98 000,00		
1	8_PŘ	Přložka STL přípojka : dn 32 : Materiál - PE100RC, kompletně dle PD	m	10,00000	9 800,00	98 000,00		Vlastní

Plynovod bude v dostatečné vzdálenosti před odbočením stávající STL přípojky odkopán (cca 0,5 m), aby mohlo být na potrubí instalován gumový kolík a tím přerušen tok plynu v potrubí. Následně bude demontováno potrubí přípojky. Na konec plynovodu bude instalována přechodka OC/PE 25/32 a pomocí 90° kolena k ní bude připojena nová vodorovná část přípojky PE100 RC dn 32 v délce cca 10 m a pomocí 90° kolena bude připojena svislá část přípojky PE100RC dn 32 ukončená HUP v nové skříni.

Napojení nově budované STL přípojky na stávající STL plynovod bude kolmé min. 1 m od stávajícího potrubí plynovodu a rovněž kolmé min. 1 m před vstupem do skříně s HUP.

Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Spodní hrana dvířek nové skříně, bude umístěna min. 0,5 m nad zemí.

Skříň s HUP bude trvale přístupná.

Celkem						98 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

HARMONOGRAM PRACÍ

Akce : Město Hrotovice - revitalizace veřejného prostranství
Objednatel : Město Hrotovice, nám. 8.května 1, 675 55 Hrotovice

Rok	2 0 2 6																														
Měsíc	leden					únor				březen				duben					květen				červen				červenec				
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Druh práce :																															
Bourací práce, odvoz sutí																															
Zemní práce a terénní úpravy																															
Přeložka plynu																															
Základové konstrukce																															
Svislé konstrukce - zdivo																															
Dlažby, komunikace																															
Elektroinstalace, osvětlení																															
Výsadba zeleně																															
Výsev trávníku																															
Venkovní amfiteátr																															
Zámečnické konstrukce																															
Dodávka a montáž mobiliáře																															
Dokončovací a ostatní práce																															
Měsíc	leden					únor				březen				duben					květen				červen				červenec				

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.