

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00694/2014 /2

č. zhotovitele 2014/21/1230

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem
zastoupené

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor
starostou Ing. Jiřím Fišerem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora

Ing. Vladimír Kofroň,
vladimir.kofron@mutabor.cz

koordinátor BOZP

Ing. Přemysl Pěknice, peknice@mybox.cz

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(DIČ CZ00253014)
Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař) fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

mob. 608 118 940 (Ing. Přemysl Pěknice)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických

Josef Kubík, jednatel
Josef Kubík, jednatel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 32510

IČ 42407559
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ42407559
u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429
KB Tábor
240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz
(dále jen "zhotovitel")

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2014/21/1230 a č. objednatele SD/00694/2014 uzavřené dne 15. 9. 2014.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření předmětu díla.

Na základě schválených změnových listů ZL1 až ZL9 byly provedeny práce nutné pro dokončení komunikací a zpevněných ploch.

Cena za dílo:

Cena dle Sod bez DPH	12 466 169,01 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	309 889,17 Kč
Nová cena celkem bez DPH	12 776 058,18 Kč
 DPH 21%	 2 682 972,22 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	15 459 030,40 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Soupis změnových listů v příloze.

Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: Soupis změnových listů

V Táboře dne **23. 11. 2015**

Za objednatele:




Ing. Jiří Fišer
starosta

V Táboře dne 26. 10. 2015

Za zhotovitele:



.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ -ulice Dukelských bojovníků

Změnový list č. Název

Cena bez DPH

1	Výměna podloží	14 819,64
2	Odstranění starého parovodu	22 267,80
3	Drobné stavební úpravy	50 125,03
4	Stavební úpravy u bungru	24 490,08
5	Úpravy ve vnitrobloku- větev "C"	16 748,53
6	Odstranění betonu v ploše komunikace	88 200,00
7	Dlažba a propoje chodníků	40 680,73
8	Předělání vjezdu	35 837,36
9	Dodávka ornice	16 720,00
CELKEM bez DPH		309 889,17

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Výměna podloží
Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.
Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků
Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014
Stavební objekt : Komunikace
Iniciátor změny : zhotovitel , projektant
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 14 819,64 Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Ve spodní části ulice Dukelských bojovníků před "hospodou" byla pláň pod konstru vrstvami komunikace mokrá a jílovitá. Do hloubky 40 cm a půdorysně 7 x 4 m bylo místo vybagrováno a zasypáno štěrkem.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing. Karel Hotový 22-10-2015	

Rozpočet - výměna podloží u "hospody"

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 dle kubatur 7*4*0,4	m3	11,20	60,00	672,00
19	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11,20	5,00	56,00
31	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,20	80,00	896,00
32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km -odvoz na skládku Želeč do 19 km 11,2*9	m3	100,80	3,00	302,40
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	11,20	14,60	163,52
37	171201211U00	Skládkovné zemina (uvážovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3) 11,2*2	t	22,40	60,00	1 344,00
42	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním -vozovka 7*4	m2	28,00	10,29	288,12
53	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného	m3	11,20	723,00	8 097,60
		Přeložení stávající dlažby a obrub u vchodu do hospdy, řezání, bourání betonu	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za						14 819,64

ZMĚNOVÝ LIST Č : 2

Název : Odstranění starého parovodu ve vjezdu do 1. vnitrobloku

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků

Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014

Stavební objekt : Komunikace

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 22 267,80 Kč bez DPH



Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Ve spodní části ulice Dukelských bojovníků ve vjezdu do 1.vnitrobloku byl starý nefunkční kolektor parovodu. Vršek zastropení cca 10 cm pod nový asfalt Z kolektoru byla demontováno zastropení, potrubí vyřezáno. Kolektor zaslepen a zasypan.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing Karel Hotový	 22-10-2015



Rozpočet - likvidace teplovodu - větev E

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	963051111R00	Odstranění žb. desk, bourání, naložení, odvoz, skládkovné	m3	4,50	2 665,00	11 992,50
		4*2,5*0,45				
		vyřezání potrubí, odvoz, skládkovné	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	351271104R00	Zdivo spodní části stok, cihly vápísk.	m3	1,08	5 485,00	5 923,80
		0,3*1,2*1,5*2				
	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	9,00	283,50	2 551,50
		1,5*1,5*4				
	Celkem za					22 267,80

ZMĚNOVÝ LIST Č : 3

Název : Drobné stavební úpravy
Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.
Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků
Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014
Stavební objekt : Komunikace
Iniciátor změny : zhotovitel , projektant
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 50 125,03,- Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Osazení zahradních obrub okolo dřevěné ohrady a vjezdů do soudek, aby byla zapřít
a ukončena dlažba
Výšková úprava vrat do kotelny bytovky č.1
Dodávka a montáž gajgru u bytovky č.2 a propojení do kanalizace
Po odbourání asfaltových chodníků byly zaříznuty a odbourány nerovnosti na podezd
plotů rod.domů.
Provedena demolice a výkop pro podezdívku plotu u č.p. 1919
Pro budoucí nový vjezd provedeno snížení obrub a betonáž vjezdu u č.p....

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing. Karel Hotový 22-10-2015	 

Rozpočet - obrubník pod ohradou

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Osazení zahradních obrub				
118	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	25,50	210,00	5 355,00
		17,5 m pod ohradou +4m vjezd soudka + 4m vjezd soudka				
62	28323115	Fólie nopová tl. 0,6 mm	m2	13,00	46,81	608,53
		13*0,5*2 chodníky podél domů				
		Úprava dveří do kotelny				
		Zámečnická úprava dveří kotelny	kpl	1,00	4 280,00	4 280,00
		D+M gajgru				
96	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00	100,00	600,00
		-přípojky ul. vpustí a žlabů DN 150				
		D+M nového gajgru, klempíř. prodloužení svodu	kpl	1,00	2 360,00	2 360,00
25	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 propojení do stoky 0,6*1,2*6	m3	4,32	600,00	2 592,00
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,32	91,51	395,32
		Ubourání podezdívek plotů				
		Osekání podezdívek plotů - zarovnání nerovných základů	m	478,00	45,00	21 510,00
		Demolice a odvoz podezdívky plotu				
141	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého -stávající podezdívka plození 12,5*0,3*1	m3	3,75	1 236,00	4 635,00
147	979099115U00	Skládkovné beton	t	9,38	60,00	562,50
		3,75m3*2,5				
155	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,38	75,00	703,13
156	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	9,38	10,00	93,75
25	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 ruční dokop podezdívky 0,8*0,3*12,5	m3	3,00	600,00	1 800,00
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -odkopávky, výměněné podloží-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2202) -přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 1101)	m3	3,00	80,00	240,00
32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km -odovoz na skládku Želeč do 19 km 3*9	m3	27,00	3,00	81,00
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3,00	50,00	150,00
36	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,00	14,60	43,80
37	171201211U00	Skládkovné zemina	t	6,00	60,00	360,00
		(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)				

Rozpočet - obrubník pod ohradou

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vjezd u p.Bláhové				
85	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm 4*2 chodníkový přejezd navíc	m2	8,00	431,50	3 452,00
132	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubník přechodový	kus	2,00	218,00	436,00
120	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubníky betonové 100x15x25 cm	m	-2,00	245,00	-490,00
119	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubník náběh levý	m	2,00	178,50	357,00
	Celkem za					50 125

ZMĚNOVÝ LIST Č : 4

Název : stavební úpravy u bungru
Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.
Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků
Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014
Stavební objekt : Komunikace
Iniciátor změny : zhotovitel , projektant
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 24 490,08,- Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Při zemních pracech byly poškozeny schody do bungru. Panel byl pod stávající komunikací a byl přesazen pod schody . Panel byl odříznut, odbourán a schody dobetonovány. U bungru provedeny snížené silniční obrubníky pro budoucí Vzhledem k výšce parovodní šachty bylo rozhodnuto šachtu přeasfaltovat.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing.Karel Hotový	 22 -10- 2015



Rozpočet - úpravy u bungru

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
140	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ubourání panelu 7*2*0,2	m3	2,80	4 155,00	11 634,00
	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	7,00	1 045,00	7 315,00
147	979099115U00	Skládkovné beton 2,8m3*2,5	t	7,00	60,00	420,00
155	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	7,00	75,00	525,00
156	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	7,00	10,00	70,00
		Dobetonování 2 schodů	kpl	2,00	1 266,00	2 532,00
132	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý a levý ABO 2-15 PP nový vjezd na trávník	kus	2,00	218,00	436,00
118	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm příjezd k bungru	m	4,00	210,00	840,00
131	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	-5,50	82,66	-454,63
119	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 příjezd k bungru -obrubník nájezdový ABO 100/15	m	-5,50	178,50	-981,75
82	565133215R00	Podklad z asfaltové modifikované směsi VMT A 7 cm příjezd k bungru 1,9*6,5	m2	12,35	310,80	3 838,38
88	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm příjezd k bungru 1,9*6,5	m2	12,35	192,15	2 373,05
89	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm příjezd k bungru 1,9*6,5	m2	-12,35	170,00	-2 099,50
94	59245265	Dlažba betonová přírodní 20x10x8 příjezd k bungru 1,9*6,5	m2	-12,35	158,50	-1 957,48
	Celkem za					24 490

ZMĚNOVÝ LIST Č : 5

Název : Upravy ve vnitrobloku - větev"C"

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků

Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014

Stavební objekt : Komunikace

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 16 748,53 Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Pro odvodnění parkoviště zřízena uliční vpust', napojena vyvrtávkou do šachty snížený obrubníky pro invalidy dobetonován chodník.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing.Karel Hotový 22-10-2015	



Rozpočet - nová uliční vpust-větev C

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	4,50	196,00	882,00
		-stávající chodníky a plochy				
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	4,50	45,00	202,50
		-stávající obruby vozovky betonové				
147	979099115U00	Skládkovně beton	t	1,50	60,00	90,00
		4,5*0,1*2,5		1,13		
155	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,50	75,00	112,50
156	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,50	10,00	15,00
118	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm dle situace č. přílohy 2, část C1	m	4,50	210,00	945,00
		-záhonový obrubník				
25	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 ruční dokop podezdívky 0,8*1,6*2,5	m3	3,20	600,00	1 920,00
38	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,20	91,51	292,83
96	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,50	100,00	250,00
		-přípojky ul. vpustí a žlabů DN 150				
97	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávkv dílců pro uliční vousti TBV dle situace č. přílohy 2, část C1	kus	1,00	6 150,00	6 150,00
		-zřízení ul. vpustí				
103	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávkv mříže stružkové 500 x 500 dle pol. 895 94 1311	kus	1,00	3 411,00	3 411,00
		-ul. vpust				
		Vrtání jádrové do ŽB d 14-180 mm	m	0,30	3 429,00	1 028,70
76	457311118R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30	m3	0,45	3 220,00	1 449,00
	Celkem za					16 748,53

ZMĚNOVÝ LIST Č : 6

Název : Odstranění betonů v ploše komunikace
Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.
Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků
Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014
Stavební objekt : Komunikace
Iniciátor změny : zhotovitel , projektant
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 88 200 Kč bez DPH


Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : V horní části ulice Dukel.bojovníků od křížení s větví "C" po zatáčku se odstraňovala betonová plocha v průměrné tloušťce 20cm a šířce 3,5m

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing.Karel Hotový	 22-10-2015



Rozpočet - odstranění betonů v konstr. vrstvách

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm 180*3,5	m2	630,00	140,00	88 200,00
	Celkem za					88 200,00

ZMĚNOVÝ LIST Č : 7

Název : Dlažba a propoje stávaj.chodníků
Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.
Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků
Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
 č.objednatele SD 00694/2014
Stavební objekt : Komunikace
Iniciátor změny : zhotovitel , projektant
Forma předložení změny : položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 40 680,73 Kč bez DPH



Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Stávající chodníky navazující na nové bylo nutno přeložit, aby spádově vytékaly na nové, případně na komunikaci.
Větev "C" jsou nově provedeny chodníky od bytových domů ke komunikaci.
Tyto vícepráce byly schváleny RM ze 17.8.2015.

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	p. Radim Oliva	
Za projektanta :		
Za objednatele :	ing . Karel Hotový	22-10-2015 

Rozpočet - napojení stávajících chodníků

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rozebrání zámkové dlažby, očištění, uložení	m2	12,79	155,00	1 982,45
		2,5*1,8 větev B u bungru		4,50		
		1,7*1,7 větev B u bungru		2,89		
		2*1,5 větev C		3,00		
		0,5*1,6 větev C		0,80		
		1*1,6 větev D		1,60		
89	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	51,89	170,00	8 821,30
		2,5*1,8 větev B u bungru		4,50		
		1,7*1,7 větev B u bungru		2,89		
		2*1,5 větev C		3,00		
		0,5*1,6 větev C		0,80		
		1*1,6 větev D		1,60		
		11,5*1,7 *2 větev C		39,10		
118	916561111RT2	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	55,00	210,00	11 550,00
		1+2+3 větev B u bungru		6,00		
		1+1 větev C		2,00		
		1 větev D		1,00		
		11,5*2 *2 větev C		46,00		
8	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	39,10	196,00	7 663,60
		11,5*1,7 *2 větev C		39,10		
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	46,00	45,00	2 070,00
		11,5*2 *2 větev C		46,00		
80	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	39,10	175,00	6 842,50
		11,5*1,7 *2 větev C		39,10		
		-chodníky				
147	979099115U00	Skládkovné beton	t	12,08	60,00	724,50
		11,5*1,7*0,1 *2*2,5 beton.chodník větev C		9,78		
		11,5*2 *2*0,05 obrubníky větev C		2,30		
155	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	12,08	75,00	905,63
156	979084219R00	Priplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	12,08	10,00	120,75
	Celkem za					40 680,73

ZMĚNOVÝ LIST Č : 8

Název : předělání vjezdu u č.p.1994

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků

Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014

Stavební objekt : Komunikace

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 35 837,36 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Dle požadavku investora upraven vjezd u č.p.1994 z důvodu umožnění sjezdu osob.auta

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :
Zpracoval :	p. Radim Oliva
Za projektanta :	
Za objednatele :	2 2 -10- 2015 ing. Karel Hotový



Rozpočet - výměna protiskluz. dlažby Urbia

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rozebrání zámkové dlažby, očištění, uložení	m2	22,22	155,00	3 444,10
		2,2*7,6		16,72		
		2,2*2,5		5,50		
89	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,22	170,00	3 777,40
		Dlažba betonová přírodní 20x10x8 Urbia	m2	14,40	386,10	5 559,84
		1,8*7,6=13,68 zaokrouhlení na vrstvy				
18	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	2,14	60,00	128,40
		2,2*7,6*0,11		1,84		
		2,2*2,5*0,055		0,30		
19	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,14	5,00	10,70
20	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,47	225,00	1 230,75
		zemina		2,14		
		2,2*(7,6+2,5)*0,15 - odkop drti		3,33		
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,14	80,00	171,20
32	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	19,26	3,00	57,78
		-odvoz na skládku Želeč do 19 km				
		2,14*9				
33	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2,14	50,00	107,00
37	171201211U00	Skládkovné zemina	t	4,28	60,00	256,80
		(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)				
		2,14*2				
42	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	22,22	10,29	228,64
96	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	3,00	100,00	300,00
105	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,00	235,60	706,80
		vybourání a zpětné osazení žlab odvodňovací 100, dl. 500 mm, B 125, likvidace betonu, montáž lit. mříží	m	5,50	650,00	3 575,00
		vybourání, likvidace, napojení potrubí z PVC 160	m	3,00	150,00	450,00
	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	22,22	210,00	4 666,20
78	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,22	105,00	2 333,10
8	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet. prostý tl.10 cm	m2	14,30	196,00	2 802,80
		2,2*6,5				
84	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	14,30	301,40	4 310,02
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	45,00	90,00
		dle situace č. přílohy 2, část C1				
		-stávající obruby vozovky betonové				
119	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00	178,50	357,00
		dle situace č. přílohy 2, část C1				
		-obrubník nájezdový ABO 100/15				

Rozpočet - výměna protiskluz. dlažby Urbia

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
131	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N dle situace č. přílohy 2, část C1 -obrubník nájezdový	kus	1,00	82,66	82,66
118	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	3,50	210,00	735,00
147	979099115U00	Skládkovné beton 14,3*0,1*2,2	t	3,15	60,00	188,76
155	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,15	75,00	235,95
156	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	3,15	10,00	31,46
	Celkem za					35 837,36

ZMĚNOVÝ LIST Č : 9

Název : dodávka ornice

Předkladatel : Daich , spol. s.r.o.

Název akce : Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků

Číslo SOD : č.zhotovitele 2014/21/1230
č.objednatele SD 00694/2014

Stavební objekt : Komunikace

Iniciátor změny : zhotovitel , projektant

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o 16 720 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací :

Technický popis : Pro terénní úpravy dodáno navíc 40 m3 or

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :
Zpracoval :	p. Radim Oliva
Za projektanta :	
Za objednatele :	2 2 -10- 2015 ing. Karel Hotový



Rozpočet - dodání ornice

Stavba :	13034 Stavební úpravy ul. Dukelských Bojovníků v Tá	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy-upr. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	40,00	418,00	16 720,00
	Celkem za					16 720,00