

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ve stupni DSP

Stavba: stavební úpravy objektu č.p. 5

Objekt:

Část: 01 - Rozpočet - silnoproudá elektrotechnika + elektronické komunikace

JKSO:

Místo: o.č. 142/1 k.ú. Nový vestec

investor: Obec Nový Vestec

Zhotovitel:

Projektant: Ateliér Ja-Han s.r.o.
Martin Jahoda

067 67 168

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	0
snížená	15,00%	

Cena s DPH	0,00
-------------------	-------------

Projektant

Ateliér Ja-Han s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2
795 01 Rýmařov

Zpracovatel

Datum a podpis 22.10.2021

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: stavební úpravy objektu č.p. 5

Objekt: 01 - g) Zařízení silnoproudá elektrotechnika + elektronické komunikace

Část: 01 - Rozpočet - silnoproudá elektrotechnika + elektronické komunikace

Místo: o.č. 142/1 k.ú. Nový vestec

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu č.p. 5

Část: 01 - Rozpočet - silnoproudá elektrotechnika + elektronické komunikace

Místo: o.č. 142/1 k.ú. Nový vestec

Datum:

Objednavatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky

D1 -

			rozvodnice jištění				
			elektroměr. Rozvaděč ER				0,00
1			vnitřní úprava elektr. rozvaděče dle navýšení insta. Výkonu, doplnění jištění před elektroměrem,	ks	1		0,00
2			Rozvaděč R1	ks	1		0,00
3			montáž rozvaděče + ukončení vodičů na svorkách	kpl	1		0,00
4			Rozvaděč R2	ks	1		0,00
5			montáž rozvaděče + ukončení vodičů na svorkách	kpl	1		0,00
6			Rozvaděč R2	ks	1		0,00
7			montáž rozvaděče + ukončení vodičů na svorkách	kpl	1		0,00
			osvětlení				0,00
8			svítidlo A LED dle výpočtu	ks	102		0,00
9			montáž svítidla	ks	102		0,00
10			svítidlo B LED dle výpočtu	ks	1		0,00
11			montáž svítidla	ks	1		0,00
12			svítidlo C LED dle výpočtu	ks	2		0,00
13			montáž svítidla	ks	2		0,00
14			svítidlo E LED dle výpočtu	ks	2		0,00
15			montáž svítidla	ks	2		0,00
16			svítidlo D LED IP 40 24 W přisazené	ks	1		0,00
17			montáž svítidla	ks	1		0,00
18			svítidlo C LED ordinace dle výpočtu	ks	4		0,00
19			montáž svítidla	ks	4		0,00
20			svítidlo nouzové LED 3 W IP 44 1 hod	ks	31		0,00
21			montáž svítidla	ks	31		0,00
							0,00
			zednické práce				0,00
22			prostup DN 20	ks	60		0,00
23			prostup DN 32	ks	40		0,00
24			prostup 110x80	ks	10		0,00
25			utěsnění prostupů	ks	110		0,00
26			drážka 5x5 cm	m	320		0,00
27			drážka 7x7 cm	m	110		0,00
28			drážka 10x15 cm	m	60		0,00
29			zapravení drážek	kpl	1		0,00
30			naložení a likvidace vybouraného materiálu	kpl	1		0,00
							0,00
			spínací přístroje kompletní s rámečky v PD uvažováno s jednorámečkem				0,00
31			vyp. Č. 1 IP 20	ks	21		0,00
32			montáž	ks	21		0,00
33			vyp. Č. 5 IP 20	ks	1		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34			montáž	ks	1		0,00
35			vyp. Č. 6 IP 20	ks	8		0,00
36			montáž	ks	8		0,00
37			vyp. Č. 7 IP 20	ks	1		0,00
38			montáž	ks	1		0,00
39			vyp. Č. 1 IP 44 zapušt.	ks	5		0,00
40			montáž	ks	5		0,00
41			zás. 230 V IP 44 zapušt.	ks	5		0,00
42			montáž	ks	5		0,00
43			pohyb. čidlo IP 44 pro LED svítidla	ks	11		0,00
44			montáž	ks	11		0,00
45			zás. 230 V IP 20	ks	21		0,00
46			montáž	ks	21		0,00
47			zás. 230 V dvojnásobná IP 20	ks	38		0,00
48			montáž	ks	38		0,00
49			krabice rozvodná KR68 s vířkem + svorkovnicí	ks	60		0,00
50			montáž	ks	60		0,00
51			přístrojová krabice KP 68	ks	115		0,00
52			montáž	ks	115		0,00
53			krabice rozbočná KR 97 s víčkem + svorkovnicí	ks	12		0,00
54			montáž	ks	12		0,00
							0,00
			kabelové trasy+kabeláž				0,00
55			trubka ochran. 1225	m	490		0,00
56			montáž trubky	m	490		0,00
57			trubka ochran. prům. 40 včetně držáků,kolen - tuhá	m	20		0,00
58			montáž trubky+přichytek	m	20		0,00
59			CYKY 3Ox1,5	m	240		0,00
60			Montáž	m	240		0,00
61			CYKY 3Jx1,5	m	690		0,00
62			Montáž	m	690		0,00
63			CYKY 3Jx2,5	m	1 090		0,00
64			Montáž	m	1 090		0,00
65			CYKY 5Jx1,5	m	180		0,00
66			Montáž	m	180		0,00
67			CYKY 5Jx16	m	85		0,00
68			Montáž	m	85		0,00
69			CYKY 4Jx25	m	10		0,00
70			Montáž	m	10		0,00
71			kompletační materiál-kabel. Oka,šrouby,sádra,přístroj.pásky	kpl	1		0,00
							0,00
			výchozí revize + pomocné práce				0,00
72			celková prohlídka + měření + vypracování zprávy	ks	1		0,00
73			dokumentace skutečn. Provedení	hod	10		0,00
74			doprava materiálu	ks	1		0,00
75			koordinace s profesemi	hod	40		0,00
76			přesun hmot pro silnoproud do 50 m	t	1,5		0,00
77			ekol. Likvidace zdrojů a svítidel + elektr. materiálu	kpl	1		0,00
78			demontáž stávajících ele.instal. Rozvodů	hod	130		0,00
79			přepojení stávajících rozvodů do nových rozvodnic	hod	100		0,00
80			úprava stavebních otvorů pro osazení rozvaděčů	hod	3		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81			požární ucpávky	kpl	1		0,00
82			prostorový termostat	ks	4		0,00
83			montáž	ks	4		0,00
84			kabeláž 4x0,5	m	269		0,00
85			montáž	m	269		0,00
86			kabeláž 2x1,5	m	100		0,00
87			montáž	m	100		0,00
88			venkovní čidlo - umístit dle koord. S profesí UT	ks	1		0,00
89			montáž	ks	1		0,00
90			ochr. trubka 1225	m	190		0,00
91			montáž	m	190		0,00
			elektronické komunikace				0,00
92			datová zás. 2xRJ 45	ks	15		0,00
93			montáž		15		0,00
94							0,00
			dat. Rozvaděč				
95			doplnění switch 24 modulů, napáj. Lišta, police, propoj. Kabeláž termostat, atd.	kpl	1		0,00
96			montáž	kpl	1		0,00
97			měření datových vedení včetně protokolu	kpl	1		0,00
98			ftp cat 5e	m	726		0,00
99			montáž	m	726		0,00
100			ochran. trubka 1250	m	50		0,00
101			montáž	m	50		0,00
102			koordinace s distributorem internetu + napojení	kpl	1		0,00
							0,00
							0,00
			Dorozum. zařízení				0,00
			venkovní dor. Jednotka				0,00
103			jednotka se dvěma tlačítkama	ks	1		0,00
104			montáž	ks	1		0,00
105			vnitřní jednotka	ks	4		0,00
106			montáž	ks	4		0,00
107			elektr. zámek nízkoodběrový	ks	1		0,00
108			montáž	ks	1		0,00
109			napájecí zdroj	ks	1		0,00
110			montáž	ks	1		0,00
111			kabeláž VL 02-2x1	ks	250		0,00
112			montáž	ks	250		0,00
113			trubka ochrany 1220	m	160		0,00
114			montáž trubky	m	160		0,00
115			vyvolávací systém	ks	1		0,00
116			jednání na TIČR	ks	1		0,00
							0,00

do rozpočtu bude doplněna
revize stávajícího napájecího vedení
v případě nevyhovujících hodnot bude nově instalováno
doplnění řídicí jednotky pro regulaci topení
propojení periferií - čidel, pohonu, čerpadel atd.