

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. SOD/003/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel:	Obec Písečná
Sídlo:	Písečná 123, 790 82 Písečná
Zastoupen:	Ing. Janem Konečným, starostou obce tel.: 725 132 704, e-mail: starosta@pisečna.cz
IČO:	00303160
DIČ:	CZ00303160
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1820097359/0800
Tel./mail:	584 423 122 / podatelna@pisečna.cz
ID datové schránky:	6mebuay

K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Jan Konečný

Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků): Ing. Jan Konečný, (dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel	: Stavitelství Knotek s.r.o.
Sídlo	: Velké Kunčice 146, 790 52 (budova obecního úřadu)
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Vladimír Knotek, MgA. Jaromír Knotek
b) ve věcech technických	: Ing. Miloš Krejčí, Ivan Kalafatič
IČ	: 29398207
DIČ	: CZ29398207
Bankovní ústav	: Komerční banka a.s.
Číslo účtu	: 107-2227950237/0100
Tel./fax.	: 584 432 181, 732 907 533, 732 907 612, 731 157 785
E-mail	: info@stavitelstviknotek.cz, stavitelstviknotek@gmail.com

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1. PŘEDMĚT DÍLA a CENA DÍLA se upravuje takto:

Celkový rozsah díla se mění o provedení méněprací a víceprací, popis těchto méněprací a víceprací je dán přílohou č. 1 k tomuto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Finanční hodnota těchto méněprací a víceprací činí:

Méněpráce bez DPH	319 991,48 Kč
21% DPH	67 198,21 Kč
Vícepráce bez DPH	222 122,95 Kč
21% DPH	46 645,82 Kč

Tím se současně mění celková cena za dílo sjednaná dle čl. 4. odstavce 1 Smlouvy o dílo takto

Původní celková cena bez DPH dle čl. 4 odstavce 1. Smlouvy o dílo:	10 489 710,28 Kč
21% DPH	2 202 839,16 Kč

Cena bez DPH méněprací a víceprací sjednaných dle tohoto odstavce	97 868,53 Kč
---	--------------

Celková nově sjednaná cena za dílo bez DPH	10 391 841,75 Kč
21% DPH	2 182 286,77 Kč
Celková nově sjednaná cena za dílo včetně DPH	12 574 128,52 Kč

2. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění
3. Podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (položkový rozpočet)
7. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena usnesením rady obce Písečná č. 11/35R/2020 dne 3.12.2020.

V Písečné dne 4.12.2020

V Písečná dne 4.12.2020


.....
za objednatele
Ing. Jan Konečný
starosta obce
OBEC
790 82 PÍSEČNÁ
okres Jeseník 1


.....
za zhotovitele

stavitelství 790 52 Velké Kunčice 146
knotek tel./fax: +420 584 432 181
IČ: 293 98 297
S.I.O. diC: CZ 293 98 207
F 450,3 vedené u Krajského soudu v Olomouci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/01a

Stavba: Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

IČ: 00303160

DIČ: CZ00303160

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

IČ: 29398207

DIČ: CZ29398207

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o. ARPIK OSTRAVA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-97 868,53
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -97 868,53	Výše daně
	15,00%	0,00	-20 552,39
			0,00
Cena s DPH v CZK			-118 420,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/01a

Stavba: Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel: Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel:

ARPIK

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-97 868,53	-118 420,92	
ZL 01	ZL01 - Odpočet svislé izolace základového pasu pod úrovní terénu	-16 014,38	-19 377,40	STA
ZL 02	ZL02 - Přemístění teplovzdušné jednotky včetně napojení kondenzátu na kanalizaci	-3 860,72	-4 671,47	STA
ZL 03	ZL c.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC	-3 869,29	-4 681,84	STA
ZL01p	ZL c.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - připočty	222 122,95	268 768,77	Soupis
ZL03o	ZL c.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - odpočty	-225 992,24	-273 450,61	Soupis
ZL 04	ZL04 - Změny materiálového provedení lepených vazníků z modřinu na smrk s mořením odstínu modřin	-68 843,51	-83 300,65	STA
ZL 05	ZL05 - Odpočet revizní šachty dešťové kanalizace	-5 280,63	-6 389,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 01 - ZL01 - Odpočet svislé izolace základového pasu pod úrovní terénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Písečná

Zhotovitel:

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

00303160

DIČ:

CZ00303160

IČ:

29398207

DIČ:

CZ29398207

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-16 014,38

DPH základní
snížená

Základ daně

-16 014,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 363,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 377,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 01 - ZL01 - Odpočet svislé izolace základového pasu pod úrovní terénu

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětiny 146

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-16 014,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-16 014,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 01 - ZL01 - Odpočet svislé izolace základového pasu pod úrovní terénu

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunčice 146

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-16 014,38

D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-16 014,38
1	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-58,089	20,4670	-1 188,91	cena z VŘ	
	W		"v.č. D.1.1.2.01/viz skladby kci"						
	W		-75,44*0,77		-58,089				
	W		Součet		-58,089				
2	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	-23,236	37,6360	-874,51	cena z VŘ	
	W		-58,089*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		-23,236				
3	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-58,089	109,6100	-6 367,14	cena z VŘ	
	W		"v.č. D.1.1.2.01/viz skladby kci"						
	W		"SKO 01/02"						
	W		-75,44*0,77		-58,089				
	W		Součet		-58,089				
4	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	-69,707	103,0000	-7 179,82	cena z VŘ	
	W		-58,089*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		-69,707				
5	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,400	1 010,0000	-404,00	cena z VŘ	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

**ZL 02 - ZL02 - Přemístění teplovzdušné jednotky včetně napojení
kondenzátu na kanalizaci**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Písečná

Zhotovitel:

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunčice 146

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

00303160

DIČ:

CZ00303160

IČ:

29398207

DIČ:

CZ29398207

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 860,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 860,72	21,00%	-810,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 671,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

**ZL 02 - ZL02 - Přemístění teplovzdušné jednotky včetně napojení
kondenzátu na kanalizaci**

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-3 860,72

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 860,72

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 924,88

723 - Vnitřní plynovod

-10 785,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 02 - ZL02 - Přemístění teplovzdušné jednotky včetně napojení kondenzátu na kanalizaci

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 860,72

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 860,72

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 924,88

1	K	721101101	Výpomocné práce kanalizace vnitřní, vč. bouracích prací, výkopových prací, zednických výpomocí	HZS	10,000	300,0000	3 000,00	nabídková cena
2	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	30,0000	30,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	721171905	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	1,000	533,0000	533,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	353,0000	353,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,000	230,0500	1 840,40	cen z VŘ
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	89,8800	89,88	cen z VŘ
7	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	779,0000	779,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	37,4500	299,60	cen z VŘ

D 723

Vnitřní plynovod

-10 785,60

9	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	-16,000	622,7400	-9 963,84	cen z VŘ
10	K	7834242	nátěr synt. 2nás s 1x emailováním	m	-16,000	51,3600	-821,76	cen z VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 03 - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC

Soupis:

ZL01p - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - přípočty

KSO:

Místo: Písečná

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

IČ:

00303160

DIČ:

CZ00303160

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

IČ:

DIČ:

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

IČ:

47667419

DIČ:

CZ47667419

Zpracovatel:

Ing. Petra Pohořelská

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

222 122,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 122,95	21,00%	46 645,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

268 768,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 03 - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC

Soupis:

ZL01p - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - připočty

Místo: Písečná

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel: Obec Písečná

Projektant: ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel: Ing. Petra Pohořelská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

222 122,95

PSV - Práce a dodávky PSV

222 122,95

712 - Povlakové krytiny

213 529,74

764 - Konstrukce klempířské

8 593,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 03 - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC

Soupis:

ZL01p - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - přípočty

Místo:

Písečná

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunčice 146

Zpracovatel:

Ing. Petra
Pohořelská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

222 122,95

D PSV

Práce a dodávky PSV

222 122,95

D 712

Povlakové krytiny

213 529,74

1	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	290,406	60,0000	17 424,36	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05"					
	W		"ZPS 01" 186,0		186,000			
	W		"ZSP 02 - zázemí" 33,94+30,42*0,8		58,276			
	W		"ZSP 02 - šatna" 28,77+21,7*0,8		46,130			
	W		Součet		290,406			
2	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	333,967	205,0000	68 463,24	CS ÚRS 2020 01
	W		290,406		290,406			
	W		290,406*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		333,967			
3	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	198,790	13,1000	2 604,15	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05"					
	W		198,79		198,790			
4	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	17,768	131,0000	2 327,61	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		21,6*0,05		1,080			
	W		46,0*0,1		4,600			
	W		26,0*0,1		2,600			
	W		63,3*0,075		4,748			
	W		23,7*0,2		4,740			
	W		Součet		17,768			
5	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	12,000	315,0000	3 780,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		"O/12" 10		10,000			
	W		"O/13" 1		1,000			
	W		"O/14" 1		1,000			
	W		Součet		12,000			
6	M	28342013	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114	kus	1,000	155,0000	155,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"O/14" 1		1,000			
7	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	11,000	96,4000	1 060,40	CS ÚRS 2020 01
	W		"O/12" 10		10,000			
	W		"O/13" 1		1,000			
	W		Součet		11,000			
8	K	712363351	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek řs 50 mm	m	21,600	78,5000	1 695,60	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		"K/07" 21,6		21,600			
9	K	712363352	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm	m	46,000	133,0000	6 118,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		"K/05" 46,0		46,000			
10	K	712363353	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm	m	26,000	133,0000	3 458,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		"K/06" 26,0		26,000			
11	K	712363358	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětní lišta řs 250 mm	m	63,300	210,0000	13 293,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		"K/04" 63,3		63,300			
12	K	712363357	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice řs 250 mm	m	23,700	250,0000	5 925,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	W		"K/02" 23,7		23,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	290,406	41,6000	12 080,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D.1.1.2.05"					
	VV		"ZPS 01" 186,0		186,000			
	VV		"ZSP 02 - zázemí" 33,94+30,42*0,8		58,276			
	VV		"ZSP 02 - šatna" 28,77+21,7*0,8		46,130			
	VV		Součet		290,406			
14	M	693_NT	netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hm. 120g/m2	m2	333,967	13,5000	4 508,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		290,406		290,406			
	VV		290,406*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		333,967			
15	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce připevnění izolace kotvicími terči	kus	969,000	39,7000	38 469,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		"návrh fixace střechy proti účinkům větrem"					
	VV		"střecha ZPS 01"					
	VV		"obl. F" 164		164,000			
	VV		"obl. G" 208		208,000			
	VV		"obl. H" 371		371,000			
	VV		Mezisoučet		743,000			
	VV		"střecha ZPS 02 - zázemí"					
	VV		"obl. F" 27		27,000			
	VV		"obl. G" 72		72,000			
	VV		"obl. H" 23		23,000			
	VV		Mezisoučet		122,000			
	VV		"střecha ZPS 02 - šatna"					
	VV		"obl. F" 41		41,000			
	VV		"obl. G" 30		30,000			
	VV		"obl. H" 33		33,000			
	VV		Mezisoučet		104,000			
	VV		Součet		969,000			
16	M	712_KP1	kotevní prvek - samořezný šroub EDS-H 5,0xL vč. podložky plastové teleskopické podložky	ks	743,000	32,5000	24 147,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		"návrh fixace střechy proti účinkům větrem"					
	VV		"střecha ZPS 01"					
	VV		"obl. F" 164		164,000			
	VV		"obl. G" 208		208,000			
	VV		"obl. H" 371		371,000			
	VV		Součet		743,000			
17	M	712_KP2	kotevní prvek - samořezný šroub GBS 6,0xL T25 vč. podložky plastové teleskopické podložky	ks	122,000	35,2000	4 294,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"návrh fixace střechy proti účinkům větrem"					
	VV		"střecha ZPS 02 - zázemí"					
	VV		"obl. F" 27		27,000			
	VV		"obl. G" 72		72,000			
	VV		"obl. H" 23		23,000			
	VV		Součet		122,000			
18	M	712_KP3	kotevní prvek - samořezný šroub GBS 6,0xL T25 vč. podložky plastové teleskopické podložky	ks	33,000	35,2000	1 161,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"návrh fixace střechy proti účinkům větrem"					
	VV		"střecha ZPS 02 - šatna"					
	VV		"obl. F" 41		41,000			
	VV		"obl. G" 30		30,000			
	VV		"obl. H" 33		33,000			
19	K	712998201	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70	kus	1,000	475,0000	475,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"O/11" 1		1,000			
20	M	28342473	chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	1 110,0000	1 110,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1		1,000			
21	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,947	1 032,8840	978,14	cena z VŘ
	D	764	Konstrukce klempířské				8 593,21	
22	K	764_K/07	D+M napojení na stěnu - krycí lišta - poplastovaný plech, rš krycí lišty 166mm	m	21,600	396,0000	8 553,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"K/07" 21,6		21,600			
23	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	1 800,4400	39,61	cena z VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 03 - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC

Soupis:

ZL03o - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - odpočty

KSO:

Místo: Písečná

CC-CZ:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

IČ:

00303160

DIČ:

CZ00303160

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

IČ:**DIČ:****Projektant:**

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

IČ:

47667419

DIČ:

CZ47667419

Zpracovatel:

Ing. Petra Pohořelská

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH****-225 992,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-225 992,24	21,00%	-47 458,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-273 450,61**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 03 - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC

Soupis:

ZL03o - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - odpočty

Místo: Písečná

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel: Obec Písečná

Projektant: ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel: Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel: Ing. Petra
Pohořelská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-225 992,24

PSV - Práce a dodávky PSV

-225 992,24

712 - Povlakové krytiny

-178 201,04

764 - Konstrukce klempířské

-47 791,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 03 - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi PVC

Soupis:

ZL03o - ZL č.3 - Změna střešní krytiny z pásu SBS modifikovaného asfaltu na střešní folii na bázi - odpočty

Místo:

Písečná

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunčice 146

Zpracovatel:

Ing. Petra
Pohořelská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-225 992,24

D PSV

Práce a dodávky PSV

-225 992,24

D 712

Povlakové krytiny

-178 201,04

1	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na suchu podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	-290,406	43,8780	-12 742,43	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05"					
	VV		"ZPS 01" -(186,0)		-186,000			
	VV		Mezisoučet		-186,000			
	VV		"ZPS 02"					
	VV		"zázemí" -(33,94+30,42*0,8)		-58,276			
	VV		"šatna" -(28,77+21,7*0,8)		-46,130			
	VV		Mezisoučet		-104,406			
	VV		Součet		-290,406			
2	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-213,900	115,9780	-24 807,69	cena z VŘ
	VV		"ZPS 01"					
	VV		-(186,0)		-186,000			
	VV		-186*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-213,900			
3	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-120,067	137,6286	-16 524,65	cena z VŘ
	VV		"ZPS 02"					
	VV		"zázemí" -(33,94+30,42*0,8)		-58,276			
	VV		"šatna" -(28,77+21,7*0,8)		-46,130			
	VV		Součet		-104,406			
	VV		-104,406*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-120,067			
4	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-394,812	92,2880	-36 436,41	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz skladby kci"					
	VV		"ZPS 01"					
	VV		-(186,0)		-186,000			
	VV		Mezisoučet		-186,000			
	VV		"ZPS 02"					
	VV		"zázemí" -(33,94+30,42*0,8)*2		-116,552			
	VV		"šatna" -(28,77+21,7*0,8)*2		-92,260			
	VV		Mezisoučet		-208,812			
	VV		Součet		-394,812			
5	M	62855017	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu	m2	-454,034	180,6620	-82 026,69	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz skladby kci"					
	VV		"ZPS 01"					
	VV		-(186,0)		-186,000			
	VV		Mezisoučet		-186,000			
	VV		"ZPS 02"					
	VV		"zázemí" -(33,94+30,42*0,8)*2		-116,552			
	VV		"šatna" -(28,77+21,7*0,8)*2		-92,260			
	VV		Mezisoučet		-208,812			
	VV		Součet		-394,812			
	VV		-394,812*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		-454,034			
6	K	712998001	Provedení povlakové krytiny střešních - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu do DN 50	kus	-1,000	449,1624	-449,16	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"O/11" -(1)		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
7	M	562_O/09	chrlíč kulatý s integrovanou bitumenovou manžetou, DN 50	ks	-1,000	1 250,8320	-1 250,83	cena z VŘ
	VV		"O/11" -(1)		-1,000			
8	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-3,837	1 032,8840	-3 963,18	cena z VŘ
D	764		Konstrukce klempířské				-47 791,20	
9	K	764_K/07	D+M napojení na stěnu - přítlačná lišta - poplastovaný plech - rš přítlačné lišty 50mm	m	-43,200	151,6160	-6 549,81	cena z VŘ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"K/07" -(21,6*2)		-43,200			
10	K	764_R	D+M oplechování střešních prvků z poplastovaného štítu závětrnou lištou rš 250mm vč. kotevního materiálu viz detail	m	-39,000	265,3280	-10 347,79	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"K/04" -(39,0)		-39,000			
11	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	-23,700	290,9132	-6 894,64	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"K/02" -(23,7)		-23,700			
12	K	764214609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	-24,500	884,7700	-21 676,87	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"K/05" -(24,5)		-24,500			
13	K	764215608	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atík) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm	m	-1,700	947,6000	-1 610,92	cena z VŘ
	VV		"v.č. D.1.1.2.05/ viz tabulky PSV"					
	VV		"K/06" -(1,7)		-1,700			
14	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,395	1 800,4400	-711,17	cena z VŘ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 04 - ZL04 - Změny materiálového provedení lepených vazníků z modřinu na smrk s mořením odstínu modřín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Písečná

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

00303160

CZ00303160

IČ:

DIČ:

29398207

CZ29398207

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-68 843,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-68 843,51	21,00%	-14 457,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-83 300,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 04 - ZL04 - Změny materiálového provedení lepených vazníků z modřínu na smrk s mořením odstínu modřín

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-68 843,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 880,00

762 - Konstrukce tesařské

-83 993,51

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 04 - ZL04 - Změny materiálového provedení lepených vazníků z modřinu na smrk s mořením odstínu modřín

Místo:

Datum: 4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunčice 146

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-68 843,51

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 880,00		
1	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000	2 400,0000	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	946113213	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3113	kus	5,000	428,0000	2 140,00	CS ÚRS 2020 01
VV		1*5 Přepočtené koeficientem množství			5,000			
3	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m	kus	1,000	1 340,0000	1 340,00	CS ÚRS 2020 01

D 762		Konstrukce tesařské				-83 993,51		
4	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový (změna materiálového provedení lepených vazníků z modřinu na smrk)	m3	-9,279	9 052,0000	-83 993,51	nabídka
VV		"v.č. D.1.1.2.04/06/ viz D.1.2 SKR"						
VV		-(0,5*0,3*10,31*6)			-9,279			
VV		Součet			-9,279			

D 783		Dokončovací práce - nátěry				9 270,00		
5	K	783213101	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	61,800	150,0000	9 270,00	CS ÚRS 2020 01
VV		"v.č. D.1.1.2.04"						
VV		"lepené nosníky, 300/500mm" 10,3*1,0*6			61,800			
VV		Součet			61,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 05 - ZL05 - Odpočet revizní šachty dešťové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Písečná

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Projektant:

ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 11. 2020

IČ:

DIČ:

00303160

CZ00303160

IČ:

DIČ:

29398207

CZ29398207

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 280,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 280,63	21,00%	-1 108,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 389,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 05 - ZL05 - Odpočet revizní šachty dešťové kanalizace

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavitelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 280,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 280,63

8 - Trubní vedení

-5 280,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba multifunkční učebny ZŠ Písečná - Změnový list k dodatku č.1

Objekt:

ZL 05 - ZL05 - Odpočet revizní šachty dešťové kanalizace

Místo:

Datum:

4. 11. 2020

Zadavatel:

Obec Písečná

Projektant:

ARPIK OSTRAVA
s.r.o.

Zhotovitel:

Stavatelství Knotek s.r.o., Velké Kunětice 146

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 280,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

-5 280,63

D 8

Trubní vedení

-5 280,63

1	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	-1,000	3 013,2000	-3 013,20	cena z VŘ
2	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	-1,000	1 599,6000	-1 599,60	cena z VŘ
3	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	-1,000	72,6330	-72,63	cena z VŘ
4	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	-1,000	595,2000	-595,20	cena z VŘ