

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2022018** **Lounky č.p. 67**
 Objekt: **01** **Oprava střechy, krovu a s tím související práce**
 Rozpočet: **2022.01** **Lounky**

Zadavatel: **Obec Chodouny** IČO: **00263699**
 20 DIČ:
 41171 **Chodouny**

Zhotovitel: **JPS CZ s.r.o.** IČO: **27332918**
 Blanická 3522/39 DIČ: **CZ27332918**
 430 03 **Chomutov**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			616 222,46
PSV			1 293 083,73
MON			83 100,00
Vedlejší náklady			102 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 094 406,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 094 406,19 CZK
Základní DPH	21 %	439 825,30 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 534 231,49 CZK**

v Chodouny

dne 16. 8. 2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 753,75	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			73 998,00	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			279 789,97	13
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			123 392,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 231,60	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 256,63	1
712	Povlakové krytiny	PSV			7 994,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			266 613,93	13
764	Konstrukce klempířské	PSV			242 674,43	12
765	Krytiny tvrdé	PSV			717 351,75	34
783	Nátěry	PSV			58 449,62	3
M21	Elektromontáže	MON			83 100,00	4
999	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			29 679,60	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			56 120,91	3
VN	Vedlejší náklady	VN			102 000,00	5
Cena celkem					2 094 406,19	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022018	Lounky č.p. 67
O:	01	Oprava střechy, krovu a s tím související práce
R:	2022.01	Lounky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 753,75		3,84		0,00		
1	314231114R00	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC s osazením a dodáním komínových zděli přístavba V Z : 0,75*0,45*1 hlavní část S : 0,75*0,45*1*4	m3	1,68750	8 500,00	14 343,75	1,75	2,96	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
2	316381116R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, přístavba V Z : 0,95*0,65 hlavní část S : 0,95*0,65*4	m2	3,08750	2 400,00	7 410,00	0,29	0,88	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				73 998,00		3,13		0,00		
3	622421132R00	Omlítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3, Malta pro zdění atika : hlavní část J šlitový vikýř : (4,4+0,5)*0,5*2 přístavba Z šlitový vikýř : (5+0,5)*0,5*2	m2	10,40000	730,00	7 592,00	0,05	0,54	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
4	622425722R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otloučení vadných míst lokální opravy hlavní římsy - odhad : 15	m2	15,00000	1 000,00	15 000,00	0,06	0,96	0,00	0,00	801-4	RTS 22/ I
5	622471318R02	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 + 4, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,40000	m2	42,80000	300,00	12 840,00	0,00	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
6	622471319R02	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 5, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000	m2	15,00000	350,00	5 250,00	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
7	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000	m2	57,80000	170,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
8	623421131R00	Omlítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů s plochami rovnými hladké stupeň složitosti 1 až 2 přístavba V Z : 2*(0,75+0,45)*2 hlavní část S : 2*(0,75+0,45)*3*3 2*(0,75+0,45)*2,5	m2	32,40000	725,00	23 490,00	0,05	1,56	0,00	0,00	801-1	RTS 22/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				279 789,97		0,00		0,00		
9	938902121R00	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči stávající trámy krovu : Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 399,69995*2	m2	799,39990	350,00	279 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-5	RTS 22/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				123 392,00		24,60		0,00		
10	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení hlavní část : 21*7 3*7 přístavba V : 18*7 6*9 6*7 přístavba Z : 3*7 6*7 9*7	m2	516,00000	65,00	33 540,00	0,02	9,48	0,00	0,00	800-3	RTS 22/ I
11	941941191R05	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 516,00000*2	m2	1 032,00000	35,00	36 120,00	0,01	13,62	0,00	0,00	800-3	RTS 22/ I
12	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 516,00000	m2	516,00000	55,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 22/ I
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 516,00000	m2	516,00000	14,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 22/ I
14	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 516,00000	m2	516,00000	8,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 22/ I
15	940000001IND	Lešení pro opravu komína	komp	5,00000	2 800,00	14 000,00	0,30	1,50	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 231,60		0,00		6,43		
16	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střešou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,68750	m3	1,68750	1 200,00	2 025,00	0,00	0,00	1,67	2,82	801-3	RTS 22/ I
17	978015291R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 32,40000	m2	42,80000	72,00	3 081,60	0,00	0,00	0,06	2,53	801-3	RTS 22/ I
18	978015381R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 15,00000	m2	15,00000	75,00	1 125,00	0,00	0,00	0,07	1,08	801-3	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 256,63		0,00		0,00		
19	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	31,57079	800,00	25 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 22/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				7 994,00		0,00		2,40		
20	712600831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých nad 30° povlakové krytiny jednovrstvé Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 399,69995	m2	399,69995	20,00	7 994,00	0,00	0,00	0,01	2,40	800-711	RTS 22/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				266 613,93		5,38		7,24		
21	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,98260	m3	1,98260	2 500,00	4 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
22	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm Kr 288 : 5*3 VT 450+ : 6*2 Va 450 : 5*2	kus	37,00000	50,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
23	762331921R00	Vázané konstrukce krovů výřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2	m	12,00000	205,00	2 460,00	0,00	0,00	0,01	0,15	800-762	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022018	Lounky č.p. 67
O:	01	Oprava střechy, krovu a s tím související práce
R:	2022.01	Lounky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Po 224 : 4*3		12,00000								
24	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2 Kr 288 : 7*2 Kr 288 : 4*3	m	26,00000	255,00	6 630,00	0,00	0,00	0,02	0,41	800-762	RTS 22/ I
				14,00000								
				12,00000								
25	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 Va 450 : 5*2	m	10,00000	275,00	2 750,00	0,00	0,00	0,02	0,25	800-762	RTS 22/ I
				10,00000								
26	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 VT 450+ : 6*2	m	12,00000	290,00	3 480,00	0,00	0,00	0,04	0,43	800-762	RTS 22/ I
				12,00000								
27	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000	m	12,00000	470,00	5 640,00	0,01	0,18	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				12,00000								
28	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 26,00000	m	26,00000	650,00	16 900,00	0,02	0,42	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				26,00000								
29	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 10,00000	m	10,00000	980,00	9 800,00	0,03	0,26	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				10,00000								
30	762332935R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 12,00000	m	12,00000	1 250,00	15 000,00	0,04	0,48	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				12,00000								
31	762342203R00	Montáž latování stěch o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 399,69995	m2	399,69995	90,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				399,69995								
32	762341811R00	Demontáž bednění a latování bednění stěch rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 399,69995	m2	399,69995	50,00	19 985,00	0,00	0,00	0,02	6,00	800-762	RTS 22/ I
				399,69995								
33	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty, impregnace Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2058,45417*0,0024	m3	4,94029	1 350,00	6 669,39	0,02	0,12	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				4,94029								
34	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,98260	m3	1,98260	1 000,00	1 982,60	0,03	0,06	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
				1,98260								
35	76231311xIND	Montáž a výroba dřevěných kolíků 20	kus	20,00000	150,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				20,00000								
36	76234220xIND	Montáž kontralatí přibitím, s těsnicí páskou Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 399,69995	m2	399,69995	73,00	29 178,10	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
				399,69995								
37	31111312x1	Matice přesné šhranné M20 Zn Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 37,00000*2	kus	74,00000	4,75	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
				74,00000								
38	31121226x1	Podložka pod dřevěné konstrukce otvor 20 Zn Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 74,00000	kus	74,00000	7,10	525,40	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
				74,00000								
39	31179131	lyč závitová M20; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 37,00000*0,4	m	14,80000	150,00	2 220,00	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ I
				14,80000								
40	60510055R	lat průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm latě : Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 399,69995*3,9 kontralatě : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 399,69995*1,25	m	2 058,45474	33,00	67 929,01	0,00	2,72	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/ I
				1 558,82981								
				499,62494								
		Mezisoučet		2 058,45474								
41	605150001RT	Řezivo hraněný smrk Kr 288 0,16*0,18*7*2 Kr 288 0,16*0,18*4*3 Po 224 0,14*0,16*4*3 VT 450+ : 0,2*0,22*6*2 Va 450 : 0,19*0,23*5*2	m3	1,98260	11 000,00	21 808,60	0,55	1,09	0,00	0,00		Vlastní
				0,40320								
				0,34560								
				0,26880								
				0,52800								
				0,43700								
42	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	5,37488	1 400,00	7 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 22/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské												
43	764231440R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 400 mm, včetně spojovacích prostředků. hlavní část J štítový vikýř : 4,4*2 přístavba Z štítový vikýř : 5*2	m	18,80000	550,00	10 340,00	0,00	0,04	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ I
				8,80000								
				10,00000								
44	764239430R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování kominů, zděných ventilací a jiných střešních prvků, s listami na hladké krytině, v ploše včetně spojovacích prostředků. hlavní část S : 0,33*(0,75+0,5)*4 0,5*(0,75+0,5)*4 0,33*(1+0,5)*2*4	m2	8,11000	3 350,00	27 168,50	0,01	0,07	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ I
				1,65000								
				2,50000								
				3,96000								
45	764239440R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování kominů, zděných ventilací a jiných střešních prvků, s listami na hladké krytině, v hřebeni včetně spojovacích prostředků. přístavba V Z : 0,33*(0,45+0,5)*2 0,33*(1,5+0,5)*2	m2	1,94700	3 500,00	6 814,50	0,01	0,02	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ I
				0,62700								
				1,32000								
46	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm hlavní část J : 20,67 -6,5 přístavba V V : 17,07 přístavba V S valba : 5,5 přístavba V Z : 5,44 hlavní část S : 4 přístavba V V : 3 přístavba Z S valba : 6,09+0,5 přístavba Z Z : 8,12	m	63,89000	685,00	43 764,65	0,00	0,19	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ I
				20,67000								
				-6,50000								
				17,07000								
				5,50000								
				5,44000								
				4,00000								
				3,00000								
				6,59000								
				8,12000								
47	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplnění žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm hlavní část J : 2 přístavba V V : 1 přístavba V S valba : 1 hlavní část S : 1 přístavba Z V : 1 přístavba Z Z : 1	kus	7,00000	1 385,00	9 695,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ I
				2,00000								
				1,00000								
				1,00000								
				1,00000								
				1,00000								
				1,00000								
48	764262420R00	Střešní otvory z titanzinkového plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm včetně spojovacích prostředků ke kominům : 3	kus	5,00000	3 945,00	19 725,00	0,02	0,09	0,00	0,00	800-764	RTS 22/ I
				3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022018	Lounky č.p. 67
O:	01	Oprava střechy, krovu a s tím související práce
R:	2022.01	Lounky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k úžlabím : 2		2,00000								
49	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětné lišty, řs 330 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. přístavbaV S : 4,5*2	m	9,00000	650,00	5 850,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-764	RTS 22/1
50	764292451R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž úžlabí s klínovým těsněním, řs 600 mm včetně těsnícího pásu a spojovacích prostředků. hlavní část J štítový vikýř : 5*2 mezi hlavní část S a přístavbaV Z : 6 mezi hlavní část S a přístavbaV V : 4,1 přístavbaZ Z štítový vikýř : 4,5*2	m	29,10000	970,00	28 227,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-764	RTS 22/1
51	764530460R00	Oplechování zdi a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů řs 750 mm včetně spojovacích prostředků. hlavní část J štítový vikýř : 4,4*2 přístavbaZ Z štítový vikýř : 5*2	m	18,80000	1 200,00	22 560,00	0,01	0,12	0,00	0,00	800-764	RTS 22/1
52	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm hlavní část J : 6*2 přístavbaV S valba : 0,5 hlavní část S : 6 přístavbaV V : 6 přístavbaZ Z : 6	m	30,50000	730,00	22 265,00	0,00	0,08	0,00	0,00	800-764	RTS 22/1
53	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 120 mm přístavbaV V : 6	m	6,00000	862,00	5 172,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-764	RTS 22/1
54	764331831R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, řs 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 18,80000	m	18,80000	25,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,04	800-764	RTS 22/1
55	764339831R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45° Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,11000	m2	8,11000	80,00	648,80	0,00	0,00	0,01	0,06	800-764	RTS 22/1
56	764339841R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45° Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,94700	m2	1,94700	150,00	292,05	0,00	0,00	0,01	0,01	800-764	RTS 22/1
57	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	58,00000	30,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,04	800-764	RTS 22/1
58	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, řs 330 mm, sklonu přes 30 do 45° hlavní část J : 20,67 -6,5 přístavbaV V : 17,07 přístavbaV Z : 5,44 hlavní část S : 4 přístavbaZ V : 3 přístavbaZ S valba : 6,09 přístavbaZ Z : 8,12	m	57,89000	45,00	2 605,05	0,00	0,00	0,00	0,19	800-764	RTS 22/1
59	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° u komínů : 3	kus	3,00000	60,00	180,00	0,00	0,00	0,02	0,06	800-764	RTS 22/1
60	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, řs 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 9,00000	m	9,00000	30,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764	RTS 22/1
61	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, řs 660 mm, sklonu přes 30 do 45° Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 29,10000	m	29,10000	35,00	1 018,50	0,00	0,00	0,00	0,11	800-764	RTS 22/1
62	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek řs 600 mm Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 18,80000	m	18,80000	60,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,06	800-764	RTS 22/1
63	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm hlavní část J : 6*2 přístavbaV V : 6 hlavní část S : 6 přístavbaZ V : 6	m	30,00000	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,07	800-764	RTS 22/1
64	764000001IND	Atypické oplechování tyče na antény z TiZn plechu	kompl	2,00000	1 420,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	764000002IND	Demontáž vlnitého oka - konstrukce, bednění, oplechování, okna hlavní část J : 2 přístavbaV V : 2 přístavbaZ Z : 1	ks	5,00000	750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,03	0,15		Vlastní
66	76451043xIND	Okapnice pod folii z Ti Zn, řs 200 mm včetně zednické výpomoci Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 63,89000	m	63,89000	360,00	23 000,40	0,00	0,17	0,00	0,00		Vlastní
67	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,97825	2 300,00	2 249,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 22/1
DII: 765		Krytiny tvrdé			717 351,75			18,94		5,73		
68	765312611R00	Krytina pálená stěch jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, Dodávka a montáž krytiny z tašek základních včetně spojovacích prostředků. přístavbaV valba S : 5,5/2*2,55 Mezisoubět přístavbaV Z : 5,44*7 2,76*7/2 -5,5/2*2,55/2 Mezisoubět přístavbaV V : 17,07*7 0,65*1 -5,5/2*2,55/2 -5,9*7/2 Mezisoubět hlavní část J : 20,67*7,2 -5,7*7,2/2 -5,7*7,2/2 -6,5/2*7,2/2 Mezisoubět hlavní část J štítový vikýř : 4*4,4 Mezisoubět hlavní část S : 4*7,2 5,2*7,2/2 7,2/2*6,09/2 Mezisoubět přístavbaZ valba S : 6,09/2*3,31	m2	399,69995	780,00	311 765,96	0,05	18,01	0,00	0,00	800-765	RTS 22/1
				7,01250								
				7,01250								
				38,08000								
				9,66000								
				-3,50625								
				-4,23375								
				119,49000								
				0,65000								
				-3,50625								
				-20,65000								
				99,98375								
				148,82400								
				-20,52000								
				-20,52000								
				-11,70000								
				96,08400								
				17,60000								
				17,60000								
				28,80000								
				18,72000								
				10,96200								
				66,48200								
				10,07895								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022018	Lounky č.p. 67
O:	01	Oprava střechy, krovu a s tím související práce
R:	2022.01	Lounky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		10,07895								
		přístavba Z V : 3*4,7		14,10000								
		Mezisoučet		14,10000								
		přístavba Z : 5,875*7		41,12500								
		Mezisoučet		41,12500								
		přístavba Z štítový vikýř : 3*5		15,00000								
		Mezisoučet		15,00000								
69	765312617R00	Krytina pálená střež jednoduchých přiležení a uchycení tašek, . .	m	226,30000	286,00	64 721,80	0,00	0,07	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Přiležení a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků										
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 27,45000*2		54,90000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 36,70000*2		73,40000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 18,80000		18,80000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 9,00000		9,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 29,10000*2		58,20000								
		komíny : 0,75*2*5		7,50000								
		0,45*2*5		4,50000								
70	765312631R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, z hřebenačů rezných, s větracím pásem z hliníku	m	27,45000	1 678,00	46 061,10	0,01	0,24	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenevé latě, větracího pásu, ukončení hřebenače a spojovacích prostředků.										
		hlavní část : 9,2		9,20000								
		hlavní část štítový vikýř : 4		4,00000								
		přístavba V : 8,2+0,65		8,85000								
		přístavba Z : 2,4		2,40000								
		přístavba Z štítový vikýř : 3		3,00000								
71	765312675R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, střešní lávka, rošt 40x25 cm,	kus	5,00000	2 300,00	11 500,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáku univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt)										
		ke komínům : 5		5,00000								
72	765312682R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava rezná	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.										
73	765312685R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	63,89000	75,00	4 791,75	0,00	0,02	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 63,89000		63,89000								
74	765312687R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava rezná	kus	8,00000	4 968,00	39 744,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace										
		pro odvětrání kanalizace : 8		8,00000								
75	765312641R00	Nároží ke krytině drážkové, z hřebenačů rezných, s větracím pásem z hliníku	m	36,70000	1 700,00	62 390,00	0,01	0,32	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků										
		hlavní část : 8,1*2		16,20000								
		4		4,00000								
		přístavba V S valba : 3,75*2		7,50000								
		přístavba Z S valba : 4,5*2		9,00000								
76	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do sutí	m	64,15000	100,00	6 415,00	0,00	0,00	0,00	0,13	800-765	RTS 22/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 27,45000		27,45000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 36,70000		36,70000								
77	765321840R00	Demontáž vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 30 do 45° pro demontáž krytiny ze čtverců nebo šablon, do sutí	m2	399,69995	15,00	5 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 399,69995		399,69995								
78	765328840R00	Demontáž vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 30 do 45° pro demontáž hřebenu a nároží, do sutí	m	64,15000	2,00	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 64,15000		64,15000								
79	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	399,69995	170,00	67 948,99	0,00	0,00	0,01	5,60	800-765	RTS 22/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 399,69995		399,69995								
80	765901131R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na kroke,	m2	399,69995	120,00	47 963,99	0,00	0,04	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojovacích pásek včetně spojovacích prostředků.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 399,69995		399,69995								
81	765000001IND	Dodávka a montáž propojení stávajících vývodů kanalizace nad podlaží pudy k vývodům skrze krytinu, potrubí KG průměr 100mm, délky 5m	ks	8,00000	1 430,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 8,00000		8,00000								
82	59600834R	taška větrací; pálená hliněná; drážková, profilová, posuvná; vodní drážka přerušovaná; l = 433,0 mm; š = 275 mm; větrací průřez 18,0 cm2	kus	48,00000	180,00	8 640,00	0,00	0,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 22/I
		hlavní část : 8*2		16,00000								
		přístavba V : 8*2		16,00000								
		přístavba Z : 8*2		16,00000								
83	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	18,95033	1 100,00	20 845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-765	RTS 22/I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		Nátěry			58 449,62		0,14		0,00			
84	783782205R00	Nátěry tesákových konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	847,09590	69,00	58 449,62	0,00	0,14	0,00	0,00	800-783	RTS 22/I
		protiplísňové, protipříšňové proti ohni a škůdcům										
		Kr 288 : 2*(0,16+0,18)*7*2*1,1		10,47200								
		Kr 288 : 2*(0,16+0,18)*4*3*1,1		8,97600								
		Po 224 : 2*(0,14+0,16)*4*3*1,1		7,92000								
		VT 450+ : 2*(0,24+0,22)*6*2*1,1		11,08800								
		Va 450 : 2*(0,19+0,23)*5*2*1,1		9,24000								
		Mezisoučet		47 65600								
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 799,39990		799,39990								
		Mezisoučet		799,39990								
Díl: M21		Elektromontáže			83 100,00		0,00		0,00			
85	210000001IND	Výměna/oprava stávající hromosvodové soustavy, drát AlMgSi 8mm, vč. zemnicí soustavy, vč. revizní zprávy	kompl	1,00000	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 999		Přesuny sutí a vybouraných hmot			29 679,60		0,00		0,00			
86	979990001R00	Příplatek za skládku stavební sutí	t	14,47066	450,00	6 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 20/I
		22,59296		22,59296								
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,39820*-1		-2,39820								
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 5,72410*-1		-5,72410								
87	979990121R00	Příplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	2,39820	2 500,00	5 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 2,39820		2,39820								
88	979990201R00	Příplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	5,72410	3 000,00	17 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,12830		0,12830								
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 5,59580		5,59580								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			56 120,91		0,00		0,00			
89	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	22,59296	370,00	8 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
90	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,59296	240,00	5 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
91	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	655,19570	26,00	17 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	22,59296	340,00	7 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	135,55773	130,00	17 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 22/I
Díl: VN		Vedlejší náklady			102 000,00		0,00		0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2022018	Lounky č.p. 67
O:	01	Oprava střechy, krovu a s tím související práce
R:	2022.01	Lounky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 22/ I
95	00512401xRT	Mimostaveništní doprava a koordinační činnost	soubor	1,00000	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem						2 094 406,19						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--