

Objednatel: **Obec Rohatec**
sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D. – starostou obce
IČ: 00488526
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
oba na základě plné moci a
tel: 518 307 451
e-mail: t.hrabina@swietelsky.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 212269343/0300
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o
dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 3. – „Předmět smlouvy“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 6. – „Cena za dílo“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD:	997 686,14 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 celkem:	371 603,79 bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 2:	1 369 289,93 Kč bez DPH

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: Soupis prací

Objednatel:

V Rohatci, dne: 23. 11. 2021

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
starosta

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. ©
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

23. 11. 2021

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rohatec - oprava kanalizace ul. Nádražní - od šachty Š24 po šachtu Š27 - změny během výstavby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

371 603,79

Cena bez DPH

371 603,79

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	371 603,79	78 036,80
	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

449 640,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

23. 11. 2021

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ⑦
696 01 ROHATEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rohatec - oprava kanalizace ul. Nádražní - od šachty Š24 po šachtu Š27 - změny během výstavby

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	371 603,79	449 640,59
	Přeložení kabelu TELEMATIKA - SPRAVA ŽELEZNIC	371 603,79	449 640,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rohatec - oprava kanalizace ul. Nádražní - od šachty Š24 po šachtu Š27

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

326 603,79
45 000,00

Cena bez DPH

371 603,79

DPH základní
snížená

Základ daně
96 641,44
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
20 294,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

391 898,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

23. 11. 2021

OBEC ROHATEC

Květná 359/1
696 01 ROHATEC

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	326 603,79
HSV - Práce a dodávky HSV	326 603,79
1 - Zemní práce	303 178,19
8 - Trubní vedení	14 830,00
998 - Přesun hmot	8 595,60
2) Ostatní náklady	45 000,00
Přesun kapacit - z důvodu přerušení prací	45 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	371 603,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeložení kabelu TELEMATIKA - SPRÁVA ŽELEZNIC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

326 603,79

D HSV Práce a dodávky HSV

326 603,79

D 1 Zemní práce

303 178,19

		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	145,000	238,00	34 510,00
		460751112	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 25 cm	m	145,000	69,00	10 005,00
			Uložení kabelu do betonových kabelových žlabů	m	145,000	115,00	16 675,00
		132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	69,600	841,00	58 533,60
		131113102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,250	691,00	7 773,75
		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	435,000	339,00	147 465,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,600	109,00	7 586,40

PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
15	M	5833733100	šterkopísek	t	132,240	156,00	20 629,44

D 8 Trubní vedení

14 830,00

24	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	2,000	600,00	1 200,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315					
VV		"připojky + UV" 2+2				4,000	

25	M	28611405	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45°	kus	2,000	4 815,00	9 630,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/45°					
VV		"připojky + UV" 2+2				4,000	

27	K	Pol1	Připojení stávajících uličních vpustí a přípojek	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot

8 595,60

40	K	998225111;	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	132,240	65,00	8 595,60
----	---	------------	--	---	---------	-------	----------

PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
----	--	--	--	--	--	--	--