

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 02606023 Václavov, ČOV č.p. 134
 Objekt: 1 Obec Václavov
 Rozpočet: 2 nabídka červen 2026

Zhotovitel: **AQUA stop**
 společnost s ručením omezeným
 voda a kanalizace
 U Stadionu 5 IČO 554 717 541
 792 01 BRUNTÁL DIČ: -7-

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	1 256 149,97 CZK
Snížená DPH	12 %	150 738,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 1 406 887,97 czk

V V Bruntále dne 25.06.2026

AQUA stop
 společnost s ručením omezeným
 voda a kanalizace
 U Stadionu 5 IČO 554 717 541
 792 01 BRUNTÁL DIČ: -7-

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavební objekt

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č. 2
Rozpočet:	2	nabídka červen 2026	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	254 329,97	4,59000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 121,60	2,88000
8	Trubní vedení	HSV	701 364,86	28,65654
90	Systémové skladby	HSV	50 739,20	188,80640
96	Bourání konstrukcí	HSV	43 000,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	20 977,14	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	2 240,00	0,00206
M21	Elektromontáže	MON	37 000,00	5,47980
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	3 657,20	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	5 870,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	134 850,00	0,00000
			1 256 149,97	230,41480

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č.3
---------	----------	------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje:

1

Obec Václavov

Třídík stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
2	nabídka červen 2026	32
		32

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	12 %	1 256 149,97
Snížená DPH	12 %	150 738,00
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00
Základní DPH	21 %	0,00

Celkem s DPH

1 406 887,97

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č.4
---------	----------	------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	254 329,97
4	Vodorovné konstrukce	2 121,60
8	Trubní vedení	701 364,86
90	Systémové skladby	50 739,20
96	Bourání konstrukcí	43 000,00
99	Staveništní přesun hmot	20 977,14
721	Vnitřní kanalizace	2 240,00
M21	Elektromontáže	37 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 657,20
VN	Vedlejší náklady	5 870,00
ON	Ostatní náklady	134 850,00
		1 256 149,97

Položkový soupis

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č. 5
Objekt:	1	Obec Václavov	
Soupis:	2	nabídka červen 2026	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce					
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	42,00000	991,00	41 622,00	RTS 25/ I
		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.					
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	120,74000	758,00	91 520,92	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,					
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	16,20000	657,00	10 643,40	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
4	138401101R00	Dolamování hloubených vykopávek jam nebo zářezů ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm v hornině 5	m3	12,00000	3 780,00	45 360,00	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.					
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	136,20000	298,00	40 587,60	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,					
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu					
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,70000	1 374,00	3 709,80	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
7	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	122,50000	170,50	20 886,25	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,					
Celkem za:	1	Zemní práce				254 329,97	

Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
8	451541121R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z prosivky frakce do 11 mm	m3	1,60000	1 326,00	2 121,60	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,					
Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce				2 121,60	

Díl:	8	Trubní vedení					
9	817372121R00	Montáž betonových tvarovek jednoosých, DN 300 mm	kus	1,00000	3 069,00	3 069,00	RTS 25/ I
		na potrubí z trub betonových hrdlových,					
10	871313121RU2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 125, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm	m	15,00000	910,00	13 650,00	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,					
11	894431111R00	Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm	soubor	1,00000	445 000,00	445 000,00	RTS 25/ I
12	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	4,00000	9 820,00	39 280,00	RTS 25/ I
13	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	58 600,00	58 600,00	RTS 25/ I
14	899501311R00	Stupadla do šachet a drobných objektů litinová vidlicová nebo z betonářské oceli, s vysekáním otvoru v cihelném zdivu	kus	1,00000	3 318,50	3 318,50	RTS 25/ I
		včetně dodání stupadel,					
15	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	11,09000	4 505,00	49 960,45	RTS 25/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,					
16	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	55,46000	740,65	41 076,45	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č. 6
Objekt:	1	Obec Václavov	
Soupis:	2	nabídka červen 2026	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
17	899662113R00	Výztuž obetonávky potrubí ze svařovaných sítí	t	0,27564	52 280,00	14 410,46	RTS 25/ I
18	357123510R	skříň nástěnná; místo použití vnitřní; k povrchové montáži na stěnu pro průmysl.rozvody; IP 66; provedení dveře-ocelové, jednoduché, plně; v x š x hl. 300 x 200 x 155 mm; barva standard RAL 7035	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	RTS 25/ I
19	42713054R	kompresor pístový; výkonost 4,3 m3/h; max. tlak 1,0 MPa; rozsah automat. cyklu 6,5 až 9,0 bar; připojovací rozměr G3/8"	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00	RTS 25/ I
Celkem za: 8						701 364,86	

Díl:	90	Systémové skladby					
20	900100001RAA	Plot z drátěného pletiva pozinkovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát, Pletivo drátěné	1m	40,00000	1 268,48	50 739,20	RTS 25/ I
		hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v horně 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostnatého drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m).					
Celkem za: 90						50 739,20	

Díl:	96	Bourání konstrukcí					
21	966089202R00	Demontáž konstrukcí vláknocementových a z plastických hmot z vláknocementových desek rozstřikovacího zařízení chladícího systému bez ohledu na druh rozvodu vody - keramické misky	soubor	1,00000	43 000,00	43 000,00	RTS 25/ I
Celkem za: 96						43 000,00	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
22	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	49,01200	428,00	20 977,14	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty					
Celkem za: 99						20 977,14	

Díl:	721	Vnitřní kanalizace					
23	721110917R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00	RTS 25/ I
Celkem za: 721						2 240,00	

Díl:	M21	Elektromontáže					
24	210100010RAA	Kabelová přípojka v zemní rýze pro rodinné domy, ve volném terénu, kabel CYKY 4x16, Kabel silový pro nízké napětí	m	20,00000	1 850,00	37 000,00	RTS 25/ I
		hloubení rýhy 50 x 70 cm v horně 3, strojně včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovanou vrstvou písku tloušťky 10 cm pod kabelem. Dodávka kabelu do 1000 V, položení . Zakrytí kabelu výstražnou fólií z PVC s rozvinutím a uložení, včetně dodávky fólie. Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozením až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pýchování zeminy. Úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pýchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2 cm od vodorovné hladiny.					
Celkem za: M21						37 000,00	

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
25	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,80000	806,50	645,20	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
26	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,00000	27,40	548,00	RTS 25/ I

Zpracováno programem BUILDpower S

Položkový soupis

Stavba:	02606023	Václavov, ČOV č.p. 134	List č. 7
Objekt:	1	Obec Václavov	
Soupis:	2	nabídka červen 2026	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
27	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,80000	3 080,00	2 464,00	RTS 25/ I
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3 657,20	

Díl:	VN	Vedlejší náklady					
28	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	5 870,00	5 870,00	RTS 25/ I
Celkem za: VN Vedlejší náklady						5 870,00	

Díl:	ON	Ostatní náklady					
29	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.	Soubor	1,00000	15 850,00	15 850,00	RTS 25/ I
30	00531111T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	41 200,00	41 200,00	Vlastní
31	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	62 000,00	62 000,00	RTS 25/ I
32	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.	Soubor	1,00000	15 800,00	15 800,00	RTS 25/ I
Celkem za: ON Ostatní náklady						134 850,00	