

## Smlouva o dílo na zhotovení stavby

„Rohatec – rekonstrukce kanalizace a chodníku v ulici Mírová“

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,  
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### Smluvní strany

Název: Obec Rohatec  
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec  
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce  
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526  
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

### (dále jen „objednatel“)

a

Název: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti  
IČ: 46983309, DIČ: CZ46983309  
Bankovní spojení: KB Hodonín, číslo účtu: 1655920267/0100

### (dále jen „zhotovitel“)

#### Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

Telefon: +420 602 540 422

E-mail: kolacia@ishodonin.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

Telefon: +420 602 540 422

E-mail: kolacia@ishodonin.cz

#### Kontaktní osoby a spojení na objednatele (bude doplněno před podpisem smlouvy):

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

.....  
Telefon:

.....

E-mail:

.....

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

.....  
Telefon: .....  
E-mail: .....

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

.....  
Telefon: .....  
E-mail: .....

Investiční referent (dále jen „IR“):

*Eva Luskačová*

Telefon: .....  
E-mail: .....

*Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.*

## **1. Rozsah předmětu smlouvy**

### **1.1. Rozsah předmětu smlouvy**

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby s názvem „**Rohatec – rekonstrukce kanalizace a chodníku v ulici Mírová**“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla

#### 1.2. Prohlášení Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

## 2. Termíny a místo plnění

#### 2.1. Termín zahájení

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději v den předání staveniště.

Staveniště prosté práv třetí osoby bude předáno nejdříve 20.7.2022 a nejpozději 26.7.2022.

#### 2.2. Termín dodání díla

Dodání díla dle této smlouvy do 60 dnů od předání staveniště.

Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.

Podmínkou řádného dodání díla je rovněž předání všech potřebných atestů a výsledků provedených zkoušek stanovených v zadávacích podmínkách a platných právních předpisech a technických normách.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností.

Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

### 2.3. Místo plnění

Místo plnění se nachází v k.ú. Rohatec a je definováno zadávací dokumentací veřejné zakázky.

## 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 3.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH:    | 2.954.670,- Kč    |
| DPH 21%:         | 620.480,70,- Kč   |
| Cena včetně DPH: | 3.575.150,70,- Kč |

### 3.2. Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
- opatření k ochraně životního prostředí;
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu;
- archeologický průzkum;
- uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním stavby.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tyto materiály nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

### 3.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

### 3.4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a platnými právními předpisy.

Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla.

#### 4. Platební podmínky

##### 4.1. Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

##### 4.2. Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazena po řádném dodání díla.

Zhotovitel předloží Objednateli soupis provedených prací, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

##### 4.3. Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

##### 4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název díla
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této smlouvy

##### 4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

## 5. Majetkové sankce

5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s řádným dodáním díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.

5.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

5.5. Sankce za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.

5.7. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele

Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto případ porušení tohoto závazku.

5.8. Sankce za porušení povinností při nakládání s odpady

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ.

**5.9. Sankce za porušení povinností při společensky odpovědném zadávání**

Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.5. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ.

**5.10. Majetkové sankce za prodlení s úhradou**

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

|                      |
|----------------------|
| <b>6. Staveniště</b> |
|----------------------|

**6.1. Zařízení Staveniště:**

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatel a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

**6.2. Předání a převzetí Staveniště**

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění řádného dodání díla.

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě pro předání Staveniště dle této smlouvy, pokud tak neučiní platí, že dnem předání Staveniště je poslední den lhůty pro termín předání Staveniště dle této smlouvy.

**6.3. Vykližení staveniště**

Nevykliď-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 7. Stavební deník

### 7.1. Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

### 7.2. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně e-mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména TDI ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny předem a do konce této lhůty nesmí takové konstrukce zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel povinen provést na vlastní náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.

Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

## **8. Provádění díla a bezpečnost práce**

### **8.1. Pokyny Objednatele**

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

### **8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

### **8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 8.4. Provádění díla.

Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).

Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.

Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.

Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.

8.5. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:

- a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému,
- b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky,
- c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

## 9 Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

9.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce

Podzhotovitele dle je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

## 10 Předání a převzetí díla

10.1 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2 Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## **11 Záruka za jakost díla**

### **11.1 Odpovědnost za vady díla**

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

**Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí řádně dodaného díla objednatelem.**

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### **11.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

### **12.1 Vlastnictví díla**

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

### **12.2 Nebezpečí škody na díle**

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

### 13 Pojištění díla

#### 13.1 Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### 14 Vyšší moc

#### 14.1 Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.

#### 14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### 15 Změna smlouvy

#### 15.1 Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

### 16 Odstoupení od smlouvy

#### 16.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků Objednatелеm písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit Objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků Zhotovitelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.

Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

#### 16.2 Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

#### 16.3 Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

#### 16.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených v této smlouvě.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednaných v této smlouvě.
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených prací.

Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti Zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy.

## **17 Bankovní záruka**

Neobsazeno

## **18 Ostatní ujednání**

- 18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2 Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů dle platných právních předpisů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ), a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje do 31.12.2032 řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon práva příslušných orgánů na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu finančního plnění poskytovaného na financování díla. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
- 18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran a každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
- 18.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Číslo smlouvy zhotovitele: 700/2022

Číslo smlouvy objednatele:

18.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb


V Rohatci dne 25.7. 2022

V Hodoníně, dne 25.7. 2022

Za Objednatele

  
**OBEC ROHATEC**  
Květná 359/1  
696 01 ROHATEC

Za Zhotovitele

  
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
695 01 HODONÍN, M. Benky 12  
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309  
=1=

Tento dokument byl schválen na zasedání  
Rady obce / Zastupitelstva obce


Dne:

6.8. 2022

Číslo usnesení:

č. 14/45-R2022

Podpis:



**REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY**

**Rohatec - rekonstrukce kanalizace a chodníku v ulici Mírová**

|                                                                        | <i>cena bez DPH</i> | <i>DPH 21%</i> | <i>cena s DPH</i> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. Etapa                  | 681 580,00 Kč       | 143 131,80 Kč  | 824 711,80 Kč     |
| Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. etapa - 1. část) | 2 273 090,00 Kč     | 477 348,90 Kč  | 2 750 438,90 Kč   |

|               |                        |                      |                        |
|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>2 954 670,00 Kč</b> | <b>620 480,70 Kč</b> | <b>3 575 150,70 Kč</b> |
|---------------|------------------------|----------------------|------------------------|

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
 695 01 HODONÍN, M. Benky 12  
 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309  
 =1=

**OBEC ROHATEC**  
 Květná 359/1 ⑦  
 696 01 ROHATEC

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/06  
Stavba: Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. etapa

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 06.04.2022  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 46983309  
DIČ: CZ46983309  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 681 580,00 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 681 580,00  | 143 131,80 |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 824 711,80 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

**OBEC ROHATEC**  
Květná 359/1  
696 01 ROHATEC

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
695 01 HODONÍN, M. Benky 12  
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309  
=1=

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/06

**Stavba:** Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. etapa

Místo: Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                       | <b>681 580,00</b>  | <b>824 711,80</b> |
| 2021/06                   | Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. etapa | 681 580,00         | 824 711,80        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

681 580,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 681 580,00  | 21,00%     | 143 131,80 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

824 711,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. etapa**

Místo:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>681 580,00</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 522 630,00        |
| 1 - Zemní práce                                 | 61 712,33         |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 268 511,72        |
| 8 - Trubní vedení                               | 2 883,60          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 102 658,97        |
| 997 - Přesun sutě                               | 44 626,18         |
| 998 - Přesun hmot                               | 42 237,20         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 158 950,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 45 650,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 66 660,00         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 46 640,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rohatec - Rekonstrukce chodníku ul. Mírová, II. etapa**

Místo:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | <b>681 580,00</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 522 630,00        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 61 712,33         |
| 1                             | K   | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně - stávající chodník s vjezdů                                                                                                                                                                                | m2 | 2,875    | 64,80        | 186,30            |
|                               | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek                                |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | (1,25+1+1,5+2)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,875    |              |                   |
| 2                             | K   | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 - rozebrání chodníku a vjezdů                                                                                                                                                               | m2 | 187,700  | 31,32        | 5 878,76          |
|                               | PP  |           | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | (16,2+8,8+21,1+20,5+12,5)*2                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 158,200  |              |                   |
|                               | VV  |           | 29,5                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 29,500   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 187,700  |              |                   |
| 3                             | K   | 113107311 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 182,900  | 28,08        | 5 135,83          |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 167,75+15,15                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 182,900  |              |                   |
| 4                             | K   | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 - na chodníku                                                                                                                                                                                                          | m2 | 34,200   | 218,16       | 7 461,07          |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | (7,8+2,5+3,2+3,6)*2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 34,200   |              |                   |
| 5                             | K   | 113107341 | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,000    | 70,20        | 210,60            |
|                               | PP  |           | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                              |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,000    |              |                   |
| 6                             | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 235,600  | 56,16        | 13 231,30         |
|                               | PP  |           | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | (16,2+8,8+21,1+20,5+12,5+12)*2                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 182,200  |              |                   |
|                               | VV  |           | 53,4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 53,400   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 235,600  |              |                   |
| 7                             | K   | 122151102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                                                                     | m3 | 28,060   | 151,20       | 4 242,67          |
|                               | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 219,6*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 21,960   |              |                   |
|                               | VV  |           | 10,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,150    |              |                   |
|                               | VV  |           | 0,05*0,5*118                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,950    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 28,060   |              |                   |
| 8                             | K   | 162651112 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3                                                                                                                                                                                             | m3 | 14,485   | 156,60       | 2 268,35          |
|                               | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m                                                              |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 28,06-13,575                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 14,485   |              |                   |
| 9                             | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - zpětný zásyp za obrubou                                                                                                                                                                                                  | m3 | 13,575   | 140,40       | 1 905,93          |
|                               | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 217,2*0,25*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 13,575   |              |                   |
| 10                            | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5                                                                                                                                                                                               | m2 | 177,000  | 29,92        | 5 295,84          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |           | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 118*0,75*2                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 177,000  |              |                   |
| 11 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                               | m2 | 177,000  | 50,87        | 9 003,99          |
|    | PP  |           | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 12 | M   | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 5,310    | 226,80       | 1 204,31          |
|    | PP  |           | osivo směs travní parková                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 177*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,310    |              |                   |
| 13 | K   | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                                                                       | m2 | 241,605  | 23,54        | 5 687,38          |
|    | PP  |           | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 230,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                   |    | 241,605  |              |                   |
|    | D   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 268 511,72        |
| 14 | K   | 564801112 | Lože z drti 4/8 tl 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 249,700  | 84,24        | 21 034,73         |
|    | PP  |           | Lože z drti 4/8 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 180,0+8,6                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 188,600  |              |                   |
|    | VV  |           | 10,5+50,6                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 61,100   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 249,700  |              |                   |
| 15 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm ve vjezdech                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 64,155   | 178,20       | 11 432,42         |
|    | PP  |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 50,6+10,5                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 61,100   |              |                   |
|    | VV  |           | 61,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |    | 64,155   |              |                   |
| 16 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm chodníky                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 198,030  | 221,40       | 43 843,84         |
|    | PP  |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 180+8,6                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 188,600  |              |                   |
|    | VV  |           | 188,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                   |    | 198,030  |              |                   |
| 17 | K   | 566901161 | Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 7,200    | 1 036,80     | 7 464,96          |
|    | PP  |           | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 24*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,200    |              |                   |
| 18 | K   | 566901172 | Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm                                                                                                                                                                            | m2 | 7,150    | 853,20       | 6 100,38          |
|    | PP  |           | Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | (3,5+1+1,5+1,3+7)*0,5                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 7,150    |              |                   |
| 19 | K   | 567122111 | Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 55,500   | 314,28       | 17 442,54         |
|    | PP  |           | Podklad ze směsí stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 55,5                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 55,500   |              |                   |
| 20 | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2                                                                                                                                                                                                     | m2 | 188,600  | 270,00       | 50 922,00         |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 |    |          |              |                   |
| 21 | M   | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 183,600  | 318,60       | 58 494,96         |
|    | PP  |           | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 180*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |    | 183,600  |              |                   |
| 22 | M   | 59245006  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                                | m2 | 8,858    | 637,20       | 5 644,32          |
|    | PP  |           | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 8,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                     |    | 8,858    |              |                   |
| 23 | K   | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                                                                                                                                                                                                     | m2 | 61,100   | 307,80       | 18 806,58         |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2  |    |          |              |                   |
| 24 | M   | 59245020  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 52,118   | 421,20       | 21 952,10         |
|    | PP  |           | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 50,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |    | 52,118   |              |                   |
| 25 | M   | 59245226  | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,815   | 496,80       | 5 372,89          |
|    | PP  |           | dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 10,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,815   |              |                   |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 2 883,60          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                           | kus | 3,000    | 961,20       | 2 883,60          |
|    | PP  |           | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                             |     |          |              | 102 658,97        |
| 27 | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                      | m   | 43,000   | 259,20       | 11 145,60         |
|    | PP  |           | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého   |     |          |              |                   |
| 28 | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                       | m   | 2,000    | 210,60       | 421,20            |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 29 | M   | 59217029  | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                             | m   | 33,000   | 182,52       | 6 023,16          |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 30 | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                        | m   | 8,000    | 496,80       | 3 974,40          |
|    | PP  |           | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 31 | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                    | m   | 201,000  | 226,80       | 45 586,80         |
|    | PP  |           | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého |     |          |              |                   |
| 32 | M   | 59217019  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm                                                                                                                                     | m   | 201,000  | 155,52       | 31 259,52         |
|    | PP  |           | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 33 | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm                                                                                                                                 | m   | 23,400   | 90,72        | 2 122,85          |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 4+4+5+5+5,4                                                                                                                                                                     |     | 23,400   |              |                   |
| 34 | K   | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm                                                                                                                                | m   | 8,200    | 259,20       | 2 125,44          |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 2,5+3,2+1+1,5                                                                                                                                                                   |     | 8,200    |              |                   |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                     |     |          |              | 44 626,18         |
| 35 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                               | t   | 141,226  | 45,36        | 6 406,01          |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km, Hodonín 5 km                                               |     |          |              |                   |
| 36 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze svpých materiálů                                                                                                                 | t   | 564,904  | 9,72         | 5 490,87          |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                             |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 141,226*4 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 564,904  |              |                   |
| 37 | K   | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                                   | t   | 108,010  | 195,00       | 21 061,95         |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                    |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 0,733+47,864+11,115+48,298                                                                                                                                                      |     | 108,010  |              |                   |
| 38 | K   | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                      | t   | 58,995   | 195,00       | 11 504,03         |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                      |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | "kamenivo" 32,922                                                                                                                                                               |     | 32,922   |              |                   |
|    | VV  |           | "zemina" 14,485*1,8                                                                                                                                                             |     | 26,073   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                          |     | 58,995   |              |                   |
| 39 | K   | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                         | t   | 0,294    | 555,50       | 163,32            |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                         |     |          |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                     |     |          |              | 42 237,20         |
| 40 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                           | t   | 260,699  | 162,02       | 42 237,20         |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                      |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                     |     |          |              | 158 950,00        |
|    | D   | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                        |     |          |              | 45 650,00         |
| 41 | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí a stavby                                                                                                                   | ... | 1,000    | 9 900,00     | 9 900,00          |
|    | PP  |           | Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inž. sítí                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 42 | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla                                                                                                                        | ... | 1,000    | 23 650,00    | 23 650,00         |
|    | PP  |           | Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla                                                                                                                        |     |          |              |                   |
| 43 | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                         | ... | 1,000    | 12 100,00    | 12 100,00         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | PP  |           | Dokumentace skutečného provedení stavby |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště                     |     |          |              | 66 660,00         |
| 44 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                     | ... | 1,000    | 39 160,00    | 39 160,00         |
|    | PP  |           | Zařízení staveniště                     |     |          |              |                   |
| 45 | K   | 034303000 | Dopravní značení na staveništi          | ... | 1,000    | 27 500,00    | 27 500,00         |
|    | PP  |           | Dopravní značení na staveništi          |     |          |              |                   |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost                      |     |          |              | 46 640,00         |
| 46 | K   | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení                   | ... | 2,000    | 23 320,00    | 46 640,00         |
|    | PP  |           | Zkoušky bez rozlišení                   |     |          |              |                   |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1122020  
Stavba: Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. etapa - 1. část)

KSO:  
Místo: Rohatec

CC-CZ:  
Datum: 06.04.2022

Zadavatel:  
Obec Rohatec

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309  
DIČ: CZ46983309

Projektant:  
Ing. Jareš , Hrušky

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Janíček

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 2 273 090,00 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 2 273 090,00 | 477 348,90   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 2 750 438,90 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.  
695 01 HODONÍN, M. Benky 1.  
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309  
=1=

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1122020

**Stavba:** Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. etapa - 1. část)

Místo: Rohatec

Datum:

06.04.2022

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant:

Ing. Jareš , Hrušky

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Janiček

| Kód                       | Popis                   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                         | <b>2 273 090,00</b> | <b>2 750 438,90</b> |
| SO 01                     | Rekonstrukce kanalizace | 2 273 090,00        | 2 750 438,90        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. etapa - 1. část)

Objekt:

**SO 01 - Rekonstrukce kanalizace**

KSO:

Místo: Rohatec

CC-CZ:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Obec Rohatec

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

Ing. Jareš , Hrušky

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 273 090,00**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 273 090,00 | 21,00%     | 477 348,90 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 750 438,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. etapa - 1. část)

Objekt:

**SO 01 - Rekonstrukce kanalizace**

Místo: Rohatec

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Jareš , Hrušky

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 273 090,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**2 273 090,00**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                   | 940 431,70 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 64 008,30  |
| 4 - Vodorovné konstrukce          | 37 771,11  |
| 5 - Komunikace pozemní            | 166 391,28 |
| 8 - Trubní vedení                 | 933 874,78 |
| 997 - Přesun sutě                 | 31 288,22  |
| 998 - Přesun hmot                 | 99 324,61  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rohatec - rekonstrukce kanalizace v ulici Mírová (II. etapa - 1. část)

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Místo: Rohatec

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Obec Rohatec

Projektant: Ing. Jareš, Hrušky

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Janíček

| PČ                            | Typ | Kód                 | Popis                                                                                                                                              | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                     |                                                                                                                                                    |                |          |              | <b>2 273 090,00</b> |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                                                    |                |          |              | 2 273 090,00        |
| D                             | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                                                    |                |          |              | 940 431,70          |
| 1                             | K   | 113107121R          | Odstranění podkladu plochy 200 m <sup>2</sup> , kamenivo drcené tl. 10 cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 203,040  | 44,42        | 9 019,04            |
|                               | VV  |                     | 112,80*1,8                                                                                                                                         |                | 203,040  |              |                     |
| 2                             | K   | 113107112R          | Odstranění podkladu plochy 200 m <sup>2</sup> , kamenivo těžené tl. 20 cm                                                                          | m <sup>2</sup> | 203,040  | 39,71        | 8 062,72            |
| 3                             | K   | 113106121R          | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 203,040  | 63,36        | 12 864,61           |
| 4                             | K   | 115001103           | Převedení vody potrubím DN do 250                                                                                                                  | m              | 120,000  | 587,40       | 70 488,00           |
|                               | VV  |                     | 3*40,0                                                                                                                                             |                | 120,000  |              |                     |
| 5                             | K   | 115101201           | Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                | hod            | 360,000  | 82,39        | 29 660,40           |
|                               | VV  |                     | 3*5*24                                                                                                                                             |                | 360,000  |              |                     |
| 6                             | K   | 121151105           | Sejmutí ornice plochy do 100 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 300 mm strojně                                                                            | m <sup>2</sup> | 37,400   | 64,75        | 2 421,65            |
|                               | VV  |                     | (42,0-8,0)*1,1                                                                                                                                     |                | 37,400   |              |                     |
| 7                             | K   | 132154205           | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m <sup>3</sup>                                    | m <sup>3</sup> | 181,780  | 281,60       | 51 189,25           |
|                               | VV  |                     | (615,43-(112,8*1,8*0,36))*0,3                                                                                                                      |                | 162,701  |              |                     |
|                               | VV  |                     | ((5,1*1,69)+(5,5*1,52)+(5,5*1,54)+(5,5*1,62))*0,3                                                                                                  |                | 10,308   |              |                     |
|                               | VV  |                     | ((5,5*1,55)+(5,5*1,39)+(4,7*1,39*2))*0,3                                                                                                           |                | 8,771    |              |                     |
|                               | VV  |                     | Součet                                                                                                                                             |                | 181,780  |              |                     |
| 8                             | K   | 132212231           | Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m <sup>3</sup> při překopech inženýrských sítí ručně | m <sup>3</sup> | 9,000    | 825,00       | 7 425,00            |
|                               | VV  |                     | 2,0*2,5*1,8                                                                                                                                        |                | 9,000    |              |                     |
| 9                             | K   | 132254205           | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m <sup>3</sup>                                        | m <sup>3</sup> | 424,151  | 398,20       | 168 896,93          |
|                               | VV  |                     | (615,43-(112,8*1,8*0,36))*0,7                                                                                                                      |                | 379,635  |              |                     |
|                               | VV  |                     | ((5,1*1,69)+(5,5*1,52)+(5,5*1,54)+(5,5*1,62))*0,7                                                                                                  |                | 24,051   |              |                     |
|                               | VV  |                     | ((5,5*1,55)+(5,5*1,39)+(4,7*1,39*2))*0,7                                                                                                           |                | 20,465   |              |                     |
|                               | VV  |                     | Součet                                                                                                                                             |                | 424,151  |              |                     |
| 10                            | K   | 151101101           | Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                          | m <sup>2</sup> | 101,990  | 88,55        | 9 031,21            |
|                               | VV  |                     | ((10,308+8,771+24,051+20,465)-(42,0*1,0*0,3))*2                                                                                                    |                | 101,990  |              |                     |
| 11                            | K   | 151101102           | Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                          | m <sup>2</sup> | 602,594  | 157,85       | 95 119,46           |
|                               | VV  |                     | 683,81-(112,8*2*0,36)                                                                                                                              |                | 602,594  |              |                     |
| 12                            | K   | 151101111           | Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                       | m <sup>2</sup> | 101,990  | 52,59        | 5 363,65            |
|                               | VV  |                     | 101,990                                                                                                                                            |                | 101,990  |              |                     |
| 13                            | K   | 151101112           | Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                                                                                       | m <sup>2</sup> | 602,594  | 79,31        | 47 791,73           |
| 14                            | K   | 162251102           | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                       | m <sup>3</sup> | 679,025  | 44,55        | 30 250,56           |
|                               | VV  |                     | 203,708+475,317                                                                                                                                    |                | 679,025  |              |                     |
| 15                            | K   | 162351103           | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                      | m <sup>3</sup> | 380,617  | 74,40        | 28 317,90           |
|                               | VV  |                     | 380,617                                                                                                                                            |                | 380,617  |              |                     |
| 16                            | K   | 162351104           | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                     | m <sup>3</sup> | 234,813  | 98,01        | 23 014,02           |
|                               | VV  |                     | 615,43-380,617                                                                                                                                     |                | 234,813  |              |                     |
| 17                            | K   | 167151111           | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m <sup>3</sup>                                                            | m <sup>3</sup> | 380,617  | 45,05        | 17 146,80           |
| 18                            | K   | 171201231           | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                         | t              | 469,626  | 195,00       | 91 577,07           |
|                               | VV  |                     | 234,813*2                                                                                                                                          |                | 469,626  |              |                     |
| 19                            | K   | 171201231           | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                         | t              | 155,686  | 195,00       | 30 358,77           |

| PČ | Typ | Kód              | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 174151101        | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             | m3  | 380,617  | 160,93       | 61 252,69         |
|    | vv  |                  | 184,629+430,801-157,403-33,780-(3,14*0,35*0,35*112,8)-(3,14*0,08*0,08*12,0)                 |     | 380,617  |              |                   |
| 21 | K   | 175151101        | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                           | m3  | 157,402  | 235,95       | 37 139,00         |
|    | vv  |                  | 157,402                                                                                     |     | 157,402  |              |                   |
| 22 | M   | 58331200         | šterkopisek netříděný zásypový                                                              | t   | 314,804  | 308,00       | 96 959,63         |
|    | vv  |                  | 157,402*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                 |     | 314,804  |              |                   |
| 23 | K   | 181351005        | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně  | m2  | 37,400   | 137,50       | 5 142,50          |
| 24 | K   | 181411121        | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5              | m2  | 37,400   | 25,52        | 954,45            |
| 25 | M   | 00572100         | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                       | kg  | 0,748    | 185,90       | 139,05            |
|    | vv  |                  | 37,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                 |     | 0,748    |              |                   |
| 26 | K   | 181951111        | Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně            | m2  | 37,400   | 22,61        | 845,61            |
|    | D   | 3                | Svislé a kompletní konstrukce                                                               |     |          |              | 64 008,30         |
| 27 | K   | 358315114        | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2              | m3  | 19,268   | 3 322,00     | 64 008,30         |
|    | vv  |                  | 2*3,14*0,34*0,08*112,8                                                                      |     | 19,268   |              |                   |
|    | D   | 4                | Vodorovné konstrukce                                                                        |     |          |              | 37 771,11         |
| 28 | K   | 451573111        | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku                                              | m3  | 33,780   | 1 118,15     | 37 771,11         |
|    | vv  |                  | 42,0*1,0*0,20                                                                               |     | 8,400    |              |                   |
|    | vv  |                  | 112,80*1,5*0,15                                                                             |     | 25,380   |              |                   |
|    | vv  |                  | Součet                                                                                      |     | 33,780   |              |                   |
|    | D   | 5                | Komunikace pozemní                                                                          |     |          |              | 166 391,28        |
| 29 | K   | 564251111R       | Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm                                           | m2  | 203,040  | 143,00       | 29 034,72         |
| 30 | K   | 564821112R       | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm                                             | m2  | 203,040  | 132,00       | 26 801,28         |
| 31 | K   | 596811111R       | Kladení dlaždic komunikace pro pěší, lože z kameniva těženého                               | m2  | 203,040  | 275,00       | 55 836,00         |
| 32 | M   | 59248005         | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní                                     | m2  | 203,040  | 269,50       | 54 719,28         |
|    | D   | 8                | Trubní vedení                                                                               |     |          |              | 933 874,78        |
| 33 | K   | 871310310        | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150             | m   | 42,000   | 147,35       | 6 188,70          |
|    | vv  |                  | (5,5*5)+5,1+(4,7*2)                                                                         |     | 42,000   |              |                   |
| 34 | M   | 28617003         | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10                               | m   | 42,630   | 917,13       | 39 097,25         |
|    | vv  |                  | 42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |     | 42,630   |              |                   |
| 35 | K   | 871440420        | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600                      | m   | 112,800  | 490,11       | 55 284,41         |
| 36 | M   | ELM.45893SPM     | Trubka kanalizační ULTRA COR SN 12 600x6000 mm PP                                           | kus | 19,082   | 21 783,30    | 415 668,93        |
|    | vv  |                  | 112,8/6,0                                                                                   |     | 18,800   |              |                   |
|    | vv  |                  | 18,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                |     | 19,082   |              |                   |
| 37 | K   | 877315211        | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 8,000    | 236,17       | 1 889,36          |
| 38 | M   | 28617338         | koleno kanalizace PP KG DN 160x45°                                                          | kus | 8,000    | 316,03       | 2 528,24          |
|    | vv  |                  | 8                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |
| 39 | K   | 877425211        | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 600 | kus | 8,000    | 716,87       | 5 734,96          |
|    | vv  |                  | 8                                                                                           |     | 8,000    |              |                   |
| 40 | M   | ELM.350159       | Odbočka kanalizační ULTRA COR SN 12 na KG DN 600/160/45°                                    | kus | 8,000    | 21 354,08    | 170 832,64        |
| 41 | K   | 892441111        | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600                                                        | m   | 112,800  | 69,19        | 7 804,63          |
|    | vv  |                  | 112,8                                                                                       |     | 112,800  |              |                   |
| 42 | K   | 892442111        | Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou                   | kus | 2,000    | 8 415,00     | 16 830,00         |
|    | vv  |                  | 2                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |
| 43 | K   | 894411111        | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30  | kus | 1,000    | 5 665,00     | 5 665,00          |
|    | vv  |                  | 1                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |
| 44 | M   | BTL.0006308.UR S | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d. 45x57x5cm                          | kus | 1,000    | 418,42       | 418,42            |
| 45 | M   | BTL.0006310.UR S | skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5cm                      | kus | 1,000    | 261,12       | 261,12            |
| 46 | M   | BTL.0006305.UR S | skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a. 45x35x5cm         | kus | 1,000    | 366,51       | 366,51            |
| 47 | M   | PFB.0004002OZ    | Mříž vtoková (OZ) Rám s mříží, zatížení 40 tun                                              | kus | 1,000    | 2 698,41     | 2 698,41          |
| 48 | M   | PFB.0005002OZ    | Mříž vtoková (OZ) Kalový koš - žárově pozinkovaný plech                                     | kus | 1,000    | 1 096,81     | 1 096,81          |
| 49 | K   | 894411151        | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30     | kus | 3,000    | 8 409,50     | 25 228,50         |
| 50 | K   | 894411311        | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných                    | kus | 4,000    | 957,22       | 3 828,88          |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | M   | PFB.1122191   | Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9                                                   | kus | 2,000    | 2 253,68     | 4 507,36          |
| 52 | M   | PFB.1122131   | Skruž TBS-Q.1 120/100                                                                   | kus | 2,000    | 14 101,23    | 28 202,46         |
|    | VV  |               | 2                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 53 | K   | 894412411     | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových           | kus | 2,000    | 992,75       | 1 985,50          |
|    | VV  |               | 2                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 54 | M   | PFB.1121104   | Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS                                                          | kus | 2,000    | 1 730,30     | 3 460,60          |
|    | VV  |               | 2                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 55 | K   | 894414111     | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)      | kus | 3,000    | 4 235,00     | 12 705,00         |
|    | VV  |               | 3                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |
| 56 | M   | PFB.1135106   | Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VYROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/88 KOM V50               | kus | 2,000    | 15 042,46    | 30 084,92         |
|    | VV  |               | 2                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
| 57 | M   | PFB.1135601   | Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VYROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/113 KOM V max. 80        | kus | 1,000    | 36 152,25    | 36 152,25         |
|    | VV  |               | 1                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
| 58 | M   | PFB.0006002OZ | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000                            | kus | 4,000    | 214,50       | 858,00            |
|    | VV  |               | 4                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |
| 59 | M   | PFB.0006003OZ | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1200                            | kus | 3,000    | 669,24       | 2 007,72          |
|    | VV  |               | 3                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |
| 60 | K   | 894414211     | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrvkových             | kus | 1,000    | 778,34       | 778,34            |
|    | VV  |               | 1                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
| 61 | M   | PFB.1121602   | Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17                                                       | kus | 1,000    | 7 419,50     | 7 419,50          |
| 62 | K   | 894811233     | Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm | kus | 7,000    | 4 290,44     | 30 033,08         |
|    | VV  |               | 7                                                                                       |     | 7,000    |              |                   |
| 63 | K   | 899104112     | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600     | kus | 3,000    | 1 069,20     | 3 207,60          |
|    | VV  |               | 3                                                                                       |     | 3,000    |              |                   |
| 64 | M   | PFG.0000165   | poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1. bez odvětrání             | kus | 3,000    | 3 104,75     | 9 314,25          |
| 65 | M   | PFB.1120103OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10                                        | kus | 4,000    | 340,05       | 1 360,20          |
|    | VV  |               | 4                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |
| 66 | M   | PFB.1120104OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12                                        | kus | 1,000    | 375,23       | 375,23            |
|    | VV  |               | 1                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 997           | Přesun sutě                                                                             |     |          |              | 31 288,22         |
| 67 | K   | 997231111     | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km                                       | t   | 155,686  | 200,97       | 31 288,22         |
|    | VV  |               | 46,044                                                                                  |     | 46,044   |              |                   |
|    | VV  |               | 203,040*0,3*1,8                                                                         |     | 109,642  |              |                   |
|    | VV  |               | Součet                                                                                  |     | 155,686  |              |                   |
|    | D   | 998           | Přesun hmot                                                                             |     |          |              | 99 324,61         |
| 68 | K   | 998276101     | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                  | t   | 429,772  | 231,11       | 99 324,61         |