

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 3 / 2018 ze dne 23. 1. 2018,

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „„Statické zajištění římsy, částečná oprava fasády a oprava krovu a střešního
pláště kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689.

DIC: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, [REDACTED]

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81

Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem

IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Preamble

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 23. 1. 2018 a Dodatku č.1 ze dne 20.6.2018 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací pro etapu v roce 2018 vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.2. se aktualizuje takto:

2.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Danielem, datace září 2015 a závazných stanovisek č. MR-S 537-15-OSU-PI-7, MR-S 16393-15-OSU-PI-4, MR-S 18840-15-OSU-PI-6 vydaných MěÚ Rosice, odbor stavební úřad a aktuálního oceněného výkazu výměr pro etapu č.1 v roce 2018.

2. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 114 659,00 Kč	234 078,00 Kč	1 348 737,00 Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 1	416 098,00 Kč	87 381,00 Kč	503 479,00 Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 2	432 268,00 Kč	90 776,00 Kč	523 044,00 Kč
zbývá	682 391,00 Kč	143 302,00 Kč	825 693,00 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 2 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - aktualizovaný rozpočet pro rok 2018 – etapa 1

V Ostrovačicích, dne 20.11.2018...

...

za objednatele:

**Římskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45
PSČ 664 81**

V Ostrovačicích, dne 20.11.2018

....

Položkový rozpočet

Zakázka: 2018004a Kostel Ostrovačice - 2018, dodatek č.2

Misto Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
66481 Ostrovačice

IČ: 65265793

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY-1.Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			136 944,43
PSV			291 068,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 255,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			432 267,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	432 267,56 CZK
Základní DPH	21 %	90 776,00 CZK


Zaokrouhlení 0,44 CZK

Cena celkem s DPH 523 044,00 CZK

v

dne

21.11.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 530,56
62	Upravy povrchů vnější	HSV			49 467,47
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 378,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 888,80
97	Prorážení otvorů	HSV			8 012,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 666,80
762	Konstrukce tesařské	PSV			169 619,42
764	Konstrukce klempířské	PSV			57 247,58
765	Krytiny tvrdé	PSV			55 933,37
783	Nátěry	PSV			8 267,76
VN	Vedlejší náklady	VN			4 255,00
Cena celkem					432 267,56

Položkový rozpočet

S:	2018004a Kostel Ostrovačice - 2018, dodatek č.2
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	m2	11,76000	2 256,00	26 530,56	0	0
1	141732R1	Ztužující věnec vč.bednění, výztuže, kotvení		11,76000		26 530,56	0	0
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				49 467,47		0,00015
2	62242R1	Oprava vnějších omítek říms a okenních šambrán	m	26,00000	365,00	9 490,00	0	0
3	62242R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády, doplnění štukových omítek	m2	62,90000	112,00	7 044,80	0	0
4	62242R4	Nátěr fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II.barevná skupina	m2	62,90000	212,00	13 334,80	0	0
5	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3,65000	38,10	139,07	0,00004	0,00015
6	319202321R00	Vyzdění korunní římsy sakristie podepřením	m	5,80000	830,00	4 814,00	0	0
7	629451111R00	Postupné rozebírání a vyzdění podstřešního zdiva, vnitřní část štítové římsy, podepření	m	9,60000	728,00	6 988,80	0	0
8	622476116R00	Nová tažená profílace korunní římsy sakristie	m	5,80000	1 320,00	7 656,00	0	0
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				29 378,00		3,42168
9	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	140,00000	50,50	7 070,00	0,02426	3,3964
10	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	4 200,00000	1,20	5 040,00	0	0
11	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	140,00000	32,30	4 522,00	0	0
12	319201311R00	Montáž, demontáž, pronájem a doprava, systémové lešení - věž BOSS	m2	18,90000	165,00	3 118,50	0	0
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	16,00000	120,50	1 928,00	0,00158	0,02528
14	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	3,42200	2 250,00	7 699,50	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 888,80		0,00177
15	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,38000	665,00	917,70	0,00128	0,00177
16	997013011R00	Vykližení suti z pozdníkového zdiva	m3	1,20000	1 365,00	1 638,00	0	0
17	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2, včetně odstranění násypu	m2	24,00000	62,80	1 507,20	0	0
18	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,91000	227,00	3 384,57	0	0
19	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	10,07000	122,00	1 228,54	0	0

20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,91000	243,00	3 623,13	0	0
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	357,84000	14,20	5 081,33	0	0
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,91000	192,50	2 870,18	0	0
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	29,82000	21,40	638,15	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 012,80	0,71799	
24	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m, do 1000 kg/m	m	17,60000	315,50	5 552,80	0,01263	0,22229
25	975021211R00	Podchycení zdiva films	m	10,00000	246,00	2 460,00	0,04957	0,4957
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 666,80	0	0
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,90000	452,00	2 666,80	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				169 619,42	5,55135	
27	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	37,03300	23,60	873,98	0	0
28	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 22 cm	m2	81,78000	15,70	1 283,95	0	0
29	762084112R00	Příplatek za práce ve výšce do 12 m, bez podlahy	m	197,44000	11,20	2 211,33	0	0
30	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	81,78000	17,20	1 406,62	0	0
31	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	5,31300	1 203,00	6 391,54	0	0
		Hranoly na opravu krovu: 4,83*1,1		5,31300				
32	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění	kus	1,00000	7 760,00	7 760,00	0,08471	0,08471
33	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 5 m	m	8,20000	109,50	897,90	0,00016	0,00131
		Sakristie:						
		Krokev 5/12:4,1*2	m	8,20000	2 305,50		0,00016	0,00232
34	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	14,50000	159,00			
		Hlavní loď:						
		Krokev 10/14:1,2*7		8,40000				
		Vaznice 14/14:1*4		4,00000				
		Botka 10/14:0,3*7		2,10000				
35	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	81,20000	98,00	7 957,60	0,00016	0,01299
		Sakristie:						
		Krokev 12/15:4,1*10		41,00000				
		Hlavní loď:						
		Vzpěra 14/14:3,4*4		13,60000				
		Námětek 10/14:3,8*7		26,60000				
36	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	8,00000	146,50	1 172,00	0,00016	0,00128
		Sakristie:						
		Krátče 18/16:0,9*6		5,40000				
		Sloupek 17/14:0,7*2		1,40000				
		Pásek 17/14:0,6*2		1,20000				
37	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	11,54000	173,50	2 002,19	0,00016	0,00185
		Sakristie:						

38	762331933R00	Výměna v.t. 18/16:3,7*2 Vaznice 17/14:4,14*1 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 8 m Sakristie: Vazný trám 18/16:7,1*2 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m Hlavní loď: Sloupek 21/16:1,8*2 Kratče 19/23:1,1*6 Plná vazba 18/19:2*2 Stropní trám:2*1,2 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 5 m Sakristie: Pozednice 20/16:4,15*2 Hlavní loď: Pozednice 16/19:3,1*3 Výměna v.t. 17/20:4,3*2 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl. 8 m Hlavní loď: Vazný trám 20/22:9,7*2 Doplnění části střešní vazby z hranolů do 120 cm2 Doplnění části střešní vazby z hranolů do 224 cm2 Doplnění části střešní vazby z hranolů do 288 cm2 Doplnění části střešní vazby z hranolů do 450 cm2 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm Montáž bednění střešních rovňáků, prkna hrubá na sraz Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m Střecha sakristie:37,033*0,025*1,1 Strop sakristie:5,04*0,025*1,1 Střešní lat SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm Hlavní loď:81,78*6,04*0,06*1,2 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Vyřiznutí části záklopu nebo podbíjení pl. do 4 m2 Strop sakristie:1,9*1,8+0,9*1,8 Zabednění části v záklopu z prken pl. do 4 m2 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB Prkna:1,02*40*2	m	7,40000 4,14000 14,20000 14,20000 16,60000 3,60000 6,60000 4,00000 2,40000 26,20000 8,30000 9,30000 8,60000 19,40000 19,40000 8,20000 95,70000 33,74000 62,20000 36,00000 37,03300 81,78000 1,15701 1,01841 0,13860 1,41316 1,41316 10,38000 5,04000 5,04000 320,35700 81,60000	155,00	2 201,00	0,00016	0,00227
39	762331941R00		m	14,20000 16,60000	157,00	2 606,20	0,00016	0,00266
40	762331942R00		m	26,20000	143,50	3 759,70	0,02475	0,64845
41	762331944R00		m	19,40000	154,50	2 997,30	0,00016	0,0031
42	762332931R00		m	19,40000	195,50	1 603,10	0,00712	0,05838
43	762332932R00		m	8,20000	300,00	28 710,00	0,01467	1,40392
44	762332933R00		m	95,70000	350,50	11 825,87	0,01602	0,54051
45	762332934R00		m	33,74000	540,00	33 588,00	0,02641	1,6427
46	762313112R00		kus	62,20000	28,80	1 036,80	0	0
47	762341210R00		m2	36,00000	70,50	2 610,83	0	0
48	762342202R00		m2	37,03300	62,50	5 111,25	0	0
49	60512101		m3	1,15701	3 995,00	4 622,24	0	0
50	60517101		m3	1,01841 0,13860 1,41316 1,41316	5 765,00	8 146,86	0,55	0,77724
51	762395000R00		m3	10,38000	776,00	8 054,88	0,02357	0,24466
52	762811914R00		m2	5,04000	306,00	1 542,24	0,00016	0,00081
53	762812934R00		m2	5,04000	438,50	2 210,04	0,02043	0,10297
54	762911111R00		m2	320,35700 81,60000	13,20	4 228,71	0,00006	0,01922

55	998762202R00	Sřešní latě:1,41*416*(0,04+0,06)*2 Hranoly:121,445 Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	117,31200 121,44500 6,60000	1 591,18	10 501,79	0	0
Díl: 764	Konstrukce klempířské					57 247,58		0,76835
56	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 4,86*3,81*2	m2	37,03320 37,03320	39,40	1 459,11	0	0
57	764331830R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° 3,81*2	m	7,62000 7,62000	14,40	109,73	0	0
58	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	18,00000	18,00	324,00	0	0
59	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	10,00000	22,70	227,00	0	0
60	764352800R00	Demontáž žlabů púlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° 4,86*2	m	9,72000 9,72000	19,70	191,48	0	0
61	764352812R00	Demontáž žlabů púlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	10,00000	29,60	296,00	0	0
62	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	7,62000	18,00	137,16	0	0
63	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	4,00000	19,70	78,80	0	0
64	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	4,00000	23,70	94,80	0	0
65	764211441RT1	Krytina hladká ze svítků š. 670 mm, do 30°, plocha nad 25 m2, poplastovaný plech	m2	37,03320	1 080,00	39 995,86	0,01833	0,67882
66	764231420R00	Lemování zdi,tvrdá krytina,rš 250 mm, poplastovaný plech	m	7,62000	186,50	1 421,13	0,00141	0,01074
67	764252401R00	Žlaby, podokapní púlkruhové, rš 250 mm, poplastovaný plech	m	9,72000	296,50	2 881,98	0,00333	0,03237
68	764291410R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 250 mm	m	7,62000	293,50	2 236,47	0,00245	0,01867
69	764554402R00	Odpadní trouby, kruhové, D 100 mm, poplastovaný plech	m	4,00000	384,00	1 536,00	0,00262	0,01048
70	764554403R00	Odpadní trouby, kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	4,00000	434,50	1 738,00	0,00308	0,01232
71	764252292R00	Montáž háků z Cu púlkruhových	kus	10,00000	84,50	845,00	0,00006	0,0006
72	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních púlkruhových	m	9,72000	164,00	1 594,08	0,00004	0,00039
73	764510960R00	Oprava oplechování parapetů Cu,rš 400 mm	m	1,00000	986,00	986,00	0,00396	0,00396
74	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	561,53	1 094,98	0	0
Díl: 765	Krytiny tvrdé					55 933,37		5,9111
75	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti Hlavní loď:(9,8+9)/2*8,7	m2	81,78000 81,78000	57,50	4 702,35	0	0
76	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti Hřeben:9 Nároží:3,5	m	12,50000 9,00000 3,50000	21,70	271,25	0	0