

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.7.2011 - evid. č.
zhotovitele 640/11/7567 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2
ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a
DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění

OBJEDNATEL : **Město Pec pod Sněžkou**
Pec pod Sněžkou 230
542 21 Pec pod Sněžkou
IČ: 00278181
zastoupený: Alanem Tomáškem, starostou města
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Trutnov
č.úctu 133950122/0300
tel./fax: 499 736 336, e-mail tomasek@pecpodsnezkou.cz

ZHOTOVITEL : **BAK stavební společnost, a. s.**
Vodní ul. 177, 541 01 Trutnov
zastoupený: Ing. Dušanem Čížkem, místopředsedou představenstva
k smluvnímu jednání pověřen: JUDr. René Vaněk
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
bankovní spojení: KB a.s., č.úctu: 498340511/0100
ČS a.s., č. účtu: 3873632/0800
UniCredit Bank CR, a.s., č.ú.: 2102477079/2700
ING Bank N.V., č.úctu: 1000501504/3500
tel.: 499 800 111, fax: 499800200, e-mail info@bak.cz

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2876

jako zmocněnec sdružení „Sdružení lanovka Sněžka“

účastníků: 1) **BAK stavební společnost, a.s.**, Vodní 177, 541 01 Trutnov, Česká republika,
IČ 284 02 758

2) **LEITNER AG/S.p.A**, Brennerstr. 34, IT-39049 Sterzing (BZ), Itálie ,
IČ: IT00123790214

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29.7.2011, evid. č. zhotovitele 640/11/7567, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012 a DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 podle níž zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku“

1. Dosavadní ujednání uvedené v článku I. PŘEDMĚT DÍLA Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 se mění a doplňuje o nový odstavec 6, který zní takto:

„6. Předmět díla se mění a doplňuje o vícepráce spojené se změnou základových poměrů přípojky kanalizace do obce, změnou připojení přípojky vodovodu do obce, statických úprav stávající části horní stanice a změnou základových poměrů SO 02 – horní stanice.“

2. Dosavadní ujednání uvedené v článku III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA odst. 3 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 se mění a zní takto:

„3. Celková cena za zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, celou částkou za celé plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, podle vítězné soutěžní nabídky zhotovitele ze dne 10.6.2011, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.1 ze dne 28.11.2011 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012, cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.4 ke smlouvě o dílo ze dne 14.8.2012 a cenové nabídky týkající se změny předmětu díla dle dodatku č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 28.12. 2012

- cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)	298 850 205,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.1	436 738,25 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.3	-2 657.545,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.4	13 009 565,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.5	-392 470,00 Kč
- cena rozšíření předmětu díla dle DODATKU č.6	1 012 392,00 Kč
- DPH 20 %	62 051 777,05 Kč
- cena díla včetně DPH	372 310 662,30 Kč

DPH bude účtována podle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 zůstávají beze změny.

4. DODATEK č. 6 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


5. Nedílnou součástí tohoto DODATKU č. 6 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 je:

– Příloha č.1 – Cenová nabídka ze dne 15.12.2012 – EZL č. 8, 9, 11.

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažené v tomto DODATKU č. 6 Smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 640/11/7567, uzavřené dne 29.7.2011 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 28.11.2011, DODATKU č. 2 ze dne 26.3.2012, DODATKU č. 3 ze dne 20.8.2012, DODATKU č.4 ze dne 20.8.2012 a DODATKU č.5 ze dne 28.12. 2012 jsou jim jasné a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Peci pod Sněžkou dne 28.12.2012

za objednatele




Alan Tomášek
starosta města



V Trutnově dne 28.12.2012

za zhotovitele



Ing. Dušan Čížek
místopředseda představenstva

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku

1) kanalizační a vodovodní přípojka do obce

Položka	Zkrácený popis	jednotka	množství	jedn.cena	Cena
	Demontáž/montáž stávajícího potrubí a tvarovek DN100 ve stávající vodoměrné šachtě				5 711 Kč
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	4,0	337,00	1 348 Kč
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	1,0	423,00	423 Kč
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,0	247,00	988 Kč
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,0	332,00	664 Kč
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,0	361,00	361 Kč
	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40	kus	1,0	202,00	202 Kč
	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	2,0	292,00	584 Kč
	Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	3,0	27,30	82 Kč
	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	3,0	259,00	777 Kč
	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,0	243,00	243 Kč
	Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000	kus	1,0	39,00	39 Kč
	Armaturní šachta stávající - stavební úpravy				29 012 Kč
	Hloubení rýh tř.5	m3	12,29	1 065,05	13 089,46
	Podsyp a obsyp potrubí pískem 0-8mm	m3	2,21	535,50	1 183,46
	Zásyp výkopu vytěženou zemínou s hutněním	m3	14,50	55,34	802,36
	Přebytečný výkopek (odvoz, skládkování)	m3	2,60	446,25	1 160,25
	Potrubí PVC DN150	m	10,00	358,33	3 583,30
	Montáž potrubí	m	10,00	34,60	346,00
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,00	14,90	149,00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	10,00	45,00	450,00
	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	0,25	2 180,00	545,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,30	3 060,00	918,00
	Kompletní konstrukce COV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl 150 mm	m3	0,25	3 310,00	827,50
	Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	138,00	138,00
	Poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	1,00	5 820,00	5 820,00
	Armaturní šachta - technologická část				41 833 Kč
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,0	337,00	674 Kč
	Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	1,0	1 740,00	1 740 Kč
	Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 400 mm	kus	1,0	2 240,00	2 240 Kč
	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 100	kus	1,0	423,00	423 Kč

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 100 mm délka 1000 mm	kus	1,0	4 900,00	4 900 Kč
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,0	247,00	988 Kč
Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90°	kus	4,0	1 530,00	6 120 Kč
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,0	332,00	664 Kč
Přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm	kus	1,0	2 800,00	2 800 Kč
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,0	361,00	361 Kč
Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/40 mm	kus	1,0	3 280,00	3 280 Kč
Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 40	kus	1,0	202,00	202 Kč
Šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 40 mm PN 16	kus	1,0	3 740,00	3 740 Kč
Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN 40 až 1200	kus	3,0	27,30	82 Kč
Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	3,0	259,00	777 Kč
Kompenzátor ucpávkový MONTY přírubový M10 010 616 DN80x400 mm	kus	1,0	5 620,00	5 620 Kč
Filtr FORTE typ 001 DN80x310 mm	kus	1,0	3 100,00	3 100 Kč
Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,0	243,00	243 Kč
Klapka zpětná RETA ŠL L10 117 616 PN16 DN80x260 mm	kus	1,0	3 640,00	3 640 Kč
Příplatek za montáž klapek v objektech DN 40 až 1000	kus	1,0	39,00	39 Kč
Úpravy na vodovodní přípojce celkem				76 356 Kč

Splašková kanalizační přípojka do obce - zemní práce

Položka	Zkrácený popis	jednotka	množství	jedn.cena	Cena
	Dolamování rýh v homině tř.7	m3	118,00	4 990 Kč	588 820 Kč
CELKEM Splašková kanalizační přípojka Pec pod Sněžkou					588 820 Kč

2) Horní stanice lanové dráhy - statické úpravy stávající části

Horní stanice - statické úpravy

Položka	Zkrácený popis	jednotka	množství	jedn.cena	Cena
004: Vodovodné konstrukce					
411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,844	119,00	2 480
411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,559	27,50	565
413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,259	6 520,00	1 691
411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,191	2 720,00	5 959
411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	20,844	356,00	7 420
411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	20,559	105,00	2 159
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,2	36 700,00	7 335
006: Úpravy povrchu					
631360001	Ocelová výztuž - KARI síť 5/150-5/150mm	t	0,063	21 631,50	1 369

REKONSTRUKCE LANOVÉ DRÁHY NA SNĚŽKU

631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,367	3 310,00	4 524
	009: Ostatní konstrukce a práce				14 442
963011511	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm	m2	13,0	151,00	1 963
979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	15,739	150,00	2 361
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,4	2 060,00	2 884
965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,4	268,00	375
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,083	1 680,00	6 859
	099: Přesun hmot HSV				35 287
988010001	Přesun hmot - práce HSV (vzdušná doprava)	%	60,0	588,11	35 287
	713: Izolace tepelné				10 865
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	27,334	15,30	418
28375915	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	28,701	364,00	10 447
Horní stanice - statické úpravy celkem					94 098 Kč

3) Horní stanice lanové dráhy - úprava základů

Horní stanice - úprava základů

Položka	Zkrácený popis	jednotka	množství	jedn.cena	Cena
	001: Zemní práce				119 747
133300001	Výkopové práce (pasy,věnce,patky,bloky), manipulace, odvoz v areálu stavby, uložení	m3	59,247	1 885,56	111 713
132401401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 5	m3	2,427	3 310,00	8 033
	002: Základy				38 452
279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	2,427	4 100,00	9 951
274311611	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	12,955	2 200,00	28 501
	099: Přesun hmot HSV				94 919
988010001	Přesun hmot - práce HSV	%	60,0	1 581,99	94 919
Horní stanice - statické úpravy celkem					253 118 Kč

Celkem

1 012 392 Kč