

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Obnova jednotné kanalizace
kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STAVOREAL Brno, spol. s r.o.

Sídlo: Tovární 850/11B, 643 00 Brno

Zastoupen: Ing. Ivo Müllerem, jednatelem

IČ: 49971191

DIČ: CZ49971191

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 13594, KS v Brně

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse vonm 1842 AG, č.ú. 7500011613 / 7940

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Ivo Müller, jednatel, tel. 548 534 359

b) technických Ing. Ivo Barták, tel. 548 539 196

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje Brno - Židenice

Sídlo: Nopova 3068/84, 615 00 Brno

Zastoupen: Mgr. Petr Beneš, farář

IČ: 64329143

DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Libor Holán, tel. +420 733 676 783

b) technických Ing. Libor Holán, tel. +420 733 676 783

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací v rozsahu obnovy stávající jednotné kanalizace kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích, spočívající zejména ve výměně stávající přípojky jednotné kanalizace, opravě vnitřní jednotné kanalizace, dešťových přípojek a šachet a oprava svislé hydroizolace včetně drenážního systému. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému částečně i z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zemní práce

- montáž trubního vedení

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Pavlíkem, Dr. Edvarda Beneše 2, 752 01 Kojetín, dle závazného stanoviska vydaného Odborem památkové péče Magistrátu města Brna a v souladu s územním souhlasem vydaným Odborem výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Židenice, a dle oceněného výkazu výměr.

2.2. V rámci zakázky bude prováděna **pouze část** projektové dokumentace – projektová dokumentace platí v plném rozsahu a konkrétní realizované části jsou jednoznačně specifikovány příloženým výkazem výměr. Jedná se o realizaci stoky větve B včetně veškerých souvisejících prací, taktéž při sanaci objektu bude realizována drenáž B včetně veškerých souvisejících prací (viz rozsah prací dle neoceněného výkazu výměr).

2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.4. Místem plnění díla je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích, parc. č. 5679, 5528/11 a 5680 pro k.ú. Židenice a obec Brno-město (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.290.866,00 Kč
Cena DPH 21%	271.081,86 Kč
CENA CELKEM	1.561.947,86 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním celkové nabídkové ceny díla s celkovou katalogovou cenou díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Dodatečné práce mohou být oceněny způsobem pro objednatele výhodnějším či na základě dohody smluvních stran.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: 1. dubna 2016
- 4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 20. června 2016
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 do 20. dubna 2016 z důvodu nepředložení potřebného územního souhlasu ze strany objednatele, smlouva pozbývá platnosti.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.
- 5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.
- 5.6. Objednatel není plátcem DPH, proto se na něho nevztahuje přenesená daňová povinnost.
- 5.7. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše **90%** sjednané ceny. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla jako celku dle čl. 4.2 v návaznosti na čl. 4.3 smlouvy, a to **2 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodloužením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a na email : holan.lib@seznam.cz ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. U veškerých prací, včetně prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, je zhotovitel povinen provádět fotodokumentaci, která bude součástí předávací dokumentace.
- 8.6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.13. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-17:30 hodin.

8.14. O sobotách mohou být prováděny práce až od 8:30 – 17:00 hodin.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Záписы ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem, fotodokumentace. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem objektu, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení objektu až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac““) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamac písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamac, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamac odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamac, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamac, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamac (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady a škodu tímto vzniklou. Tyto náklady a nároky je zhotovitel povinen specifikovat.

11.11. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění vady zhotovitelem;
- b) právo na odstranění vady objednatelem nebo třetí osobou na vlastní náklady, a to v případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu vady neodstraní. Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli náklady vynaložené na odstranění vady;
- c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla;
- d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez přiměřených nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvný účel, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vady zhotovením nového díla nebo odstoupit od smlouvy ex tunc. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli;
- e) další práva stanovená občanským zákoníkem.

11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, resp. dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.13. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněného vytknutí vad objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku, a to ode dne provedení opravy.

11.14. Na vady díla, na které se vztahuje ujednání o záruce za jakost díla, se vše v tomto článku smlouvy použije přiměřeně.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto tří odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel předloží zhotoviteli nejpozději do 20. dubna 2016 územní souhlas a závazné stanovisko OPP MMB (viz čl. 4.4. této smlouvy).

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V BRNĚ....., dne 15.4.2016

V Brně, dne 14.4.2016

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Cyrila a Metoděje
BRNO-ŽIDENICE
Nopova 84
615 00 Brno

za objednatele:

Ing. PETR BENET
Jančí

Ing. Ivo Müller

za zhotovitele:

Ing. Ivo Müller, jednatel

STAV
spol. s r.o. **real** BRNO
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. ②
Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrást

Cj: BB - 186/16

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
TUTO SMLOUVU
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 18.4.2016

no  ordinář

Stavba : " Obnova jednotné kanalizace kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích

Rekapitulace stavby	
Stoky	703 610
Drenáž	587 256
CELKEM bez DPH	
1 290 866	

Zhotovitel: STAVOREAL Brno, spol. s r.o., Tovární 850/11B, 643 00 Brno

Brno, 30.3.2016



STAVOREAL BRNO
spol. s r.o.
STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
Tovární 850/11B, 643 00 Brno - Chrástka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

rozpočet	2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	VĚTEV B	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
201602	OPRAVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A VNITŘNÍ KANALIZACE OBJEKTU KOSTELA SV. CYRILA A	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Pavlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jiří Pavlík		
Objednatel	Římskokatolická farnost u kostela Cyrila a Metoděje		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	645 514	Pojištění, zvláštní užívání, harmonogram prací	9 683
Z PSV celkem	0	Zařízení staveniště	12 910
R M práce celkem	0	Inženýrské sítě	3 228
N M dodávky celkem	0	Geodetické práce	6 455
ZRN celkem	645 514	Nakládání s odpady	6 455
		Technologická opatření	0
HZS	0	Uvedení do provozu	12 910
ZRN+HZS	645 514	Ostatní náklady neuvedené	6 455
ZRN+ost.náklady+HZS	703 610	Ostatní náklady celkem	58 096

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Hs. PETR BENEŠ
Datum :	Datum :	Datum : 15.4.2016
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	703 610 Kč
DPH	21,0 %	147 758 Kč
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		851 369 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :

201602 OPRAVA KANALIZAČNÍ PRIPOJKY A VNITRNÍ

Objekt :

01 VĚTEV B

Rozpočet: 2

VĚTEV B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				
2	113107146R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 30 cm	m2	22,00	31,00	682,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m2	65,96	250,00	16 490,00
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,50	213,00	319,50
5	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	1,50	216,00	324,00
6	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00	336,00	1 008,00
7	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	3,00	201,00	603,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	35,33	38,00	1 342,62
9	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	m3	67,20	66,00	4 435,20
10	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	kg	5,00	105,00	525,00
11	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	47,00	180,00	8 459,30
12	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	250,75	184,00	46 137,37
13	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	250,75	10,00	2 507,47
14	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	26,60	961,00	25 564,52
15	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m3	26,60	10,00	266,02
16	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	75,00	40,00	3 000,00
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	345,00	70,00	24 150,00
18	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	75,00	9,00	675,00
19	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m2	345,00	40,00	13 800,00
20	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	33,01	61,00	2 013,55
21	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	145,91	80,00	11 672,80
22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	277,35	66,00	18 305,00
23	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	178,92	66,00	11 808,65
24	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	178,92	30,00	5 367,57
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	277,35	250,00	69 337,13
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	178,92	74,00	13 240,01
27	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	73,04	281,00	20 525,48
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m3	73,04	166,00	12 125,37
29	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	371,33	12,00	4 455,98
30	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	121,00	8,00	968,00
31	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	121,00	25,00	3 025,00
	Celkem za 1 Zemní práce		m2	371,33	2,00	742,66
Díl: 5		Komunikace				323 876,20
32	573400013RAB	Komunikace s živici uzav.nátěrem D2-N-6-VI-PII bez výkopových prací				
33	919735112R00	Řezání stávajícího živického krytu tl. 5 - 10 cm	m2	65,96	497,00	32 782,12
34	572701111R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m	42,54	58,00	2 467,32
	Celkem za 5 Komunikace		m3	6,16	634,00	3 905,44
Díl: 8		Trubní vedení				39 154,88
35	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm				
36	58337308	Štěrkopísek frakce 0-2 tř.B	m3	11,53	500,00	5 765,80
37	831260016RAD	Kanalizace z trub kameninových DN 200 hloubka 3,0 m	T	161,54	150,00	24 230,91
38	831990010RAB	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy při šířce rýhy do 1,20 m	m	7,40	3 376,00	24 982,40
39	837354111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200	m	7,40	386,00	2 856,40
40	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
41	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	119,50	19,00	2 270,50
42	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin	m	107,50	15,00	1 612,50
43	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	2,00	278,00	556,00
44	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00	108,00	216,00
45	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem B 12,5	kus	2,00	134,00	268,00
46	ŠACHTADN400-	ŠACHTA Š6 - KOPLET	m3	2,48	1 980,00	4 906,44
			kus	1,00	30 000,00	30 000,00

Položkový rozpočet

Stavba : 201602 OPRAVA KANALIZAČNÍ PŘIPOJKY A VNITRNÍ Rozpočet: 2
Objekt : 01 VĚTEV B

VĚTEV B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	ŠACHTADN400-	ŠACHTA Š7 - KOPLET	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
48	ŠACHTADN400-	ŠACHTA Š8 - KOPLET	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
49	ŠACHTADN400-	ŠACHTA Š8a - KOPLET	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
50	ŠACHTADN400-	ŠACHTA Š9 - KOPLET	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
51	ŠACHTADN400-	ŠACHTA Š10 - KOPLET	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
52	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	31,00	509,00	15 779,00
53	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	13,00	1 204,00	15 652,00
54	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	12,00	1 760,00	21 120,00
55	KGB200/45	KOLENO DN200 - 45°	kus	17,00	300,00	5 100,00
56	KGUSM200L	PŘECHOD PVC/KAMENINA	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
57	KGU200	PŘESUVNÁ SPOJKA DN200	kus	10,00	300,00	3 000,00
58	KGB200/90	KOLENO DN200 - 90°	kus	6,00	400,00	2 400,00
59	KGA200/200/45	JEDNODUCHÁ ODBOČKA 200/200/45°	kus	2,00	500,00	1 000,00
60	KGA200/200/90	JEDNODUCHÁ ODBOČKA 200/200/90°	kus	9,00	500,00	4 500,00
61	MGN 2000	Mazivo ve kbelíku 2 kg	kus	1,00	200,00	200,00
62	FILTR. ŠACHTA	Filtrační šachta plast	kus	6,00	4 000,00	24 000,00
63	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	4,00	1 200,00	4 800,00
64	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	45,00	98,00	4 410,00
65	894812613U00	Vyříznutí otvor stěna šachta DN 200	kus	1,00	500,00	500,00
Celkem za		8 Trubní vedení				254 325,95
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
66	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	203,14	50,00	10 156,87
67	998724193R00	Příplatek zvětš. přesun, strojní vybavení do 500 m	t	15,00	140,00	2 100,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 256,87
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
68	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	46,77	250,00	11 691,41
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	46,77	90,00	4 208,91
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 900,32


rozpočtový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady				
rozpočet (část objektu)						
č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
VRN		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady				
1	VRN-01	Pojištění, zvláštní užívání, harmonogram prací	soubor	1,00	9 683,00	9 683,00
		Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 2,0 mil. Kč. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se záborem a nájmem. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací.				
2	VRN-02	Zařízení staveniště	soubor	1,00	12 910,00	12 910,00
		Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Oplocení staveniště a jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.				
3	VRN-03	Inženýrské sítě	soubor	1,00	3 228,00	3 228,00
		Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana. Ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektrina, plyn, voda, kanalizace. Projednání napojení inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení, včetně všech dokladů pro to potřebných.				
4	VRN-04	Geodetické práce	soubor	1,00	6 455,00	6 455,00
		Vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace. Geodetické zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí včetně jeho ověření katastrálním úřadem.				
5	VRN-05	Nakládání s odpady	soubor	1,00	6 455,00	6 455,00
		Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.				
6	VRN-06	Technologická opatření	soubor	1,00		
		Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla. Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby. Zajištění kontrolních sond pro řádné provedení stavby. Projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků. Zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat. Seřízení všech zařízení na optimální provoz, zaškolení obsluhy objednatele.				
7	VRN-07	Uvedení do provozu	soubor	1,00	12 910,00	12 910,00
		Součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu. Zajištění všech nezbytných zkoušek (zhuštění, kamerové zkoušky, atd.), testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů.				
7	VRN-07	Statická opatření	soubor	1,00		
		Fotodokumentace trhlin a poškození stávajících objektů v blízkosti stavby před zahájením a a její uložení u nezávislé osoby. Posouzení stability rizikových nemovitostí a případné provedení statického zajištění před zahájením výkopových prací v blízkosti těchto rizikových objektů.				
8	VRN-08	Ostatní náklady	soubor	1,00	6 445,00	6 445,00
		Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. Provedení předání stavby. Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks. Konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace. Součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu.				
VRN		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady				
Celkem za objekt						58 096
						58 096

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1	UDRŽOVACÍ PRÁCE	JKSO	
Název objektu		SKP	
2	DRENÁŽ - VĚTEV B	Měrná jednotka	
Název stavby		Počet jednotek	0
201601	UDRŽOVACÍ PRÁCE - SANACE OBJEKTU KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jiří Pavlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jiří Pavlík		
Objednatel	Římskokatolická farnost u kostela Cyrila a Metoděje		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	432 713	Pojištění, zvláštní užívání, harmonogram prací	8 045
Z PSV celkem	103 594	Zařízení staveniště	10 726
R M práce celkem	0	Inženýrské sítě	5 363
N M dodávky celkem	0	Geodetické práce	5 363
ZRN celkem	536 307	Nakládání s odpady	5 363
		Technologická opatření	0
HZS	0	Statická opatření	10 726
ZRN+HZS	536 307	Ostatní náklady neuvedené	5 363
ZRN+ost.náklady+HZS	587 256	Ostatní náklady celkem	50 949
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		 STAVOREAL BRNO spol. s r.o. Taverní 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice	Mgr. PETR BENEŠ 15. 4. 2016 Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje BRNO-ŽIDENICE Nopova 84 615 00 Brno
Základ pro DPH	21,0 %		587 256 Kč
DPH	21,0 %		123 324 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			710 580 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :

201601 UDRŽOVACÍ PRÁCE - SANACE OBJEKTU KO

Objekt :

02 DRENAŽ - VĚTEV B

Rozpočet: 1

UDRŽOVACÍ PRÁCE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2				
2	113107145R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 25 cm	m2	34,03	10,00	340,30
3	120003111R00	Zřízení vykopavky	m2	6,30	200,00	1 260,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	128,78	180,00	23 180,40
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	6,81	38,00	258,63
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	128,78	184,00	23 695,52
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m3	128,78	10,00	1 287,80
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	131,10	70,00	9 177,00
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m2	131,10	40,00	5 244,00
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	118,78	80,00	9 502,40
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	118,78	66,00	7 839,48
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	128,78	66,00	8 499,48
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	128,78	30,00	3 863,40
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	128,78	250,00	32 195,00
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	118,78	74,00	8 789,72
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	28,00	281,00	7 868,00
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m3	28,00	166,00	4 648,00
18	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	52,40	8,00	419,20
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	43,20	25,00	1 080,00
20	00572400	Směs travní parková I. sídlištní	m2	43,20	2,00	86,40
	Celkem za	1 Zemní práce	kg	5,00	105,00	525,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				149 759,73
21	262011312R00	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce z cihel				
22	281604111R00	Injektáž aktiv.směsí nízkotl.vzestupné do 0,6 MPa	kus	380,00	154,00	58 520,00
23	281661111R01	Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, křemičitan sodný hmota injektážní Aquafin F	hr	24,00	500,00	12 000,00
24	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	kg	532,00	165,00	87 780,00
25	69366058	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	234,30	12,00	2 811,60
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání	m2	234,30	30,00	7 029,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				168 140,60
26	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce	m2	108,30	118,00	12 779,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 779,40
27	451538111R00	Dno rýhy zpevněné šterkem drceným tl. do 15 cm				
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m	39,70	40,00	1 588,00
29	457541111R00	Filtrační vrstvy z nezhutněné šterkodrti 0-63 mm	m3	5,16	500,00	2 580,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce	m3	31,32	760,00	23 806,24
Díl: 5		Komunikace				27 974,74
30	573400013RAB	Komunikace s živič.uzav.nátěrem D2-N-6-VI-PII bez výkopových prací				
	Celkem za	5 Komunikace	m2	6,30	497,00	3 131,10
Díl: 8		Trubní vedení				3 131,10
31	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4.0x5000	m	1,50	120,00	180,00
32	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	38,20	9,00	343,80
33	877353121RT2	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky 110/110 mm	kus	2,00	78,00	156,00
34	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	1,50	15,00	22,50
35	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	2,00	1 200,00	2 400,00
36	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,				
37	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	kus	5,00	134,00	670,00
38	KGB100/45	KOLENO DN110 - 45°	m	28,56	23,00	656,88
39	MGN 2000	Mazivo ve kbelíku 2 kg	kus	2,00	60,00	120,00
40	ŠACHTADN400-Š01	ŠACHTA Š01 - KOPLET	kus	1,00	200,00	200,00
			kus	1,00	9 000,00	9 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :		201601 UDRŽOVACI PRACE - SANACE OBJEKTU KO		Rozpočet: 1		
Objekt :		02 DRENAŽ - VĚTEV B		UDRŽOVACI PRACE		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	ŠACHTADN400-Š02	ŠACHTA Š02 - KOPLET	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
42	ŠACHTADN400-Š03	ŠACHTA Š03 - KOPLET	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
43	ŠACHTADN400-Š04	ŠACHTA Š04 - KOPLET	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
44	ŠACHTADN400-ŠL1	ŠACHTA ŠL1 - KOPLET	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				49 749,18
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
45	919735115R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m	12,50	112,00	1 400,00
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				1 400,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
46	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	5,00	90,00	450,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				450,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
47	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	108,30	11,00	1 191,30
48	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,17	90,00	555,58
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 746,88
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
49	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	126,28	100,00	12 628,14
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 628,14
Díl: 711	Izolace proti vodě					
50	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	216,60	400,00	86 640,00
51	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	108,30	140,00	15 162,00
52	711777588R00	Opracování prostupů trub termoplasty D do 200 mm	kus	1,00	649,00	649,00
53	711792620U00	Izolace TECHNODREN lišta krycí	m	38,00	20,00	760,00
54	711792710U00	Izolace TECHNODREN hřeby pevnostní	kus	28,56	4,00	114,24
55	69366058	GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	2,00	30,00	60,00
56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,35	598,00	208,46
Celkem za		711 Izolace proti vodě				103 593,70
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
57	nc-01	Poplatek za skládku suti	t	8,81	150,00	1 320,95
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,12	150,00	1 068,35
59	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,12	250,00	1 780,58
60	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	7,12	20,00	142,45
61	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,12	90,00	641,01
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 953,32

žkový rozpočet

Stavební objekt (SO)		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady					
počet (část objektu)							
č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
VRN		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady					
1	VRN-01	Pojištění, zvláštní užívání, harmonogram prací	soubor	1,00	8 045,00	8 045,00	
		Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění minimálně 2,0 mil. Kč. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se záborem a nájmem. Vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací.					
2	VRN-02	Zařízení staveniště	soubor	1,00	10 726,00	10 726,00	
		Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Oplocení staveniště a jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.					
3	VRN-03	Inženýrské sítě	soubor	1,00	5 363,00	5 363,00	
		Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana. Ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace. Projednání napojení inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení, včetně všech dokladů pro to potřebných.					
4	VRN-04	Geodetické práce	soubor	1,00	5 363,00	5 363,00	
		Vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace. Geodetické zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí včetně jeho ověření katastrálním úřadem.					
5	VRN-05	Nakládání s odpady	soubor	1,00	5 363,00	5 363,00	
		Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.					
6	VRN-06	Technologická opatření	soubor	1,00			
		Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla. Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby. Zajištění kontrolních sond pro řádné provedení stavby. Projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků. Zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat. Seřízení všech zařízení na optimální provoz, zaškolení obsluhy objednatele.					
7	VRN-07	Uvedení do provozu	soubor	1,00			
		Součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu. Zajištění všech nezbytných zkoušek (zhutnění, kamerové zkoušky, atd.), testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze v českém jazyce. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů.					
7	VRN-07	Statická opatření	soubor	1,00	10 726,00	10 726,00	
		Fotodokumentace trhlin a poškození stávajících objektů v blízkosti stavby před zahájením a a její uložení u nezávislé osoby. Posouzení stability rizikových nemovitostí a případné provedení statického zajištění před zahájením výkopových prací v blízkosti těchto rizikových objektů.					
8	VRN-08	Ostatní náklady	soubor	1,00	5 363,00	5 363,00	
		Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. Provedení předání stavby. Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks. Konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace. Součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu.					
VRN		Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady					50 949
Celkem za objekt							50 949

Harmonogram postupu výstavby

Obnova jednotné kanalizace kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích

	2016		
	duben	květen	červen
001 Stoka A			
001 Stoka B			
002 Drenáž B a sanace			

Stavoreál Brno, spol. s r.o.
 Tovární 850/11b
 643 00 Brno-Chrlice


Brno, 30.3.2016



STAVOREÁL BRNO[®]
 spol. s r.o.
 STAVOREÁL Brno, spol. s r.o.
 Tovární 850/11b, 643 00 Brno - Chrlice

"Obnova jednotné kanalizace kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích"		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění subdodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů		1. Název: REMMERS, s.r.o. Sídlo/místo podnikání: Kolovratská 1445 Tel./fax: +420 323 604 877 E-mail: remmers@remmers.cz IČ: 256 43 011 DIČ: CZ25643011 Spisová značka v obchodním rejstříku: C 57434, KS v Praze Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Jiří Koukal Osoby zmocněné k dalšímu jednání: Lenka Poláková	159.000,- Kč	12%
2. Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
3. Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

Razítko a podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	Ing. Ivo Müller, jednatel společnosti STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
Funkce	jednatel


 STAVOREAL BRNO, spol. s r.o.
 IČ: 650/119, 643 00 Brno - Chřtice